

工事番号

(様式-1)

		課長		主幹		課長補佐		係長		調査		設計		
--	--	----	--	----	--	------	--	----	--	----	--	----	--	--

平成 20 年度 山王栗田線横断歩道橋付替工事 実施設計書

都市計画道路 山王栗田線 長野市大字中御所(0504)

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
---------	---------	-----

横断歩道橋階段付替工 片側1基	施 工 期 間	日 間
-----------------	---------	-----

	起工予定年月日	平成 年 月 日
--	---------	----------

	竣工予定年月日	平成 21 年 3 月 31 日
--	---------	------------------

	契約保証方法	金銭的保証
--	--------	-------

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
 ・この設計書で「人、h、 $\frac{1}{2}$ 、%、日、空m3、掛m2、供用日」等の単位数量は標準的なもので、見積のための参考数量を示したもので任意扱いです。したがって、この数量は契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

総括情報表

適用単価地区 単価表適用日	53 1 4 北信 (1) 20.12.01	
	当 世 代	前 世 代
前払率 (%) 工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法 緊急工事区分 運搬/労務補正	40 08 鋼橋架設 01 市街地 12 積上げのみ 01 金銭的保証 00 補正なし 00 時間的制約無し	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。	

本工事費

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										
鋼橋上部										
工場製作工										
材料費 (1)										
*材料費 (工場製作工) *										
材料費 (1) 鋼板、形鋼等										
	1			式						科目 第0001号表
材料費 (2)										
*材料費 (工場製作工) *										
材料費 (2) ボルト、ナット等										
	1			式						科目 第0002号表

本工事費

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
副資材費					
	7.394	t			施工 第0-0035号表
塗装前処理 原板ブラストのみ 二次素地調整なし					
	233	m2			施工 第0-0036号表
塗装前処理 原板ブラスト及びジンクリッチプライマー 製品ブラスト					
	163	m2			施工 第0-0037号表
横断歩道橋製作工					
鋼橋製作費（横断歩道橋） I 桁：溶接 I 形鋼による横断歩道橋					
	1	式			施工 第0-0038号表
工場塗装工					
工場塗装 下塗り 塗装回数 1 回 無機ジンクリッチペイント					
	163	m2			施工 第0-0039号表
工場塗装 下塗り 塗装回数 1 回 ミストコート（エポキシ樹脂塗料）					
	163	m2			施工 第0-0040号表
工場塗装 下塗り 塗装回数 1 回 エポキシ樹脂塗料					
	163	m2			施工 第0-0041号表

本工事費

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工場塗装 中塗り 塗装回数 2回 フッ素樹脂塗料 淡彩	163	m2			施工 第0-0042号表
工場塗装 上塗り 塗装回数 1回 フッ素樹脂塗料 淡彩	163	m2			施工 第0-0043号表
橋梁塗装工 継手部素地調整 (新橋) 動力工具処理	9.6	m2			施工 第0-0044号表
工場塗装 下塗り 塗装回数 2回 変性エポキシ樹脂塗料 内面用	9.6	m2			施工 第0-0045号表
純工事費					
工場管理 費					
工場原価					
鋼橋架設工					
輸送工					

本工事費

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼橋工場製作輸送費 横断歩道橋 運搬距離 2 5 0 km	7.394	t			施工 第0-0046号表
歩道橋架設工					
土工					
バックホウ掘削積込 バックホウ 山積0. 2 8 m 3 地山の掘削積込	4.6	m 3			施工 第0-0047号表
埋戻し (バックホウ+タンパ) BH 後方超小旋回山積0. 2 8 m 3 タンパ6 0 ~ 8 0 k g	3.8	m 3			施工 第0-0049号表
ダンプトラック運搬 (4 t 積) 運搬距離 2 km D I D地区あり 砂質土 (普通土)	0.5	m 3			施工 第0-0052号表
基面整正 (床付面の整正作業)	2.2	m2			施工 第0-0054号表
歩道橋基礎工					
無筋・鉄筋構造物人力打設 24-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (B B) 鉄筋構造物	0.96	m 3			施工 第0-0055号表

本工事費

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠工 鉄筋構造物	3.4	m2			施工 第0-0056号表
鉄筋工 SD345 D16 構造物種別による補正なし	0.063	t			施工 第0-0057号表
基礎砕石工 再生クラッシュラン RC-40 砕石の厚さ20cm	2.2	m2			施工 第0-0058号表
無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB)無筋構造物	0.22	m3			施工 第0-0060号表
型枠工(均し基礎コンクリート型枠)	0.6	m2			施工 第0-0062号表
無筋・鉄筋構造物人力打設 24-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB)鉄筋構造物	0.96	m3			施工 第0-0055号表
型枠工(合板円形型枠) 鉄筋構造物	4.6	m2			施工 第0-0063号表
鉄筋工 SD345 D13 構造物種別による補正なし	0.042	t			施工 第0-0064号表
型枠工 鉄筋構造物	0.1	m2			施工 第0-0056号表

本工事費

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠工（合板円形型枠） 鉄筋構造物	1.2	m ²			施工 第0-0063号表
モルタル（人力練り） 配合 1：3	0.18	m ³			施工 第0-0065号表
深礎杭工					
深礎杭工	3	本			科目 第0003号表
グラウトパイプ ガス管 径1インチ	27	m			
バックホウ掘削積込 ルーズな状態の積込 砂質土（普通土）	22	m ³			施工 第0-0066号表
ダンプトラック運搬（4t積） 運搬距離2km DID地区あり 砂質土（普通土）	22	m ³			施工 第0-0052号表
架設工					
支柱据付工（横断歩道橋） 支柱総質量0.475t					
夜間作業	1	橋			施工 第0-0068号表

本工事費

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
架設工（横断歩道橋） 架設質量5.969 t					
夜間作業	1	橋			施工 第0-0069号表
アンカーフレーム据付工（横断歩道橋）					
	0.357	t			施工 第0-0070号表
手すり先行型枠組足場					
	1	箇所			施工 第0-0072号表
落橋防止装置取付工					
	14	組			施工 第0-0073号表
鋼床版現場溶接工 溶接実総延長3.5 m					
	20	m			施工 第0-0074号表
排水管設置工 鋼管					
	10.5	m			施工 第0-0075号表
チェーン 排水装置用 L=200					
	3	本			
現場塗装工					
橋梁塗装工 準備・補修（新橋） 横断歩道橋					
	1.3	m ²			施工 第0-0076号表

本工事費

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工 継手下塗り (新橋) 変性エポキシ樹脂塗料 (内面用)	1.3	m2			施工 第0-0077号表
橋梁塗装工 継手下塗り (新橋) 超厚膜形エポキシ樹脂塗料	1.3	m2			施工 第0-0078号表
橋梁塗装工 継手下塗り (新橋) 超厚膜形エポキシ樹脂塗料	1.3	m2			施工 第0-0078号表
橋梁塗装工 継手中塗り (新橋) ふっ素樹脂塗料 淡彩	1.3	m2			施工 第0-0079号表
橋梁塗装工 継手上塗り (新橋) ふっ素樹脂塗料 淡彩	1.3	m2			施工 第0-0080号表
橋面工					
薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工 6を超え8mm以下 階段ステップ部	23	m2			施工 第0-0081号表
橋面防水工 塗膜系防水 新設	23	m2			施工 第0-0082号表
モルタル (人力練り) 配合 1 : 3	0.59	m3			施工 第0-0065号表

本工事費

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
断熱材 硬質ウレタンフォーム t = 20					
見積	0.47	m ³			
シーリング材 エポキシ樹脂					
	5.6	k g			
非排水型伸縮装置 バックアップ材					
	0.6	L			
階段用すべり止め t = 10mm L = 1.4m 合成プレスゴム					
見積	34	枚			
ロードヒーティング					
	1	式			科目 第0004号表
高欄付属物設置工					
横断歩道橋側板工（裾隠し板） 側板取付け ボルト・ナットには座金含む					
見積	17.6	m ²			施工 第0-0083号表
横断歩道橋側板工（目隠し板） 側板取付け					
見積	9.9	m ²			施工 第0-0084号表
手摺設置工（横断歩道橋） 2段					
	25.2	m			施工 第0-0085号表

本工事費

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
手摺エンドキャップ アルミ製 R曲げ加工含む						
見積	32		個			
手摺取付金具 アルミ製						
見積	52		個			
防護柵工						
ガードレール撤去工 Gr-A, B, C-4E 土中建込						
	6		m			施工 第0-0086号表
ガードレール設置工 Gr-C-4E 土中建込塗装品 手間のみ 市場単価補正係数=1.1						
	6		m			施工 第0-0087号表
雑工						
区画線設置工 溶融式（手動）； 供用区間 矢印・記号・文字15cm換算 塗布厚 1.5mm 施工規模 溶融式100m未満 「とまれ」等						
	10		m			施工 第0-0088号表
道路反射鏡材料費 φ800 1面						
	1		基			科目 第0005号表
道路反射鏡設置費 φ800 1面						
	1		基			科目 第0006号表

本工事費

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック据付（再利用） 幅180/205×高250×長600 B種 片面R					
国道部復旧	10	m			施工 第0-0089号表
地先境界ブロック据付（再利用） 幅150×高150×長600					
国道部復旧	10	m			施工 第0-0090号表
表層工 再生 密粒度アスコン (13F) 歩道 1層当り仕上厚3cm					
国道部復旧	5	m ²			施工 第0-0091号表
旧橋撤去工					
下部撤去					
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要					
	5.0	m ³			施工 第0-0094号表
構造物とりこわし殻運搬； DT10t積 バックホウ積込 コンクリート殻（鉄筋） 運搬距離5km DID地区あり					
	5.0	m ³			施工 第0-0095号表
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要					
	0.4	m ³			施工 第0-0097号表
構造物とりこわし殻運搬； DT10t積 バックホウ積込 コンクリート殻（無筋） 運搬距離5km DID地区あり					
	0.4	m ³			施工 第0-0098号表

本工事費

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費等					
処分費 コンクリート（鉄筋）	12.7	t			施工 第0-0099号表
処分費 コンクリート（無筋）	1.1	t			施工 第0-0100号表
上部撤去					
桁1次及び2次切断・撤去					
夜間作業	5.1	t			施工 第0-0101号表
現場発生品及び支給品運搬 運搬距離10km 平均積載質量3.8t/回	2	回			施工 第0-0102号表
現場発生品		%			
スクラップ ヘビーH2（旧特級 B H2）	3.1	t			
廃材処理工					

本工事費

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートはつり工 はつり厚3cm	16.2	m ²			施工 第0-0104号表
人力岩積込 コンクリート塊	0.4	m ³			施工 第0-0106号表
構造物とりこわし殻運搬; DT2t積 人力積込 コンクリート殻(無筋) 運搬距離5km DID地区あり	0.4	m ³			施工 第0-0107号表
横断歩道橋側板工(裾隠し板・目隠し板) 側板取外し	18.3	m ²			施工 第0-0108号表
処分費等					
処分費 コンクリート(無筋)	0.9	t			施工 第0-0100号表
直接工事費					
安全費					
交通誘導員A 昼間勤務 交替要員なし	19	人・日			施工 第0-0109号表

本工事費

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導員B 昼間勤務 交替要員なし	35	人・日			施工 第0-0110号表
交通誘導員A 夜間勤務 交替要員なし	2	人・日			施工 第0-0111号表
交通誘導員B 夜間勤務 交替要員なし	8	人・日			施工 第0-0112号表
共通仮設費率計算額					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
架設工事原価					
工事原価					

本工事費

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等										

工事価格計										

消費税等相当額計										

工事費計										

材料費（1）

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0018

鋼板、形鋼等

1

式
考

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
鋼材費（鋼板） 横断歩道橋 SS400 12 ≤ t ≤ 25	1.254		t						施工	第0-0001号表
鋼材費（鋼板） 横断歩道橋 SM400A t ≤ 38	2.219		t						施工	第0-0002号表
鋼材費（溝形鋼） SS400 300 × 90 × 9 × 13	1.263		t						施工	第0-0003号表
鋼材費（形鋼）等辺山形鋼 SS400 50 × 50	0.332		t						施工	第0-0004号表
鋼材費（形鋼）角型鋼管 STKR400 100 × 50 × 3.2	0.405		t						施工	第0-0005号表
鋼材費（形鋼）角型鋼管 STKR400 90 × 90 × 3.2	0.003		t						施工	第0-0006号表
鋼材費（形鋼）角型鋼管 STKR400 75 × 75 × 3.2	0.528		t						施工	第0-0007号表
鋼材費（形鋼）角型鋼管 STKR400 60 × 30 × 2.3	0.089		t						施工	第0-0008号表
鋼材費（形鋼）一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 φ406.4	0.364		t						施工	第0-0009号表

材料費（１）

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0019

鋼板、形鋼等

1

式
考

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
鋼材費（形鋼）一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 φ355.6	0.226		t						施工	第0-0010号表
ガス管 SGP 径125以下（ベース）	0.152		t							
鋼材費（形鋼）平鋼 SS400 6.0mm	0.340		t						施工	第0-0011号表
鋼材費（形鋼）平鋼 SS400 4.5mm	0.094		t						施工	第0-0012号表
鋼材費 RB SS400 φ32	0.115		t							
鋼材費 RB SS400 φ25	0.005		t							
鋼材費 RB SS400 φ6	0.004		t							
*** 単位当り ***	1			式						

材料費（２）

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0020

ボルト、ナット等

1

式
考

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
トルシア高力ボルト S10T M22	0.004		t							
ボルトナット SS400 M30×80 見積	28		組							
ボルトナット SS400 M24×135 見積	14		組							
ボルトナット SS400 M12×40 見積	34		組							
ボルトナット SS400 M12×35 見積	10		組							
ボルトナット SS400 M8×25 見積	136		組							
ボルトナット SUS304 M8×25 見積	224		組							
ボルト SS400 M10×35 見積	12		本							
ナット SS400 M30 見積	84		個							

材料費 (2)

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0021

ボルト、ナット等

1

式
考

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ナット SS400 M24 見積	4		個							
ワッシャ SS400 M30 見積	28		個							
ワッシャ SS400 M24 見積	4		個							
割ピン SWRM8 φ6.3 見積	28		個							
*** 単位当り ***	1		式							

科目内訳表

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備
掘削土留 A工法（人力掘削・機械排土） 杭径1.5m ※歩掛は杭径1.5を採用（設計は1.4m）	1		本						施工 第0-0013号表
足場工 手摺先行型枠組足場 安全ネットなし	3		掛	m ²					施工 第0-0015号表
鉄筋工 SD345 D22 場所打杭用かご筋	0.185		t						施工 第0-0016号表
鉄筋工 SD345 D19 場所打杭用かご筋	0.215		t						施工 第0-0017号表
鉄筋工 SD345 D16 場所打杭用かご筋	0.018		t						施工 第0-0018号表
鉄筋工 SD345 D13 場所打杭用かご筋	0.020		t						施工 第0-0019号表
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 24-8-40(W/C=60%以下) 高炉（BB）鉄筋構造物	6.93		m ³						施工 第0-0020号表
グラウト注入工	1.67		m ³						施工 第0-0023号表
ライナープレート 1400 2.7mm めっき無し 見積	5		m						

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単位当り ***	1	本			

科目内訳表

施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロードヒーティング材料費	1	式			施工 第0-0024号表
ロードヒーティング工事費	1	式			施工 第0-0025号表
*** 単位当り ***	1	式			

道路反射鏡材料費

科目内訳表

科目 第0005号表 1 頁0-0025

φ800 1面

1 基

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
φ800反射鏡 ステンレス鏡面	1	面			
支柱 STK400 静電粉体塗装 φ76.3×3.2×4000	1	本			
ステンレスキャップ φ76.3	1	個			
注意板(アルミ、全面反射) 600×180×1.0	1	枚			
施設設置票(A)	1	枚			
施設設置票(B)	1	枚			
*** 単位当り ***	1	基			

道路反射鏡設置費

科目内訳表

科目 第0006号表

頁0-0026

φ800 1面

1

基
考

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
バックホウ掘削積込 バックホウ 山積0.13m ³ 地山の掘削積込	0.36		m	3					施工	第0-0026号表
スパイラルダクト φ500 厚0.6	0.7		m							
砕石基礎工（人力・機械施工） 人力投入施工	0.2		m	2					施工	第0-0028号表
無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(W/C=65%以下) 高炉（BB）無筋構造物	0.14		m	3					施工	第0-0029号表
人力埋戻 RC-40	0.2		m	3					施工	第0-0031号表
ダンプトラック運搬（2t積） 運搬距離2km DID地区あり レキ質土	0.36		m	3					施工	第0-0033号表
建柱費 支柱建て込み	1		本							
鏡面設置費 鏡面、金具調整	1		鏡							
キャップ取付費	1		個							

道路反射鏡設置費

科目内訳表

科目 第0006号表

φ800 1面

1

基
考

	施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 単位当り ***	1	基			

施工内訳表

施工 第0-0001号表

鋼材費（鋼板）
横断歩道橋

SS400 $12 \leq t \leq 25$

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼板（厚板）（販売） 無規格	1.10	t			
中厚板 規格エキストラ SS400	1.10	t			
スクラップ 鉄くず ヘビー H1	0.07	t			(控除単価)
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

鋼材費（鋼板）
横断歩道橋

施工 第0-0002号表

SM400A t ≤ 38

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼板（厚板）（販売） 無規格	1.10	t			
中厚板 規格エキストラ SM400A t ≤ 38	1.10	t			
スクラップ 鉄くず ヘビー H1	0.07	t			(控除単価)
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

鋼材費 (溝形鋼)

施工 第0-0003号表

SS400

300×90×9×13

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
溝形鋼 (大形) (販売) 無規格 300	1.05	t			
形鋼 (大形) 規格エキストラ SS400	1.05	t			
スクラップ 鉄くず へビー H1	0.035	t			(控除単価)
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

鋼材費 (形鋼) 等辺山形鋼
SS400

50×50

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼材	1.05	t			
スクラップ	0.035	t			(控除単価)
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

頁0-0032

施工 第0-0005号表

鋼材費（形鋼）角型鋼管
STKR400

100×50×3.2

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼材	1.05	t			
スクラップ	0.035	t			(控除単価)
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

鋼材費 (形鋼) 角型鋼管
STKR400

90×90×3.2

施工 第0-0006号表

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼材	1.05	t			
スクラップ	0.035	t			(控除単価)
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

施工 第0-0007号表

鋼材費（形鋼）角型鋼管

STKR400

75×75×3.2

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼材	1.05	t			
スクラップ	0.035	t			(控除単価)
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

鋼材費 (形鋼) 角型鋼管
STKR400

60×30×2.3

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼材	1.05	t			
スクラップ	0.035	t			(控除単価)
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

施工 第0-0009号表

鋼材費（形鋼）一般構造用炭素鋼鋼管

STK400 φ406.4

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼材	1.05	t			
規格エキストラ	1.05	t			
スクラップ	0.035	t			(控除単価)
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

鋼材費（形鋼）一般構造用炭素鋼鋼管

STK400 φ355.6

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼材	1.05	t			
規格エキストラ	1.05	t			
スクラップ	0.035	t			(控除単価)
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

頁0-0038

鋼材費 (形鋼) 平鋼
SS400

6.0mm

施工 第0-0011号表

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼材	1.05	t			
スクラップ	0.035	t			(控除単価)
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

施工 第0-0012号表

1 t 当り

鋼材費 (形鋼) 平鋼
SS400

4. 5mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼材	1.05	t			
スクラップ	0.035	t			(控除単価)
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

施工 第0-0013号表

掘削土留

A工法 (人力掘削・機械排土)

杭径 1.5 m

※歩掛は杭径1.5を採用 (設計は1.4m)

1

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.15	人			
トンネル特殊工	2.31	人			
特殊作業員	1.15	人			
普通作業員	1.15	人			
クラムシェル運転 (機-18) 油圧クラムシェル テレスコピック式 クローラ型 0.4m ³	1.15	日			施工 第0-0014号表
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス1次 25t吊 一ヶ月以上	1.15	日			
諸雑費	19.00	%			(労) × 率
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0041

クラムシェル運転 (機-18)

施工 第0-0014号表

油圧クラムシェル テレスコピック式 クローラ型 0.4m³ 1 日 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
油圧クラムシェル [テレスコピック式] クローラ型 0.4m ³	1.42	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	50.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0042

足場工
手摺先行型枠組足場

安全ネットなし

施工 第0-0015号表

100

掛m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.40	人			
とび工	5.80	人			
普通作業員	1.40	人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス1次 25t吊 一ヶ月以上	1.20	日			
諸雑費	36.00	%			(労+機) × 率
*** 合 計 ***	100	掛m2			
*** 単位当り ***	1	掛m2			

施工内訳表

施工 第0-0017号表

1 t 当り

鉄筋工

SD345 D19

場所打杭用かご筋

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工 加工・組立共 場所打杭用かご筋	1.00	t			
異形棒鋼 SD345 D19	1.03	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

鉄筋工

施工 第0-0018号表

SD345 D16

場所打杭用かご筋

1

t

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工 加工・組立共 場所打杭用かご筋	1.00	t			
異形棒鋼 SD345 D16	1.03	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

鉄筋工

SD345 D13

場所打杭用かご筋

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工 加工・組立共 場所打杭用かご筋	1.00	t			
異形棒鋼 SD345 D13	1.03	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0047

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設
24-8-40(W/C=60%以下)

高炉 (BB) 鉄筋構造物

施工 第0-0020号表

10 m³ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.14	人			
特殊作業員	0.40	人			
普通作業員	0.54	人			
生コン 24-8-40-BB (W/C=60%以下)	10.20	m ³			
コンクリートポンプ車運転 (機-3) ブーム式 圧送能力90~110m ³ /h	1.03	時間			施工 第0-0021号表
養生工 特殊養生(練炭) 鉄筋構造物	10.00	m ³			施工 第0-0022号表
諸雑費	1.00	%			(養生・圧送管組立を除く労務+機) × 率
*** 合 計 ***	10	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

施工 第0-0021号表

1

時間 当り

コンクリートポンプ車運転 (機-3)
ブーム式 圧送能力90~110m³/h

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	1.00	時間			
特殊運転手	0.14	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	16.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0-0023号表

10 m³ 当り

グラウト注入工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.35	人			
特殊作業員	0.70	人			
普通作業員	0.35	人			
グラウト材	11.40	m ³			
諸雑費	21.00	%			(労) × 率
*** 合計 ***	10	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ヒーターユニット C-15KH-1~2	340	m			見積
リードケーブル RHVV5.5sq-1c	80	m			見積
プラスチックスペーサー 70mmピッチ	50	m			見積
水分電極 リードケーブル30m	1	台			見積
白金測温抵抗体 リードケーブル30m	1	本			見積
接着剤 G-17Z	1	缶			見積
プルボックス 250×250×150 SUS 防水型	1	面			見積
プルボックス付属品	1	式			見積
防水プリカ #17	2	m			見積
防水プリカ #24	6	m			見積
防水プリカ #30	6	m			見積
防水プリカ付属品	1	式			見積

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電線管 G16	5	m			見積
電線管 G28	13	m			見積
電線管付属品	1	式			見積
消耗品・雑材	1	式			見積
*** 単位当り ***	1	式			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ヒーター敷設工	1	式			見積
断熱材敷設工	1	式			見積
配管・配線工	1	式			見積
試験調整費	1	式			見積
*** 単位当り ***	1	式			

施工内訳表

施工 第0-0027号表

1 日 当り

小型バックホウ運転 (機-18)

クローラ型 山積0.13m3

排出ガス対策型1次基準

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ [クローラ型] 排ガス1次 山積0.13m3	1.39	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	22.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0056

施工 第0-0028号表

100

m2

当り

砕石基礎工（人力・機械施工）
人力投入施工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
再生材	12.00	m ³			
土木一般世話役	1.10	人			
特殊作業員	1.10	人			
普通作業員	5.90	人			
諸雑費	2.0	%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0057

無筋・鉄筋構造物人力打設
18-8-40(W/C=65%以下)

高炉 (BB) 無筋構造物

施工 第0-0029号表

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.57	人			
特殊作業員	0.79	人			
普通作業員	1.25	人			
生コン 18-8-40-BB (W/C=65%以下)	10.40	m3			
養生工 一般養生 無筋構造物	10.00	m3			施工 第0-0030号表
諸雑費	7.00	%			(養生工を除く労務費) × 率
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

養生工
一般養生

無筋構造物

10

m³ 当り

名称・規格など	数	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.30	人			
諸雑費	17.00	%			(労) × 率
*** 合 計 ***	10	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

頁0-0059

人力埋戻
RC-40

施工 第0-0031号表

10 m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
人力盛土(埋戻し) レキ質土	10	m ³			施工 第0-0032号表
再生クラッシャーラン 40mm以下	12	m ³			
*** 合計 ***	10	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

施工 第0-0032号表

10

m3 当り

人力盛土 (埋戻し)
レキ質土

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	2.30	人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

ダンプトラック運搬 (2 t 積)
運搬距離 2 km DID地区あり

レキ質土

施工 第0-0033号表

10

m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運搬 (機-22) 普通・ディーゼル 2 t 積	0.70	日			施工 第0-0034号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施工内訳表

施工 第0-0034号表

1 日 当り

ダンプトラック運転 (機-22)
普通・ディーゼル 2t積

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2t積	1.17	供用日			
一般運転手	1.00	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	25.00	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2t 良好	1.17	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

副資材費

施工 第0-0035号表

1 t 当り

名称・規格など	数	量	単位	単価	金額	備考
副資材費 (鋼橋製作用) 溶接材料込み	1.00		t			
諸雑費	1		式			
*** 単位当り ***	1		t			

施工内訳表

塗装前処理
原板ブラストのみ

二次素地調整なし

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
原板ブラスト (原板ブラストのみ)	100.00	m2			
諸雑費(まるめ)	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

頁0-0065

施工 第0-0037号表

100

m2

当り

塗装前処理

原板ブラスト及びジンクリッチプライマー 製品ブラスト

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
原板ブラスト ジンクリッチプライマー	100.00	m2			
橋梁塗装工	6.30	人			
諸雑費	9.00	%			(労) × 率
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

工場塗装

施工 第0-0039号表

下塗り 塗装回数1回

無機ジンクリッチペイント

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ジンクリッチペイント 無機厚膜	70.00	k g			
ジンクリッチプライマー用シンナー 無機	8.24	L			
橋梁塗装工	1.40	人			
諸雑費	10.00	%			(材) × 率
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

工場塗装

施工 第0-0040号表

下塗り 塗装回数1回

ミストコート (エポキシ樹脂塗料)

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
エポキシ樹脂下塗り塗料 下塗り	16.00	k g			
エポキシ樹脂塗料用シンナー	9.41	L			
橋梁塗装工	1.40	人			
諸雑費	10.00	%			(材) × 率
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

工場塗装

施工 第0-0041号表

下塗り 塗装回数1回

エポキシ樹脂塗料

100

m2

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
エポキシ樹脂下塗り塗料 下塗り	30.00	k g			
エポキシ樹脂塗料用シンナー	3.53	L			
橋梁塗装工	1.40	人			
諸雑費	10.00	%			(材) × 率
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0070

工場塗装

施工 第0-0042号表

中塗り 塗装回数2回

フッ素樹脂塗料 淡彩

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フッ素樹脂塗料 中塗り用 淡彩	34.00	k g			
フッ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	4.00	L			
橋梁塗装工	2.80	人			
諸雑費	10.00	%			(材) × 率
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0071

工場塗装

施工 第0-0043号表

上塗り 塗装回数1回

フッ素樹脂塗料 淡彩

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フッ素樹脂塗料 上塗り用 淡彩	14.00	k g			
フッ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	1.65	L			
橋梁塗装工	1.40	人			
諸雑費	10.00	%			(材) × 率
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

施工 第0-0044号表

100 m2 当り

橋梁塗装工 継手部素地調整 (新橋)
動力工具処理

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁塗装工 新橋 素地調整 動力工具処理	100.00	m2			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0073

工場塗装

施工 第0-0045号表

下塗り 塗装回数2回

変性エポキシ樹脂塗料 内面用

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
変性エポキシ樹脂塗料 内面用	90.00	k g			
エポキシ樹脂塗料用シンナー	10.59	L			
橋梁塗装工	2.80	人			
諸雑費	10.00	%			(材) × 率
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0076

バックホウ運転 (機-18)

施工 第0-0048号表

クローラ型 山積0.28m³

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 排ガス1次 山積0.28m ³	1.52	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	38.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0077

埋戻し (バックホウ+タンパ)

施工 第0-0049号表

BH 後方超小旋回山積0.28m³

タンパ60~80kg

10 m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.70	人			
バックホウ運転 (機-18) クローラ型後方超小旋回 山積0.28m ³ 排出ガス対策型1次基準	0.24	日			施工 第0-0050号表
タンパ及びランマ運転 (機-23) 質量60~80kg	0.27	日			施工 第0-0051号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施 工 内 訳 表

頁0-0078

バックホウ運転 (機-18)

施工 第0-0050号表

クローラ型後方超小旋回 山積0.28m3排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・後方超小旋回] 排ガス1次 山積0.28m3	1.52	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	38.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0051号表

1 日 当り

タンパ及びランマ運転 (機-23)
質量60~80kg

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ及びランマ 質量60~80kg	1.61	供用日			
特殊作業員	1.00	人			
ガソリン レギュラー スタンド	5.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0052号表

10 m3 当り

ダンプトラック運搬 (4 t 積)

運搬距離 2 km D I D 地区あり

砂質土 (普通土)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 (機-22) 普通・ディーゼル 4 t 積	0.35	日			施工 第0-0053号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0-0053号表

1 日 当り

ダンプトラック運転 (機-22)
普通・ディーゼル 4t積

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4t積	1.16	供用日			
一般運転手	1.00	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	42.00	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4t 良好	1.16	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0054号表

100 m2 当り

基面整正 (床付面の整正作業)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	2.00	人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0083

無筋・鉄筋構造物人力打設
24-8-40(W/C=60%以下)

高炉 (BB) 鉄筋構造物

施工 第0-0055号表

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.57	人			
特殊作業員	0.79	人			
普通作業員	1.25	人			
生コン 24-8-40-BB (W/C=60%以下)	10.20	m3			
養生工 特殊養生(練炭) 鉄筋構造物	10.00	m3			施工 第0-0022号表
諸雑費	7.00	%			(養生工を除く労務費) × 率
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

型枠工
鉄筋構造物

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	3.10	人			
型わく工	15.70	人			
普通作業員	10.00	人			
諸雑費	23.00	%			(労) × 率
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0086

基礎砕石工

施工 第0-0058号表

再生クラッシャーラン RC-40

砕石の厚さ20cm

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.39	人			
特殊作業員	0.71	人			
普通作業員	1.87	人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	24.00	m ³			
バックホウ運転 (機-18) クローラ型 山積0.8m ³ 排出ガス対策型1次基準	0.65	日			施工 第0-0059号表
諸雑費	0.70	%			(労+機) × 率
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

バックホウ運転 (機-18)

施工 第0-0059号表

クローラ型 山積0.8m3

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ [クローラ型] 排ガス1次 山積0.8m3	0.79	供用日			
特殊運転手	0.58	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	41.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

無筋・鉄筋構造物人力打設
18-8-40(W/C=60%以下)

高炉 (BB) 無筋構造物

施工 第0-0060号表

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.57	人			
特殊作業員	0.79	人			
普通作業員	1.25	人			
生コン 18-8-40-BB (W/C=60%以下)	10.40	m3			
養生工 特殊養生(練炭) 無筋構造物	10.00	m3			施工 第0-0061号表
諸雑費	7.00	%			(養生工を除く労務費) × 率
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0-0062号表

10 m2 当り

型枠工 (均し基礎コンクリート型枠)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.10	人			
型わく工	1.00	人			
普通作業員	0.40	人			
諸雑費	18.00	%			(労) × 率
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

施工 第0-0063号表

100

m2

当り

型枠工 (合板円形型枠)
鉄筋構造物

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	4.40	人			
型わく工	20.60	人			
普通作業員	17.50	人			
諸雑費	14.00	%			(労) × 率
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

鉄筋工

施工 第0-0064号表

SD345 D13

構造物種別による補正なし

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工 加工・組立共	1.00	t			
異形棒鋼 SD345 D13	1.03	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

バックホウ運転 (機-18)

クローラ型 山積0.45m3

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0067号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ [クローラ型] 排ガス1次 山積0.45m3	1.38	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	58.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

支柱据付工 (横断歩道橋)

施工 第0-0068号表

支柱総質量0.475 t

夜間作業

1

橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁世話役	0.06	人			夜間
橋梁特殊工	0.16	人			夜間
普通作業員	0.06	人			夜間
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス1次 16 t吊 一ヶ月以上	0.04	日			
諸雑費	32	%			(労) × 率
*** 単位当り ***	1	橋			

施 工 内 訳 表

架設工（横断歩道橋）

施工 第0-0069号表

架設質量5.969t

夜間作業

1

橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁世話役	1.08	人			夜間
橋梁特殊工	4.32	人			夜間
普通作業員	2.16	人			夜間
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 16t吊 一ヶ月以上	0.29	日			
諸雑費	22	%			(労) × 率
*** 単位当り ***	1	橋			

施工内訳表

施工 第0-0070号表

1 t 当り

アンカーフレーム据付工 (横断歩道橋)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁世話役	1.43	人			
橋梁特殊工	1.43	人			
普通作業員	1.43	人			
トラック運転 (機-18) クレーン装置付 3t積2.9t吊	1.43	日			施工 第0-0071号表
諸雑費	0.10	%			(労) × 率
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

トラック運転 (機-18)
クレーン装置付 3t積2.9t吊

施工 第0-0071号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック [クレーン装置付] 3t積 2.9t吊	1.20	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	36.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0073号表

1 組 当り

落橋防止装置取付工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁世話役	0.17	人			
橋梁特殊工	0.50	人			
普通作業員	0.17	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	組			

施 工 内 訳 表

鋼床版現場溶接工
溶接実総延長 3.5 m

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁世話役	10.00	人			
橋梁特殊工	70.00	人			
鋼床版現場溶接・機械器具損料	17.00	供用日			
消耗材料費 鋼床版現場溶接用	100.00	m			
諸雑費	16.00	%			(労+材+器具損料) × 率
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0075号表

10 m 当り

排水管設置工
鋼管

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.40	人			
特殊作業員	1.10	人			
普通作業員	0.70	人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 4.9 t吊 一ヶ月以上	0.70	日			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0077号表

100 m2 当り

橋梁塗装工 継手部下塗り (新橋)
変性エポキシ樹脂塗料 (内面用)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁塗装工 新橋 下塗り 変性エポキシ樹脂塗料 (内面用)	100.00	m2			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

施工 第0-0079号表

100 m2 当り

橋梁塗装工 継手部中塗り (新橋)
ふっ素樹脂塗料 淡彩

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁塗装工 新橋 中塗り ふっ素樹脂塗料用 淡彩	100.00	m2			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

施工 第0-0080号表

100

m2

当り

橋梁塗装工 継手部上塗り (新橋)
ふっ素樹脂塗料 淡彩

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁塗装工 新橋 上塗り ふっ素樹脂塗料 淡彩	100.00	m2			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

横断歩道橋側板工（裾隠し板）
側板取付け

ボルト・ナットには座金含む

見積

施工 第0-0083号表

10

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.40	人			
特殊作業員	0.70	人			
普通作業員	1.10	人			
合成樹脂板	10.30	m2			
ボルト・ナット	222.00	本			
諸雑費	2.00	%			(労) × 率
*** 合 計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

施工 第0-0084号表

10

m2 当り

横断歩道橋側板工（目隠し板）
側板取付け

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.40	人			
特殊作業員	0.70	人			
普通作業員	1.10	人			
合成樹脂板	10.30	m2			
諸雑費	2.00	%			(労) × 率
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

施工 第0-0085号表

100 m 当り

手摺設置工 (横断歩道橋)
2段

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁世話役	1.82	人			
普通作業員	5.45	人			
アルミ合金製補助手摺 φ40	100	m			見積
諸雑費	0.5	%			(労) × 率
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

ガードレール撤去工
Gr-A, B, C-4E 土中建込

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードレール撤去工 Gr-A・B・C-4E 土中建込用	1.00	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0115

ガードレール設置工

施工 第0-0087号表

Gr-C-4E 土中建込塗装品

手間のみ 市場単価補正係数=1.1

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードレール設置工(塗装) Gr-C-4E 土中建込	1.00	m			
ガードレール Gr-C-4E 塗装	1.00	m			(控除単価)
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0117

歩車道境界ブロック据付（再利用）
幅180/205×高250×長600 B種 片面R

施工 第0-0089号表

国道部復旧

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.67	人			
ブロック工	3.33	人			
普通作業員	3.33	人			
諸雑費	9.00	%			(労) × 率
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0090号表

100 m 当り

地先境界ブロック据付 (再利用)
幅150×高150×長600

国道部復旧

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.43	人			
ブロック工	2.86	人			
普通作業員	2.86	人			
諸雑費	9.00	%			(労) × 率
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0119

施工 第0-0091号表

100 m2 当り

表層工

再生 密粒度アスコン (13F) 歩道 1層当り仕上厚3cm

国道部復旧

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.40	人			
特殊作業員	0.80	人			
普通作業員	1.60	人			
⑤ 密粒度アスコン (13F) [再生材 混入率30%]	7.26	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126.00	L			
振動ローラ運転 (機-23) ハンドガイド式 質量0.5~0.6t 普通型	0.40	日			施工 第0-0092号表
振動コンパクタ運転 (機-23) 前進型 質量40~60kg	0.40	日			施工 第0-0093号表
砂散布費	3.00	%			(労+機) × 率
諸雑費	19.00	%			(労+機) × 率
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

施工 第0-0093号表

1 日 当り

振動コンパクタ運転 (機-23)
前進型 質量40~60kg

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動コンパクタ [前進型] 質量40~60kg	1.40	供用日			
特殊作業員	1.00	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

ダンプトラック運転 (機-22)
普通・ディーゼル 10t積

施工 第0-0096号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積	1.24	供用日			
一般運転手	1.00	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	76.00	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 10t 良好	1.24	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0098号表

100 m³ 当り

構造物とりこわし殻運搬; DT10t積
バックホウ積込 コンクリート殻(無筋) 運搬距離5km DID地区あり

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 (機-22) 普通・ディーゼル 10t積	2.21	日			施工 第0-0096号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

施工 第0-0101号表

10 t 当り

夜間作業

桁1次及び2次切断・撤去

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.97	人			夜間
溶接工	1.96	人			夜間
特殊作業員	1.56	人			夜間
普通作業員	0.57	人			夜間
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス1次 16t吊 一ヶ月以上	0.38	日			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス1次 16t吊 一ヶ月以上	0.27	日			
諸雑費	17	%			(労) × 率
*** 合計 ***	10	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

頁0-0130

施工 第0-0102号表

1 回 当り

現場発生品及び支給品運搬
運搬距離 10 km

平均積載質量 3.8 t / 回

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.30	人			
トラック運転 (機-1) クレーン装置付 4 t積 2.9 t吊	1.62	時間			施工 第0-0103号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

頁0-0131

トラック運転 (機-1)
クレーン装置付 4 t積 2.9 t吊

施工 第0-0103号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	1.00	時間			
特殊運転手	0.17	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	6.60	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

コンクリートはつり工
はつり厚3cm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.20	人			
特殊作業員	0.90	人			
普通作業員	0.70	人			
空気圧縮機運転 (機-16) 可搬式スクリー 2.5m ³ /分 排出ガス対策型1次基準	0.50	日			施工 第0-0105号表
諸雑費	1.00	%			(労+機) × 率
*** 合 計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

施工 第0-0107号表

100 m3 当り

構造物とりこわし殻運搬; DT 2 t 積

人力積込 コンクリート殻 (無筋) 運搬距離 5 km DID地区あり

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 (機-22) 普通・ディーゼル 2 t 積	16.90	日			施工 第0-0034号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0-0108号表

10

m2

当り

横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板）
側板取外し

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.10	人			
普通作業員	0.40	人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

