

## 【金抜 工事費内訳書】

工事名	国補 三輪小学校 西校舎長寿命化改修建築工事
工事場所	長野市三輪八丁目
竣工期日	令和 6 年 11 月 27 日
工事概要	<p>敷地面積 12,346.02㎡</p> <p>工事内容 三輪小学校西校舎の長寿命化大規模修繕工事 一式</p> <p>工事種目 1. 西校舎改修工事 RC造 地上3階建 延床面積2,280.81㎡ 昭和51・52年築</p> <p>2. ポンプ庫改修工事</p> <p>3. 受水槽改修工事</p> <p>※ 公共建築工事共通費積算基準(令和5年度改定・国土交通省大臣官房官庁営繕部)適用 ※ 本工事は、週休2日試行工事(施工者希望型)の対象工事です。</p>

国補 三輪小学校 西校舎長寿命化改修建築工事 金抜内訳書 (参考数量)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
法定福利費概算額	1	式		

建築工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
西校舎	1	式		
ポンプ庫	1	式		
受水槽	1	式		
計				

建築工事 科目別内訳

西校舎					
名 称	数 量	単位	金 額	備 考	
直接仮設	1	式			
防水改修	1	式			
外装改修	1	式			
建具改修	1	式			
内装改修	1	式			
塗装改修	1	式			
躯体改修	1	式			
環境配慮改修	1	式			
外構改修	1	式			
解体撤去	1	式			
発生材処理	1	式			
計					

建築工事 科目別内訳

ポンプ庫									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
防水改修		1		式					
外壁改修		1		式					
建具改修		1		式					
発生材処理		1		式					
計									

建築工事 科目別内訳

受水槽				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		
防水改修	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

建築工事 中科目別内訳

西校舎					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	改修	1	式		
計					
外装改修	改修	1	式		
計					
建具改修	アルミ製建具(新設分)	1	式		
建具改修	アルミ製建具(カバー工法)	1	式		
建具改修	鋼製建具	1	式		
建具改修	シャッター	1	式		
建具改修	木製スクリーンパーテーション	1	式		
建具改修	木製建具	1	式		
建具改修	ガラス	1	式		
建具改修	その他	1	式		
計					
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	改修	1	式		

建築工事 中科目別内訳

西校舎					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
環境配慮改修	撤去	1	式		
計					
外構改修		1	式		
計					
解体撤去	撤去	1	式		
計					
発生材処理	発生材運搬(積込み共)	1	式		
発生材処理	発生材処分	1	式		
計					



建築工事 中科目別内訳

ポンプ庫					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	改修	1	式		
計					
外壁改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	発生材運搬(積込み共)	1	式		
発生材処理	発生材処分	▲1	式		
計					



建築工事 細目別内訳

西校舎		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
外部足場		1	式			別紙 00-0002
内部足場		1	式			別紙 00-0003
災害防止		1	式			別紙 00-0004
養生		1	式			別紙 00-0005
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0006
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0007
計						



建築工事 細目別内訳

西校舎		外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(屋 根)						
屋根 カラーガルバリウム 鋼板瓦棒葺	t=0.4 唐草、棟包み共	931	m <sup>2</sup>			
屋根下アスファルトルーフィ ング	#940 厚み1mm 23kg品	931	m <sup>2</sup>			
屋根 カラーガルバリウム 鋼板水切り	t=0.4 エブロン面戸、木下地共	53.6	m			
屋根 雪止めアングル	L=50×50×4 亜鉛メッキ品 取付金具@910共	286	m			
屋根 ハゼ巻折板ガ ルバリウム鋼板	t=0.6 ポリエチレンフォーム厚4mm裏貼り 30分耐火仕様 折板山高H90程度	84.5	m <sup>2</sup>			
屋根 タイフレーム	妻用タイフレーム共	58.1	m			
屋根 水上面戸	エブロン面戸共	15	m			
屋根 換気面戸		15	m			
屋根 壁取合い ガルバリウム鋼板 水切り	W=450 t=0.5 t=12耐水下地合板、ルーフィング共	38.9	m			
屋根 雪止めネット	SUS製 既製品 900×400 スワロー工業 スノーZneo D451同等品	70.8	m			
屋根 捨て笠木	ガルバリウム鋼板t=0.4	58.7	m			
屋根 東棟取合い ガルバリウム鋼板 水切り	W=400 t=0.4 t=12合板下地、ルーフィング共	7	m			
屋根 軒樋	ガルバリウム鋼板t=0.8加工 W200×H150程度 落し口塩ビ製共	158	m			
屋根 樋受け金物	亜鉛メッキ FB-4.5×50@450 加工品	351	か所			
屋根 縦樋	アルミカラー既製品 114φ エルボ、ドレン継手共	220	m			
屋根 縦樋ステンレス支 持金物		150	か所			
屋根 煙突撤去部 笠木	ガルバリウム鋼板t=0.4 合板t=12下地 W750×300程度 下地アンカー固定共	6	か所			
屋根 煙突周囲撤 去部木毛板復旧	t=25 ジョイナー金物共	24	m <sup>2</sup>			
小計						

建築工事 細目別内訳

西校舎		外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外壁)						
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	1,634	m <sup>2</sup>			
外壁・軒天水洗い	X1～X9通り 高圧ホンプ <sup>1</sup> 10～15MPa程度	780	m <sup>2</sup>			
外壁・軒天可とう 形薄塗材E	X1～X9通り コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費別途	780	m <sup>2</sup>			
外壁水洗い	X9～X17通り(北・南面) アスベスト含有建材除去済部分 高圧ホンプ <sup>1</sup> 10～15MPa程度	854	m <sup>2</sup>			
外壁・軒天地下地調 整	X9～X17通り アスベスト含有建材除去済部分 C-2程度 既存塗膜除去面(RC)	854	m <sup>2</sup>			
外壁・軒天可とう 形薄塗材E	X9～X17通り コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費別途	854	m <sup>2</sup>			
外壁水洗い	Y1～Y4通り(サイディング <sup>1</sup> 以外の部分) 高圧ホンプ <sup>1</sup> 10～15MPa程度	84	m <sup>2</sup>			
基礎巾木水洗い	高圧ホンプ <sup>1</sup> 10～15MPa程度	39.8	m <sup>2</sup>			
小計						
(劣化部補修)						
クラック補修	ひび割れ幅0.2mm以上1.0mm以下 自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	16.6	m			
小計						
(バルコニー)						
手摺笠木モルタル塗り	金こて 糸幅200 PC笠木撤去部	148	m			
バルコニー 既存控え柱撤去部 壁補修		14.8	m <sup>2</sup>			
アルミ製オーダー手摺	(株)ツツキ製ミリア縦格子躯体隠しタイプ <sup>1</sup> H=1100 笠木共 BL認定同等品 150型	148	m			
アンカー引張試験	M12	1	式			
下請け諸経費		1	式			
小計						



建築工事 細目別内訳

西校舎		建具改修		アルミ製建具(新設分)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-2Z	W3670×H2700 防火設備	2	か所			
取付調整費	(法定福利費含む)	1	式			
運搬費		1	式			
現場シール費		1	式			
下請け諸経費	法定福利費を除く	1	式			
計						



建築工事 細目別内訳

西校舎		建具改修		アルミ製建具(カバー工法)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-1	W3570×H2100	8	か所			
AW-1A	W3570×H2100	2	か所			
AW-1B	W3570×H2100	11	か所			
AW-2	W3570×H2100	13	か所			
AW-2A	W3570×H2750	3	か所			
AW-3	W1700×H1200	6	か所			
AW-4Z	W3070×H1400 防火設備	2	か所			
AW-5	W3570×H1400	27	か所			
AW-5A	W3570×H400	1	か所			
AW-5BZ	W2970×H1400 防火設備	2	か所			
AW-6Z	W2970×H1100 防火設備	1	か所			
AW-7Z	W800×H500 防火設備	1	か所			
AW-8	W1800×H1400	1	か所			
AW-8A	W1800×H900 SUS落下防止手摺共	1	か所			
AW-10Z	W2970×H2100 防火設備	2	か所			
AW-11	W3570×H900 SUS落下防止手摺共	13	か所			
AD-3	W1800×H2500	1	か所			
新規建具及び額縁 取付費	(法定福利費を含む)	1	式			
シーリング費		1	式			
運搬費		1	式			

# 建築工事 細目別内訳

西校舎		建具改修			アルミ製建具(カバー工法)	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
実測調査管理費		1	式			
下請け諸経費	法定福利費を除く	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

西校舎		建具改修	鋼製建具			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FSD-1	W2900×H2600 特定防火設備	3	か所			
FSD-2	W1470×H1800 防火設備	1	か所			
SD-1	W850×H1900 防火設備	2	か所			
取付工事費	(法定福利費を含む)	1	式			
運搬費		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

西校舎		建具改修		シャッター		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FSS-1	W3000×H2300 特定防火設備	2	か所			
FSS-2	W3000×2300 特定防火設備	1	か所			
取付工事費	(法定福利費を含む)	1	式			
運搬費		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

西校舎		建具改修		木製スクールパーテーション		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SP-1	W1675×H2600	2	か所			
SP-2	W1675×H2000	1	か所			
SP-3A	W3610×H2575	4	か所			
SP-3B	W3610×H2575	4	か所			
SP-4	W3610×H2575	2	か所			
SP-5A	W3610×H2575	11	か所			
SP-5B	W3610×H2575	11	か所			
SP-6	W9000×H2920	1	か所			
SP-7	W3610×H2575	1	か所			
SP-7A	W3610×H2575	1	か所			
SP-7B	W3610×H2575	1	か所			
SP-8	W2700×H3070	3	か所			
取付工事費	(法定福利費を含む)	1	式			
運搬費		1	式			
下請け諸経費	法定福利費を除く	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

西校舎	建具改修			木製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
WD-2	W850×H2000 学校強化ガラスt4共	2	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

西校舎		建具改修		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
網入り型ガラス	t=6.8 2.18m2以下	0.7	m <sup>2</sup>			
複層ガラス	ST4+A6+ST4 2.00m2以下	436	m <sup>2</sup>			
複層ガラス	ST5+A6+ST5 2.00m2以下	20.4	m <sup>2</sup>			
複層ガラス	STF4+A6+ST4 2.00m2以下	12.2	m <sup>2</sup>			
複層ガラス	Low-E5+A6+PW6.8 2.00m2以下	50.5	m <sup>2</sup>			
ガラスシーリング	シリコン系 5x5 両面数量	3,684	m			
ガラスシーリング	防火 シリコン系 8x8 両面数量	424	m			
ガラス清掃		520	m <sup>2</sup>			
飛散防止フィルム	内部	21	m <sup>2</sup>			
小計						
(内部)						
型ガラス	t=4 2.18m2以下	4.9	m <sup>2</sup>			
学校用強化ガラス	t=4 0.2m2以下	82.4	m <sup>2</sup>			
ガラスシーリング	シリコン系 5x5 両面数量	1,076	m			
ガラス清掃		87.5	m <sup>2</sup>			
小計						
計						





建築工事 細目別内訳

西校舎		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(床面)						
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	844	m <sup>2</sup>			
階段ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS	62.7	m <sup>2</sup>			
床 天然木化粧複合フローリング	t=15.5 接着貼 緩衝材 特殊耐水合板 単板2mm 表層特殊強化・抗菌加工(ペット樹脂コーティング処理等)	831	m <sup>2</sup>			
床 モルタル下地金コテ	t=20	961	m <sup>2</sup>			
床 既存モルタル下地補修	モルタル未撤去部分	714	m <sup>2</sup>			
既存階段モルタル下地補修	モルタル面 段型	62.7	m <sup>2</sup>			
段鼻ノンスリップ金物	SUS製ゴムタイヤ入 W=40 既製品	156	m			
床点検口	アルミ製 600角 密閉型 鍵付	1	か所			
配管トレンチ 点検口	アルミ型材枠 既製品 1000×1000	1	か所			
配管トレンチ 点検口	アルミ型材枠 既製品 450×500	1	か所			
配管トレンチ 点検口	アルミ型材枠 既製品 450×600	35	か所			
小計						
(幅木・壁)						
腰壁 唐松羽目板	柱型含む t=12	525	m <sup>2</sup>			
腰壁 シナ合板	柱型含む t=5.5 目透し	208	m <sup>2</sup>			
腰壁 ラワン合板	t=5.5 捨張り	9	m <sup>2</sup>			
腰壁 ラワン合板	t=9.0 捨張り	332	m <sup>2</sup>			
柱型 石膏ボード	t=12.5 GL工法	390	m <sup>2</sup>			

建築工事 細目別内訳

西校舎		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 ラワン合板	t=9.0 クロス下地 (階段含む)	227	m <sup>2</sup>			
壁 シタ合板	t=5.5 目透し	810	m <sup>2</sup>			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	1,016	m <sup>2</sup>			
壁 有孔シタ合板	t=6.0 裏面寒冷紗 グラスウールt50共	74.9	m <sup>2</sup>			
壁 掲示用クロス	難燃仕様 (階段含む)	227	m <sup>2</sup>			
掲示板見切	木製(唐松材) 見付35	408	m			
壁 掲示クロス	SP部 難燃仕様	206	m <sup>2</sup>			
下り壁 化粧石膏ボード	t=9.5	46.5	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	72.4	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	1,401	m <sup>2</sup>			
3階廊下 下り壁 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	46.5	m <sup>2</sup>			
梁型 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	24.2	m <sup>2</sup>			
梁型 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	151	m <sup>2</sup>			
梁型 軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	77.9	m <sup>2</sup>			
巾木:木製	天然木材(唐松材) H=100	552	m			
階段木製ササ巾木	天然木材(唐松材)	64.2	m			
腰壁見切	木製(唐松材) 見付35	512	m			
腰壁 木製コーナーボード	タテ集成材 45×45	789	m			
階段集成材笠木	タテ 260×60	27	m			
階段集成材手摺	φ38 タテ SUS製受金具@600共	73.2	m			

建築工事 細目別内訳

西校舎		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防火上主要な間仕切り	スタッド45形 強化石膏ボードt12.5二重張り(両面)	63.5	m <sup>2</sup>			
耐火シール	(両面)	207	m			
小計						
(天井面)						
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃トラバーチン 突付け	610	m <sup>2</sup>			
天井 吸音化粧石膏ボード	t=9.5	1,106	m <sup>2</sup>			
天井 岩綿吸音板	t=9.0 石膏ボードt9.5捨張り共	79.2	m <sup>2</sup>			
梁型 吸音化粧 石膏ボード	t=9.5	151	m <sup>2</sup>			
梁型見切縁	プラスチック製	347	m			
梁型 シナ合板	t=5.5 目透し	63.7	m <sup>2</sup>			
梁型 有孔シナ合板	t=6 目透し	14.2	m <sup>2</sup>			
梁型 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	77.9	m <sup>2</sup>			
梁型 岩綿吸音板	t=9.0 石膏ボードt9.5捨張り共	24.2	m <sup>2</sup>			
廻り縁:塩ビ製	目透し	1,258	m			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	79.2	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	81.3	m <sup>2</sup>			
天井点検口	450角 目地タイプ 補強共	77	か所			
天井開口補強	天井埋込器具 B1 W220×L1235	46	か所			
天井開口補強	天井埋込器具 C1 W220×L1235	126	か所			
天井開口補強	天井埋込器具 D1 W220×L1235	33	か所			

建築工事 細目別内訳

西校舎		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既存天井地下調整	軽量鉄骨天井地下	1	式			別紙 00-0019
小計						
【木製学校間仕切り部】	SP1～SP7B(SP6は除く)					
あと施工アンカー接着系	M10 上向き	73	本			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	60.9	m <sup>2</sup>			
小計						
【断熱材】						
現場発泡ウレタン吹付	外壁面 t=30 A種1	497	m <sup>2</sup>			
現場発泡ウレタン吹付	スラブ面 t=30 A種1	780	m <sup>2</sup>			
現場発泡ウレタン吹付	梁面(外壁に面する梁底,R階スラブ下) t=30 A種1	192	m <sup>2</sup>			
小計						
(家具・仕上ユニット等)						
【製作家具】						
F-1a 足洗い場・流し台 ・窓下収納・FF収納		1	か所			
F-1b 流し台・窓下収納 ・FF収納		3	か所			
F-2 保健室用収納棚		1	か所			
F-3 ペット収納・布団 収納		1	か所			
F-4a 児童用ロッカー・掃除 用具入れ		3	か所			
F-4b 児童用ロッカー・掃除 用具入れ		4	か所			

建築工事 細目別内訳

三校舎		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F-4c	児童用ロッカー・掃除用具入れ	3	か所			
F-4d	児童用ロッカー・掃除用具入れ	1	か所			
F-5a	教師用ロッカー	3	か所			
F-5b	教師用ロッカー	6	か所			
F-5c	教師用ロッカー	4	か所			
F-6a	オープン棚・流し台 ・FF収納	1	か所			
F-6b	オープン棚・流し台 ・FF収納	1	か所			
F-7a	オープン棚	1	か所			
F-7b	オープン棚	1	か所			
F-8	オープン棚・FF収納	6	か所			
F-9	流し台・窓下収納 (シン収納)・FF収 納	1	か所			
F-10	窓下収納(シン収納 )	1	か所			
F-11	教師用調理台	1	か所			
F-12a	児童用調理台	5	か所			
F-12b	児童用調理台	1	か所			昇降式タイプ
F-13	収納棚	1	か所			
F-14	掃除用具入	2	か所			
F-15a	流し台・窓下収納 ・FF収納	1	か所			
F-15b	流し台・窓下収納 ・FF収納	1	か所			

建築工事 細目別内訳

小学校舎		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F-16	教師用実験台	1	か所			
F-17	児童用実験台	4	か所			
F-18	収納棚・掃除用具入	1	か所			
F-19	準備室用実験台	1	か所			
F-20	収納棚	1	か所			
F-21	収納棚	1	か所			
F-22	薬品庫	2	か所			
F-23	収納棚	6	か所			
F-24	軽量棚	2	か所			
F-25a	窓下収納・FF収納	1	か所			
F-25b	窓下収納・流し台・FF収納	1	か所			
F-26	掃除用具入・収納棚	1	か所			
F-27	収納棚・掃除用具入	1	か所			
F-28a	収納棚	1	か所			
F-28b	収納棚	1	か所			
F-29	窓下収納・FF収納	1	か所			
F-31	軽量棚	4	か所			
F-32	流し台・調理台	1	か所			
B-1	曲面黒板	9	か所			
B-2	ホワイトボード	1	か所			

建築工事 細目別内訳

西校舎		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-3 上下黒板		1	か所			
B-4 上下黒板	五線譜	1	か所			
小計						
【サイン】						
突き出し型	W295×H270×D27(18)	18	か所			
平付け型	W295×H270×D27(18)	9	か所			
現場施工費		1	式			
諸経費	(法定福利費を含む)	1	式			
小計						
【トイレース 扉開き勝手変更】						
トイレース 扉開き勝手変更	1～3階 金具取替	3	か所			
施工費		1	式			
法定福利費		1	式			
小計						
【仕上ユニット等】						
アルミカーテンレール	C型 シングル	165	m			
カーテン	W3670×H1500 防炎加工品 遮光 引分 房掛け共	4	か所			
カーテン	W3670×H2200 防炎加工品 遮光 引分 房掛け共	21	か所			
カーテン	W3670×H2850 防炎加工品 遮光 引分 房掛け共	16	か所			
カーテン	W3670×H1000 防炎加工品 遮光 引分 房掛け共	2	か所			





建築工事 細目別内訳

西校舎		塗装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(内 部)						
巾木・階段ササ巾木 クリヤーラッカー塗(CL)	木部 系幅300以下細巾 素地ごしらえ共	617	m			
壁シタ合板・有孔シタ合板 クリヤーラッカー塗(CL)	木部 素地ごしらえ共	885	m <sup>2</sup>			
腰壁唐松羽目板・シタ合板 クリヤーラッカー塗(CL)	木部 素地ごしらえ共	734	m <sup>2</sup>			
梁型シタ合板・有孔シタ合板 クリヤーラッカー塗(CL)	木部 素地ごしらえ共	77.9	m <sup>2</sup>			
梁型 AEP塗装	モルタル面 工程C種	17	m <sup>2</sup>			
段裏 AEP塗装	コンクリート面 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)共	100	m <sup>2</sup>			
階段笠木 クリヤーラッカー塗(CL)	木部 系幅300以下細巾 素地ごしらえ共	27	m			
階段手摺 クリヤーラッカー塗(CL)	木部 系幅300以下細巾 素地ごしらえ共	73.2	m			
出隅見切 クリヤーラッカー塗(CL)	木部 系幅300以下細巾 素地ごしらえ共	789	m			
腰壁見切 クリヤーラッカー塗(CL)	木部 系幅300以下細巾 素地ごしらえ共	512	m			
掲示板見切 クリヤーラッカー塗(CL)	木部 系幅300以下細巾 素地ごしらえ共	408	m			
小計						
(建具廻り)						
合成樹脂調合ペイント塗(SOP)	鋼製防火戸面 素地ごしらえ共	65.2	m <sup>2</sup>			
合成樹脂調合ペイント塗(SOP)	シャッター面 素地ごしらえ共	76.6	m <sup>2</sup>			
合成樹脂調合ペイント塗(SOP)	鋼建面 素地ごしらえ共	13.8	m <sup>2</sup>			
クリヤーラッカー塗(CL)	木建面 素地ごしらえ共	9.9	m <sup>2</sup>			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

西校舎		躯体改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(内 部)						
【2・3階X7通り壁 開口補強】						
既存壁面目荒らし		4.5	m <sup>2</sup>			
壁無収縮モルタル	試験費共 Fc=30	0.9	m <sup>3</sup>			
モルタル打設手間	圧入工法 器具損料共	0.9	m <sup>3</sup>			
注入用型枠	材工 運搬費共 片面	7.2	m <sup>2</sup>			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13 少量	0.03	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10 少量	0.02	t			
鉄筋加工組立	細物 副資材 場内小運搬費含む	0.05	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.05	t			
樹脂アンカー	下向き D10 躯体ほり込み70	10	本			
樹脂アンカー	横向き D10 躯体ほり込み70	10	本			
樹脂アンカー	上向き D10 躯体ほり込み70	22	本			
小計						
【トイレ洋式化に伴 う床開口補強】						
既存便所開口部目 荒し加工	床	2	m <sup>2</sup>			
差し筋アンカー	D10 L=450 横向き	24	本			
無収縮モルタル穴埋め	試験費共 Fc=30 止水材共	0.2	m <sup>3</sup>			
注入用型枠	材工 運搬費共 片面	1.5	m <sup>2</sup>			
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	1.5	m <sup>2</sup>			

建築工事 細目別内訳

西校舎		躯体改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	厚さ2.0 複層ビニル床シート 抗菌防滑耐尿防汚仕様	1.5	m <sup>2</sup>			
小計						
(外部)						
【1階保健室前テラス】						
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10 少量	0.01	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13 少量	0.04	t			
鉄筋加工組立	小型構造物	0.05	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.05	t			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20	1	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	人力打設	1	m <sup>3</sup>			
型枠	小型構造物用型枠	7	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	7	m <sup>2</sup>			
テラス土間コンクリート 金ゴテ仕上げ		4.2	m <sup>2</sup>			
側溝立上り壁 天端金ゴテ仕上げ		2.7	m			
小計						
【既存床コンクリートは つり復旧】	犬走り部・多目的室2床					
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13 少量	0.1	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10 少量	0.03	t			
鉄筋加工組立	小型構造物	0.1	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.1	t			

建築工事 細目別内訳

西校舎		躯体改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋溶接費	D13 片側10d以上	137	か所			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20	1.5	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	人力打設	1.5	m <sup>3</sup>			
接着系アンカー	D13 L=620	124	本			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ (外部)	9.7	m <sup>2</sup>			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 厚張物下地 (内部)	0.6	m <sup>2</sup>			
小計						
【煙突撤去部鉄骨 補強】						
屋根復旧部鉄骨柱 ベース下 無収縮モルタル	200×200程度	12	か所			
樹脂アンカー	M16 下向き	24	本			
H形鋼	H-100×100×6×8×12600 材料費(ロス込み)	1	式			
BPL	PL16×150×250 6か所 材料費(ロス込み)	1	式			
C形鋼	C-150×50×20×2.3@606 L5500×3本 L=4500×10本 計61.5m 材料費(ロス込み)	1	式			
材料費引取運搬費	4tユニック	1	式			
工場加工組立現場 組立	加工・組立・穴あけ	6	基			
下請け諸経費		1	式			
法定福利費		1	式			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

西校舎		環境配慮改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
【レベル3】						
建具枠廻り研り	アスベスト含有建材	26.9	m			
外壁事前清掃	真空掃除機	26.9	m			
外壁飛散防止措置等養生	0.1mmホリエチレンシート養生	76.4	m <sup>2</sup>			
廃棄物梱包	ラッピング、袋詰め レベル3	1	m <sup>3</sup>			
養生使用材撤去費	ラッピング・袋詰め・集積舎 レベル3	76.4	m <sup>2</sup>			
安全対策費	表示看板・作業区画バリケード等 レベル3	1	式			
消耗器具等損料	防塵マスクフィルター・保護衣等 レベル3	1	式			
機械器具損料	HEPA真空掃除機による清掃 レベル3	26.9	m			
小計						
(内部)						
【レベル3】						
3階1・2音楽室天井仕上材撤去	吸音テックス 梁型・下り壁共	221	m <sup>2</sup>			
煙突撤去	石綿パイプ115φ コンクリート巻	10.7	m			
同上コンクリート巻撤去	コンクリート研り	3.4	m <sup>3</sup>			
同上カッター入		14.4	m			
(煙突)事前清掃	真空掃除機	10.7	m			
(煙突)飛散等防止措置等養生	0.1mmホリエチレンシート養生	10.7	m			
廃棄物梱包	ラッピング、袋詰め 煙突巻RC含 レベル3	3.4	m <sup>3</sup>			

建築工事 細目別内訳

西校舎		環境配慮改修			撤去	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(煙突) 養生使用材撤去費	ラッピング・袋詰め・集積舎 レベル3	10.7	m			
安全対策費	表示看板・作業区画バリケード等 レベル3	1	式			
消耗器具等損料	防塵マスクフィルター・保護衣等 レベル3	1	式			
(煙突) 機械器具損料	HEPA真空掃除機による清掃 レベル3	10.7	m			
【レベル2】	※アスベスト含有レベル2					
露出豎配管保護材 撤去	レベル2	3.7	m			
事前清掃	真空掃除機	3.7	m			
飛散当防止措置等 養生	0.1mmホリエチレンシート養生	3.7	m			
廃棄物梱包	ラッピング、袋詰め レベル2	0.03	m <sup>3</sup>			
養生使用材撤去費	ラッピング・袋詰め・集積舎む レベル2	3.7	m			
安全対策費	表示看板・作業区画バリケード等 レベル2	1	式			
消耗器具等損料	防塵マスクフィルター・保護衣等 レベル2	1	式			
機械器具損料	HEPA真空掃除機による清掃 レベル2	3.7	m			
小計						
【石綿粉じん濃度 測定】						
石綿粉じん濃度測 定	外壁南側・北側、煙突、旧第一理科 室、旧第1・第2音楽室、旧音楽準備 室 処理作業中	7	か所			
石綿粉じん濃度測 定	外壁南側・北側、煙突、旧第一理科 室、旧第1・第2音楽室、旧音楽準備 室 処理作業後	7	か所			
小計						



建築工事 細目別内訳

西校舎		外構改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既存防球ネット 取外し再取付	防球ネット:W27.0×H4.0m 既存バルコニー手摺にロープ固定	1	式			
北側ネットフェンス復旧	朝日フェンスPC-A1200同等品 既存RCコア抜き共	8	m			
バックネット横 既存防球ネット 取外し再取付	防球ネット:L5.0×H4.0m バックネットフェンスにロープ固定	1	式			
アスファルト舗装	密粒度アスコンt50 再生クラッシャーラン150 レベル調整等含む	351	m <sup>2</sup>			
西校舎西側倉庫 移設・復旧		1	式			
計						



建築工事 細目別内訳

西校舎		解体撤去		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【撤去】						
(外部)						
屋根カー鉄板瓦棒葺き撤去	t=0.4 アスファルトルーフィング共 集積・分別共	931	m <sup>2</sup>			
屋根カー鉄板水切り撤去	t=0.4 集積・分別共	90.6	m <sup>2</sup>			
水切取合いシーリング撤去	集積・分別共	90.6	m			
雪止めアングル撤去	取付金物共 L=50×50 集積・分別共	277	m			
カー鉄板ルーフィング撤去	H=88 集積・分別共	84.5	m <sup>2</sup>			
タイトフレーム撤去	集積・分別共	58	m			
煙突ステンレス陣笠撤去	1200×750 t=1.2 集積・分別共	6	か所			
笠木カー鉄板撤去	t=0.4 系=330 集積・分別共	39.3	m			
屋根木毛板撤去	t=25 集積・分別共	22.7	m <sup>2</sup>			
ステンレス軒樋撤去	系500 集積・分別共	147	m			
樋受金物撤去	FB-4×30 @500 集積・分別共	164	か所			
鋼管縦樋撤去	WGP 114.3φ 樋足共 集積・分別共	206	m			
バルコニーPC笠木撤去	2・3階 集積・分別共	147	m			
バルコニー金属手摺撤去	2・3階 集積・分別共	147	m			
打継シーリング撤去	集積・分別共	260	m			
取合いシーリング撤去	集積・分別共	101	m			
外壁開口部周囲シーリング撤去	集積・分別共	1,018	m			
エキスパンションジョイント撤去	アルミ製 集積・分別共	10.6	m			

建築工事 細目別内訳

西校舎		解体撤去		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1階南テラス 土間コンクリートカッター切り		8.8	m			
土間コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積・分別共	1.3	m <sup>3</sup>			
北側既存ネットフェンス 撤去	H=1150	8	m			
既存駐車用ゴムマット 撤去	1800×2000 t15程度	30	枚			
アルミ製建具撤去	枠・ガラス含	21.5	m <sup>2</sup>			
鋼製建具撤去	枠含	27.4	m <sup>2</sup>			
シャッター撤去	枠含	20.7	m <sup>2</sup>			
木製パーテーション撤去	下枠ウステンレル共	304	m <sup>2</sup>			
木製建具撤去	枠・ガラス含	28.4	m <sup>2</sup>			
木製建具撤去	枠含	21.3	m <sup>2</sup>			
建具枠廻り研り	外部内部建具 ノンアスベスト部分	210	m			
犬走り部 土間コンクリートカッター入れ		41.6	m			
犬走り部 土間コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共 溶接用鉄筋出し共	1.5	m <sup>3</sup>			
小計						
(内部)						
床下地撤去	モルタル 集積・分別共	1,005	m <sup>2</sup>			
床仕上撤去	フローリングブロック フローリングブロック裏金物共 集積・分別共	565	m <sup>2</sup>			
床仕上撤去	ビニル床シート 集積・分別共	1,234	m <sup>2</sup>			
床仕上撤去	ラワン合板 集積・分別共	3.2	m <sup>2</sup>			
階段ノスリッパ金物 撤去	集積・分別共	164	m			

建築工事 細目別内訳

西校舎		解体撤去		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
多目的室2 床コンクリートカッター入れ		3.2	m			
多目的室2 床コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共	0.07	m <sup>3</sup>			
幅木撤去	木製 集積・分別共	49.9	m			
壁合板張撤去	一重張 集積・分別共	361	m <sup>2</sup>			
壁合板張撤去	下地裏面寒冷紗貼ガラスウール共 集積・分別共	114	m <sup>2</sup>			
壁木軸組撤去	集積・分別共	509	m <sup>2</sup>			
壁RC壁撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積・分別共	5	m <sup>3</sup>			
カッター入れ	コンクリート面 ノンアスベスト部分	81.9	m			
壁仕上撤去	掲示クロス 集積・分別共	203	m <sup>2</sup>			
天井ホート・合板 張撤去	一重張 塩ビ廻縁撤去含 梁型共 集積・分別共	1,775	m <sup>2</sup>			
天井下地組撤去	LGS下地 集積・分別共	28.2	m <sup>2</sup>			
天井木下地組撤去	梁型・下り壁共 集積・分別共	193	m <sup>2</sup>			
小計						
(什器類撤去)						
アイロン台撤去	D650×W6380×H650	1	か所			
ステンレス流し撤去	D650×W1750×H800	4	か所			
ステンレス流し撤去	D650×W1830×H800	2	か所			
ステンレス流し撤去	D650×W1880×H650	1	か所			
ステンレス流し撤去	D650×W1830×H650	1	か所			
ストープ入れ撤去	D675×W755×H1160	2	か所			

建築工事 細目別内訳

西校舎		解体撤去		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
黒板撤去	D200×W3600×H1200	1	か所			
楽器戸棚撤去	D700×W1780×H1900	3	か所			
楽器戸棚撤去	D700×W1800×H1900	3	か所			
観察台撤去	D300×W4500×H650	1	か所			
観察台撤去	D300×W2650×H650	1	か所			
観察台撤去	D300×W4500×H680	10	か所			
観察台撤去	D550×W3700×H650	2	か所			
観察台撤去	D650×W1830×H650	1	か所			
教師用戸棚撤去	D650×W1610×H1600	1	か所			
教師用戸棚撤去	D675×W1610×H1500	1	か所			
教師用戸棚撤去	D675×W1610×H1600	13	か所			
教師用戸棚撤去	D675×W1650×H1600	1	か所			
黒板撤去	D150×W3600×H1200 枠共	1	か所			
掲示板撤去	D100×W1000×H1200	1	か所			
掲示板撤去	D100×W1100×H1200	2	か所			
掲示板撤去	D100×W1600×H1200	1	か所			
掲示板撤去	D100×W1610×H500	4	か所			
掲示板撤去	D100×W1650×H450	1	か所			
掲示板撤去	D100×W1800×H1200	1	か所			
掲示板撤去	D100×W2700×H1200	1	か所			

建築工事 細目別内訳

西校舎		解体撤去		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
掲示板撤去	D100×W2800×H1200	1	か所			
掲示板撤去	D100×W600×H1200	1	か所			
掲示板撤去	D100×W650×H1200	10	か所			
掲示板撤去	D100×W700×H1200	1	か所			
掲示板撤去	D100×W800×H1200	1	か所			
掲示板撤去	D100×W900×H1200	1	か所			
戸棚撤去	D600×W1800×H1100	9	か所			
戸棚撤去	D600×W485×H1100	1	か所			
戸棚撤去	D650×W1880×H650	3	か所			
黒板撤去	D150×W1800×H1200	1	か所			
黒板撤去	D150×W3600×H1200	2	か所			
黒板撤去	D365×W3600×H1200	13	か所			
作業台撤去	D650×W1830×H650	1	か所			
収納戸棚撤去	D500×W1800×H1900	2	か所			
食品戸棚撤去	D700×W1800×H1900	3	か所			
生徒用ロッカー撤去	D365×W6220×H1100	10	か所			
掃除具入撤去	D400×W455×H1800	18	か所			
吊カーテンレール撤去	D2500×W7000×H1200	1	か所			
展示ブース撤去	D550×W1820×H2610	2	か所			
配管トレンチ 床点検口撤去	SUS枠共 450×300	4	か所			

建築工事 細目別内訳

西校舎		解体撤去		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管トレンチ 床点検口撤去	SUS枠共 450×600	27	か所			
備品戸棚撤去	D450×W1768×H1900	3	か所			
木製机撤去	800×1900×700	2	か所			
木製机撤去	860×1400×700	20	か所			
配管トレンチ 床点検口撤去	SUS枠共 1000×1000	1	か所			
天井点検口撤去	450角	26	か所			
雨具掛床ステンレス見 切撤去		38	m			
壁雨具掛撤去	SUS製	38	m			
ライニング撤去	CB製 150×900×H850	14	か所			
三面鏡撤去	450×1200	1	か所			
三面鏡撤去	900×1200	1	か所			
カーテンレール撤去		165	m			
カーテン撤去		344	m <sup>2</sup>			
メッシュ一体型カーテン撤 去		19.8	m <sup>2</sup>			
床点検口撤去	600角	1	か所			
階段笠木手摺撤去	165×60	26	m			
階段木製手摺撤去	φ60.5	33.3	m			
階段部掲示板撤去	W3100×H1700	2	か所			
階段部掲示板撤去	W3100×H700	2	か所			
3階廊下手摺撤去	SUS製 φ60	45.1	m			

建築工事 細目別内訳

西校舎						
解体撤去			撤去			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

西校舎		発生材処理		発生材運搬(積込み共)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(積込費)						
発生材積込	コンクリート類(無筋)	41.9	m <sup>3</sup>			
発生材積込	木くず	67.8	m <sup>3</sup>			
発生材積込	廃プラスチック類	7.8	m <sup>3</sup>			
発生材積込	ボード類	16	m <sup>3</sup>			
発生材積込	板ガラス	2.3	m <sup>3</sup>			
発生材積込	混合廃棄物	12.3	m <sup>3</sup>			
発生材積込	ガラスくず(ガラスウール類)	2.9	m <sup>3</sup>			
発生材積込	鉄くずH3	16.3	t			
発生材積込	アルミくず	4.2	t			
発生材積込	ゴムくず(駐車用ゴムマット)	1.6	m <sup>3</sup>			
発生材積込	アスベスト含有建材類※レベル3 (コンクリート類)	11.4	m <sup>3</sup>			
発生材積込	アスベスト含有建材類※レベル3 (ボード類)	2	m <sup>3</sup>			
発生材積込	アスベスト含有建材類※レベル2 (ガラスくず)	0.03	m <sup>3</sup>			
小計						
(運搬費)						
発生材運搬	コンクリート類(無筋) 10t車 片道12km程度	41.9	m <sup>3</sup>			
発生材運搬	木くず 10t車 片道12km程度	67.8	m <sup>3</sup>			
発生材運搬	廃プラスチック類 10t車 片道12km程度	7.8	m <sup>3</sup>			
発生材運搬	ボード類 10t車 片道12km程度	16	m <sup>3</sup>			



建築工事 細目別内訳

西校舎		発生材処理		発生材運搬(積込み共)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	板ガラス 10t車 片道12km程度	2.3	m3			
発生材運搬	混合廃棄物 10t車 片道12km程度	12.3	m3			
発生材運搬	ガラスくず(ガラスウール類) 10t車 片道12km程度	2.9	m3			
発生材運搬	鉄くずH3 10t車 片道8km程度	16.3	t			
発生材運搬	アルミくず 10t車 片道8km程度	4.2	t			
発生材運搬	ゴムくず(駐車用ゴムマット) 10t車 片道12km程度	1.6	m3			
発生材運搬	アスベスト含有建材類※レベル3 (コンクリート類) 10t車 片道12km程度	11.4	m3			
発生材運搬	アスベスト含有建材類※レベル3 (ボード類) 10t車 片道12km程度	2	m3			
発生材運搬	アスベスト含有建材類※レベル2 (ガラスくず)小型県外	1	車			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

西校舎		発生材処理		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(処分費)						
発生材処分費	コンクリート類(無筋)	86.1	t			
発生材処分費	木くず	40.7	t			
発生材処分費	廃プラスチック類	2.7	t			
発生材処分費	ボード類	12.8	t			
発生材処分費	板ガラス	5.6	t			
発生材処分費	混合廃棄物	3.2	t			
発生材処分費	ガラスくず	0.6	t			
発生材処分費	ゴムくず	0.8	t			
発生材処分費	アスベスト含有建材類※レベル3 (コンクリート類)	11.4	m3			
発生材処分費	アスベスト含有建材類※レベル3 (ボード類)	2	m3			
発生材処分費	アスベスト含有建材類※レベル2 (ガラスくず) 0.03m3	1	m3			
(有価物)						
有価物	鉄くずH3	▲16.3	t			
有価物	アルミくず	▲4.2	t			
計						

建築工事 細目別内訳

ポンプ庫		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式			別紙 00-0013
災害防止		1	式			別紙 00-0014
養生		1	式			別紙 00-0015
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0016
仮設材運搬費		1	式			別紙 00-0017
計						

建築工事 細目別内訳

ポンプ庫		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根スラブ水洗い	高圧ホップ 10～15MPa程度	17.6	m <sup>2</sup>			
屋根ウレタン塗膜防水	L4X工法 X-2	17.6	m <sup>2</sup>			
ガブリ廻りシーリング	変成シリコン(MS-2) 15×10	4	m			
計						

建築工事 細目別内訳

ポンプ庫		外壁改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外壁水洗い	高压ホンプ 10~15MPa程度	30.7	m <sup>2</sup>			
外壁モルタル薄塗り		30.7	m <sup>2</sup>			
外壁ウレタン塗膜防水	L4X工法 X-2	30.7	m <sup>2</sup>			
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具 ガラ	4	m			
計						

建築工事 細目別内訳

ポンプ庫		建具改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製ガリ撤去	400×200	2	か所			
鋼製ガリ撤去	400×400	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

ポンプ庫		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス製ガラリ	W400×H200	2	か所			
ステンレス製ガラリ	W400×H400	1	か所			
運搬養生費		1	式			
取付工事費	(法定福利費を含む)	1	式			
下請け諸経費		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

ポンプ庫		発生材処理			発生材運搬(積込み共)	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(積込費)						
発生材積込	金属くず	0.01	t			
(運搬費)						
発生材運搬	金属くず 10t車 片道8km程度	0.01	t			
計						



建築工事 細目別内訳

ポンプ庫			発生材処理		発生材処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(有価物)						
有価物	金属くず	▲0.01	t			
計						

建築工事 細目別内訳

受水槽		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0008
災害防止		1	式			別紙 00-0009
養生		1	式			別紙 00-0010
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0011
仮設材運搬費		1	式			別紙 00-0012
計						

建築工事 細目別内訳

受水槽		防水改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーリング撤去	外廻りパネル間 目地W20 集積共	105	m			
計						

建築工事 細目別内訳

受水槽		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外 部)						
【コンクリート造】						
下地処理 水洗い	スラブ面・壁面立下部 高圧ホンプ 10～15MPa程度	44.1	m <sup>2</sup>			
ウレタン塗膜防水	スラブ面 特化物無配合1成分形 エパコートZero-1H ZHM-200仕様同等	21	m <sup>2</sup>			
ウレタン塗膜防水	壁面立下部 特化物無配合1成分形 エパコートZero-1H ZHM-200仕様同等	23.1	m <sup>2</sup>			
【パネルタンク】						
シーリング打替え 変成シリコン系シーリング	外廻りパネル間 目地W20 バックアップ材共	105	m			
小計						
(内 部)						
下地処理 全面サンディング処理	床・壁	94.5	m <sup>2</sup>			
下地処理 水洗い	床・壁 高圧ホンプ 10～15MPa程度	94.5	m <sup>2</sup>			
ポリマーセメント系塗膜 防水	床・壁 アクアシャッター ACG-2P工法同等	94.5	m <sup>2</sup>			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

受水槽		発生材処理		発生材運搬(積込み共)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(積込費)						
発生材積込	廃プラスチック類	0.02	m <sup>3</sup>			
(運搬費)						
発生材運搬	廃プラスチック類 10t車 片道12km程度	0.02	m <sup>3</sup>			
計						

建築工事 細目別内訳

受水槽		発生材処理			発生材処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(処分費)						
発生材処分費	廃プラスチック類	0.01	t			
計						

建築工事 別紙明細

西校舎		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	複合改修	2,212	m <sup>2</sup>			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0002
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	W=900 高さ20m未満 存置6ヶ月程度 掛払・賃料・基本料・運搬費共	2,075	m <sup>2</sup>			
ハルコニ-単管足場	1・2・3階 地足場同等 存置2ヶ月程度 掛払・賃料・基本料共	281	m <sup>2</sup>			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0003
内部階段天井用単 管足場	存置1ヶ月程度 掛払・賃料・基本料共	170	m <sup>2</sup>			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	2,042	m <sup>2</sup>			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0004
災害防止	垂直養生シート 防災 I 類 存置6ヶ月程度 掛払・賃料・基本料共	2,075	m <sup>2</sup>			
足場脚部屋根養生	合板足場板24×400 養生シート 掛払・賃料・基本料・運搬費共	86.4	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事 別紙明細

西校舎		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式			別紙 00-0005
養生費	屋根改修	931	m <sup>2</sup>			
養生費	防水改修	240	m <sup>2</sup>			
養生(外壁改修)		341	m <sup>2</sup>			
養生(内部改修)	複合改修	2,212	m <sup>2</sup>			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0006
整理清掃後片付け	屋根改修	931	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け	防水改修	240	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け	外壁改修	341	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け	内部改修	2,212	m <sup>2</sup>			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0007
仮設材運搬 (地足場)		281	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		170	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		2,075	m <sup>2</sup>			
計						





建築工事 別紙明細

ポンプ庫		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式			別紙 00-0013
くさび緊結式足場	W=600 10m未満 登り棧橋共 存置2ヶ月程度 掛払・賃料・基本料・運搬費共	57.9	m <sup>2</sup>			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0014
災害防止	垂直養生シート 防災Ⅰ類 存置2ヶ月程度 掛払・賃料・基本料共	57.9	m <sup>2</sup>			
計						
養生		1	式			別紙 00-0015
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	15.4	m <sup>2</sup>			
養生(外壁改修)		19.9	m <sup>2</sup>			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0016
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	15.4	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (外壁改修)		19.9	m <sup>2</sup>			
計						



建築工事 別紙明細

受水槽		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0008
くさび緊結式足場	W=600 10m未満 登り棧橋共 存置2ヶ月程度 掛払・賃料・基本料・運搬費共	67.8	m <sup>2</sup>			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0009
災害防止	垂直養生シート 防災Ⅰ類 存置2ヶ月程度 掛払・賃料・基本料共	67.8	m <sup>2</sup>			
計						
養生		1	式			別紙 00-0010
養生(外壁改修)		26.4	m <sup>2</sup>			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0011
整理清掃後片付け (外壁改修)		26.4	m <sup>2</sup>			
計						
仮設材運搬費		1	式			別紙 00-0012
仮設材運搬 (シート・ネット類)		67.8	m <sup>2</sup>			
計						

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
西校舎廻り鋼板仮囲い	存置11ヶ月程度 H=3000 掛払・貫料・基本料・運搬費共	170	m			
職員駐車場廻り鋼板仮囲い	存置11ヶ月程度 H=3000 掛払・貫料・基本料・運搬費共	21.5	m			
キャスターゲート	H=1800 W=6000 存置11ヶ月	2	か所			
養生鉄板敷	t=22 存置11ヶ月 敷設・撤去・運搬・撤去後の整地共	972	m <sup>2</sup>			
乗入構台	W=4000 L=20000 撤去共	1	式			
進入路最下部既存取合部調整	RC-40 t=150程度	10.8	m <sup>2</sup>			
ラフテレーンクレーン	16t 屋根工事用	2	台			
ラフテレーンクレーン	10t	8	台			
仮設通路	西校舎南側 歩行者マツ共	120	m <sup>2</sup>			
石標撤去・復旧	H=1000	1	か所			
日時計撤去・復旧	H=1200	1	か所			
百葉箱 取外し・再取付	H=1800	1	か所			
支障木伐採	イチヨウ φ600 H=10m 運搬・処分共	1	本			
交通誘導員		1	式			別紙 00-0018
VOC濃度測定検査	しゅん工前 13か所 アクティブ方式	1	式			
煙突石綿含有調査	X1～X9 1か所 X9～X18 1か所	2	か所			
仮設間仕切	LGS65+石膏ボードt12.5素地 片面張	26	m <sup>2</sup>			
計						

