

項	建設改良費		目	原水施設費				節	工事請負費			工種	水道施設	
工事番号		課長		主幹		課長補佐		係長		照査		設計		
令和 8 年度 国補 川合新田水源1号配水池耐震補強工事 実施設計書														
長野市 大字川合新田														
設 計 大 要							施 工 方 法			請 負				
耐震補強工 耐震補強工（あと施工鉄筋挿入工） N=2,408本 耐震補強工 A=4,230m2 防食塗装工 【週休2日工事（発注者指定型）対象工事】							施 工 期 間			日 間				
							起工予定年月日			令和 年 月 日				
							竣工予定年月日			令和 11 年 3 月 14 日				
							契約保証方法			金銭的保証				
							所 属 課			浄水課				

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 長野市上下水道局 0 1 実施単価 53 1 4 北信（1） 08.09.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％） 消費税率（％） 工種区分 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 時間的制約 豪雪割増 週休2日補正 点在工事等区分	40 10 % 03 構造物工事（浄水場等） 05 補正なし 01 市街地 01 金銭的保証 00 時間的制約無し 01 補正あり 07 月単位 02 附帯工事費等		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費（国庫補助）						
耐震補強工						
あと施工せん断補強鉄筋工						
後施工型せん断補強工 SD345 D19 両端丸型 下向き S1 削孔長545mm 鉄筋長480mm 週休2日工事補正対象外	21		本			
後施工型せん断補強工 SD345 D19 両端丸型 下向き S2 削孔長545mm 鉄筋長480mm 週休2日工事補正対象外	210		本			
後施工型せん断補強工 SD345 D19 両端丸型 下向き S3 削孔長545mm 鉄筋長480mm 週休2日工事補正対象外	21		本			
後施工型せん断補強工 SD345 D19 両端丸型 下向き S4 削孔長545mm 鉄筋長480mm 週休2日工事補正対象外	21		本			
後施工型せん断補強工 SD345 D19 両端丸型 下向き S5 削孔長545mm 鉄筋長480mm 週休2日工事補正対象外	105		本			
後施工型せん断補強工 SD345 D19 両端丸型 下向き SP1 削孔長1,705mm 鉄筋長1,640mm 週休2日工事補正対象外	3		本			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
後施工型せん断補強工 SD345 D19 両端丸型 下向き SP2 削孔長1,305mm 鉄筋長1,240mm 週休2日工事補正対象外	3		本			
後施工型せん断補強工 SD345 D19 両端丸型 下向き SP3 削孔長905mm 鉄筋長840mm 週休2日工事補正対象外	3		本			
後施工型せん断補強工 SD345 D19 両端丸型 横向き W1 削孔長445mm 鉄筋長380mm 週休2日工事補正対象外	21		本			
後施工型せん断補強工 SD345 D19 両端丸型 横向き W2 削孔長445mm 鉄筋長380mm 週休2日工事補正対象外	224		本			
後施工型せん断補強工 SD345 D19 両端丸型 横向き W3 削孔長445mm 鉄筋長380mm 週休2日工事補正対象外	42		本			
後施工型せん断補強工 SD345 D19 両端丸型 横向き W4 削孔長445mm 鉄筋長380mm 週休2日工事補正対象外	21		本			
後施工型せん断補強工 SD345 D19 両端丸型 横向き W5 削孔長445mm 鉄筋長380mm 週休2日工事補正対象外	105		本			
後施工型せん断補強工 SD345 D19 両端丸型 横向き W6 削孔長445mm 鉄筋長380mm 週休2日工事補正対象外	252		本			
後施工型せん断補強工 SD345 D19 両端丸型 横向き W7 削孔長445mm 鉄筋長380mm 週休2日工事補正対象外	252		本			

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
後施工型せん断補強工 SD345 D22 両端丸型 横向き K1 削孔長255mm 鉄筋長200mm 週休2日工事補正対象外	276		本			
後施工型せん断補強工 SD345 D22 両端丸型 横向き K2 削孔長255mm 鉄筋長200mm 週休2日工事補正対象外	276		本			
後施工型せん断補強工 SD345 D22 両端丸型 横向き K3 削孔長255mm 鉄筋長200mm 週休2日工事補正対象外	276		本			
後施工型せん断補強工 SD345 D22 両端丸型 横向き K4 削孔長255mm 鉄筋長200mm 週休2日工事補正対象外	276		本			
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間あり 3.3km以下	1		m ³			施工 第0 -0001号表
処分費等						
処分費 無筋コンクリート殻 (株)キトウを想定	2		t			施工 第0 -0002号表
池内改修工						
超高压洗浄工 200MPa 横向 既存塗膜・劣化部除去 週休2日工事補正対象外	223		m ²			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
超高圧洗浄工 200MPa 下向 既存塗膜・劣化部除去						
週休2日工事補正対象外	66	m ²				
コンクリート改質剤塗布工 横向施工 無機質セメント結晶増殖材 (液体タイプ) 0.2kg/m ²	223	m ²				
週休2日工事補正対象外						
コンクリート改質剤塗布工 下向施工 無機質セメント結晶増殖材 (液体タイプ) 0.2kg/m ²	66	m ²				
週休2日工事補正対象外						
防水改修工事 下地調整 【材工共】 下地調整 ポリマーセメントペースト 平部	289	m ²				
週休2日工事補正対象外						
コンクリート防食工 無溶剤形 レジテクトBT-JW工法 (材工共) 300m ² 以上 JWWA K 143適合 ポリウレア樹脂塗装	289	m ²				
週休2日工事補正対象外						
伸縮可とう継手 L=5.0m、VKRH2特殊型(1000×1500) 耐圧0.1MPa 伸び量200mm, 偏心量200mm	1	箇所				
伸縮可とう継手施工費 L=5.0m、VKRH2特殊型(1000×1500) 耐圧0.1MPa 伸び量200mm, 偏心量200mm	1	箇所				
週休2日工事補正対象外						
仮設・付帯工						
資材搬入口						

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属屋根撤去工事 カラー鉄板波板屋根 大波（フック止め）の 撤去単価準用 週休2日工事補正対象外	9	m ²			
金属屋根復旧工事 折板ぶき【材工共】 山高85mm程度 ガルバリウム塗装鋼板 厚0.6mm 規模300 週休2日工事補正対象外	9	m ²			
屋根復旧工事 折板役物取付 タイトフレーム【材工共】山高85mm用程度 週休2日工事補正対象外	10	m			
はつり工事 カッター入れ【手間のみ】 コンクリート面 厚20~30mm 積込手間含 週休2日工事補正対象外	16	m			
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	0.6	m ³			施工 第0 -0003号表
搬運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間あり 3.3km以下	0.6	m ³			施工 第0 -0004号表
型枠 一般型枠 小型構造物	4	m ²			施工 第0 -0005号表
鉄筋加工・組立 一般構造物 SD345 D13	0.06	t			施工 第0 -0006号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.6	m ³			施工 第0 -0009号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬・機械組立解体 機資材場内搬入・配線配管・試運転含						
週休2日工事補正対象外	2		回			
処分費等						
処分費 有筋コンクリート殻						
(株)キトウを想定	2		t			施工 第0 -0010号表
直接工事費						
技術管理費						
鉄筋探査工 横向き						
	223		m2			施工 第0 -0011号表
鉄筋探査工 下向き						
	66		m ²			施工 第0 -0012号表
現場環境改善費(率分)						
共通仮設費率計算額(千円単位)						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計						
純工事費						
**現場管理 費(千円単位)						
工事原価						
一般管理 費等						
工事価格						
消費税等 相当額						
工事費						

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費（単独）						
全レベル1 共通						
池内改修工						
事前調査 目視・打診劣化確認 マーキング・計測・図面記入 週休2日工事補正対象外	4,230	m ²				
超高压洗浄工 200MPa 上向 既存塗膜・劣化部除去						
週休2日工事補正対象外	1,049	m ²				
超高压洗浄工 200MPa 横向 既存塗膜・劣化部除去						
週休2日工事補正対象外	1,885	m ²				
超高压洗浄工 200MPa 下向 既存塗膜・劣化部除去						
週休2日工事補正対象外	1,007	m ²				
コンクリート改質剤塗布工 上向施工 無機質セメント結晶増殖材 (液体タイプ) 0.2kg/m ² 週休2日工事補正対象外	1,049	m ²				
コンクリート改質剤塗布工 横向施工 無機質セメント結晶増殖材 (液体タイプ) 0.2kg/m ² 週休2日工事補正対象外	1,885	m ²				

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート改質剤塗布工 下向施工 無機質セメント結晶増殖材 (液体タイプ) 0.2kg/m ² 週休2日工事補正対象外	1,007	m ²				
防水改修工事 下地調整 【材工共】 下地調整 ポリマーセメントペースト 平部 週休2日工事補正対象外	3,941	m ²				
コンクリート防食工 無溶剤形 レジテクトBT-JW工法 (材工共) 300m ² 以上 JWWA K 143適合 ポリウレア樹脂塗装 週休2日工事補正対象外	3,941	m ²				
防水改修工事 既存防水層撤去 【手間のみ】 シーリング 週休2日工事補正対象外	110	m				
防水改修工事 シーリング 【材工共】 ポリサルファイド系 2成分系 10×10 週休2日工事補正対象外	110	m				
処分費等						
除去後旧塗膜等処分費 除去した塗膜 (処理水) の処理、処分含む	13	m ³				
弁室内改修工						
事前調査 目視・打診劣化確認 マーキング・計測・図面記入 週休2日工事補正対象外	327	m ²				

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
超高圧洗浄工 200MPa 上向 既存塗膜・劣化部除去					
週休2日工事補正対象外	36	m ²			
超高圧洗浄工 200MPa 横向 既存塗膜・劣化部除去					
週休2日工事補正対象外	291	m ²			
コンクリート改質剤塗布工 上向施工 無機質セメント結晶増殖材 (液体タイプ) 0.2kg/m ²					
週休2日工事補正対象外	36	m ²			
コンクリート改質剤塗布工 横向施工 無機質セメント結晶増殖材 (液体タイプ) 0.2kg/m ²					
週休2日工事補正対象外	291	m ²			
防水改修工事 下地調整 【材工共】 下地調整 ポリマーセメントペースト 平部					
週休2日工事補正対象外	327	m ²			
コンクリート防食工無溶剤形 レジテクトBT-JW工法(材工共) 300m ² 以上 JWWA K 143適合 ポリウレア樹脂塗装					
週休2日工事補正対象外	327	m ²			
処分費等					
除去後旧塗膜等処分費 除去した塗膜(処理水)の処理、処分含む					
	1	m ³			
仮設・付帯工(配水池内部)					

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場工						
くさび緊結式足場工 手すり先行型 【材工共】 幅900mm 高10m未満 存置6カ月、従来型 週休2日工事補正対象外	2,190		架m2			
支保工 くさび結合支保 支保耐力40超80kN/m2以下	5,670		空m3			施工 第0 -0013号表
昇降設備工						
池内梯子撤去 鉄筋切断費 φ19-300 週休2日工事補正対象外	108		箇所			
ステンレス製 内タラップ資材費 踊り場含む W450×5,240H	4		組			
ステンレス製 内タラップ設置費 踊り場含む現場組立費 週休2日工事補正対象外	4		箇所			
躯体外部改修工						
躯体外部改修工						

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
事前調査						
目視・打診劣化確認						
マーキング・計測・図面記入						
週休2日工事補正対象外	842		m ²			
超高压洗浄工						
200MPa 横 向 既存塗膜・劣化部除去						
週休2日工事補正対象外	744		m ²			
超高压洗浄工						
200MPa 下 向 既存塗膜・劣化部除去						
週休2日工事補正対象外	105		m ²			
ひび割れ補修工						
注入工法(湿気発砲ウレタン)						
幅0.2mm以上 1.0mm以下						
週休2日工事補正対象外	49		m			
ひび割れ補修工						
注入工法(湿気発砲ウレタン)						
エフロッセンスひび割れ						
週休2日工事補正対象外	11		m			
ひび割れ補修工						
注入工法(湿気発砲ウレタン)						
コールドジョイント						
週休2日工事補正対象外	155		m			
コンクリート改質剤塗布工						
横 向 施工 無機質セメント結晶増殖材						
(液体タイプ) 0.2kg/m ²						
週休2日工事補正対象外	744		m ²			
コンクリート改質剤塗布工						
下 向 施工 無機質セメント結晶増殖材						
(液体タイプ) 0.2kg/m ²						
週休2日工事補正対象外	105		m ²			
防水改修工事 下地調整 【材工共】						
下地調整 ポリマーセメントペースト 平部						
週休2日工事補正対象外	842		m ²			

(工事費内訳書)

* 付帯工事費 * 内訳表

頁 -0015

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
吹付工事 複層塗材E(アクリルタイル) 【材工共】 凹凸模様 吹付け 上塗2 水系ウレタンつやあり 週休2日工事補正対象外	744	m ²				
防水塗装工 スラブ上面 2成分形超速硬化ウレタン防水材 週休2日工事補正対象外	105	m ²				
処分費等						
除去後旧塗膜等処分費 除去した塗膜（処理水）の処理、処分含む	3	m ³				
廃液水処理工						
容器代 ドラム缶0.25m ³	9	本				
容器搬入費						
週休2日工事補正対象外	1	式				
廃液水運搬費						
週休2日工事補正対象外	1	式				
処分費等						

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃液水処分費 アスベスト含有物 ドラム缶容量 0.25m ³ 小野運送店を想定	2.2	m ³				
屋根塗装改修工						
事前調査 目視・打診劣化確認 マーキング・計測・図面記入 週休2日工事補正対象外	1,388	m ²				
塗装改修工事 下地調整 鉄鋼面 【材工共】RB種 3種ケレンA						
週休2日工事補正対象外	1,388	m ²				
塗装改修工事 錆止め塗料塗り 鉄鋼面C種 【材工共】 鉛・クロムフリーさび止めペイント 溶剤系 週休2日工事補正対象外	1,388	m ²				
塗装改修工事 耐候性塗料塗り(DP) 【材工共】鉄鋼面C種 1級 ふっ素樹脂塗料 下塗り含 週休2日工事補正対象外	1,388	m ²				
仮設・付帯工（配水池外部）						
足場工						
足場工 手摺先行型枠組足場 安全ネットあり	1,100	掛m ²				施工 第0 -0014号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場縦面飛散防止シート養生工						
	1,100	m ²				施工 第0 -0015号表
床面遮水シート養生工 W=1.5m 両立上り H 0.25 撤去含む						
	167	m				施工 第0 -0016号表
昇降設備工						
外部梯子撤去工 鉄筋切断費 φ19-300						
週休2日工事補正対象外	114	箇所				
螺旋階段据付工事費 16tクレーン 2日 含む						
週休2日工事補正対象外	1	式				
螺旋階段運搬費						
週休2日工事補正対象外	1	式				
鋼橋門扉等工場原価						
螺旋階段 SUS製 φ2,200 H=5,640mm						
	2	基				
螺旋階段 SUS製 φ2,200 H=5,300mm						
	1	基				

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
螺旋階段基礎					
床掘り 土砂 小規模	20	m3			施工 第0 -0017号表
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	7	m2			施工 第0 -0018号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1	m2			施工 第0 -0019号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設 18-12-25	0.34	m3			施工 第0 -0020号表
鉄筋加工・組立 一般構造物 SD295 D10	0.01	t			施工 第0 -0021号表
鉄筋加工・組立 一般構造物 SD295 D13	0.02	t			施工 第0 -0024号表
鉄筋加工・組立 一般構造物 SD345 D25	0.03	t			施工 第0 -0027号表
型枠 一般型枠 小型構造物	11	m2			施工 第0 -0005号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 一般養生 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設 18-12-25						施工 第0 -0030号表
	3	m 3				
埋戻し 小規模 土砂						施工 第0 -0031号表
	20	m 3				
土砂等運搬 小規模 DID区間あり 5.5km以下 バックホ						施工 第0 -0032号表
	4	m 3				
処分費等						
処分費 第一種建設発生土 (株)井上産業を想定						施工 第0 -0033号表
	5	m 3				
仮設工						
交通安全施設工						
交通誘導警備員B						
	480	人				
直接工事費						

(工事費内訳書)

* 付帯工事費 * 内訳表

頁 -0020

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
技術管理費						
水張管理費 漏水確認、水張試験による水位測定						
	2		式			施工 第0 -0034号表
清掃費 1,000t～3,000t未満						
	6		式			施工 第0 -0035号表
次亜塩素酸ソーダ JWWA K 120 有効塩素12%以上 特級 20kg箱						
	420		k g			
チオ硫酸ソーダ 30% 比重1.29 25kg缶入						
	220		k g			
現場環境改善費（率分）						
共通仮設費率計算額(千円単位)						
共通仮設費計						
純工事費						

(工事費内訳書)

* 付帯工事費 * 内訳表

頁 -0021

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
**現場管理 費(千円単位)						
工事原価						
一般管理 費等						
工事価格						
消費税等 相当額						
工事費						
工事価格計						
消費税等 相当額計						
工事費計						

(工事費内訳書)

* 付帯工事費 * 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場 管理費のうち 法定福利費						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費						

施 工 内 訳 表

頁0-0023

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間あり 3.3km以下

施工 第0 -0001号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：3.3km以下		

施 工 内 訳 表

処分費
無筋コンクリート殻

施工 第0 -0002号表

(株)キトウを想定

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円／t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0025

構造物とりこわし
鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0 -0003号表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m 3			
構造物区分：鉄筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 不要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分： 機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（2 0時～6 時）なし		

施工内訳表

頁0-0026

殻運搬

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間あり 3.3km以下

施工 第0 -0004号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：3.3km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0027

型枠

一般型枠

機械構成比：

労務構成比：

小型構造物

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

施工 第0 -0005号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

鉄筋加工・組立 一般構造物

頁0-0028

施工 第0 -0006号表

1 t 当り

[illegible]

鉄筋加工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0007号表

頁0-0029

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.200	人			
鉄筋工	2.300	人			
普通作業員	0.200	人			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス2014	0.040	日			
異形棒鋼 SD345 D13	1.030	t			
諸雑費	12.000	%			
*** 単位当り ***	1	t			
作業区分：加工 RTC賃料補正係数：1			鉄筋材料規格・径：SD345 D13		

鉄筋組立（一般構造物）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0008号表

頁0-0030

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人			
鉄筋工	3.500	人			
普通作業員	0.300	人			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス2014	0.110	日			
諸雑費	8.000	%			
*** 単位当り ***	1	t			
作業区分：組立 鉄筋材料規格・径：SD345 D13			組立区分：一般構造物 RTC賃料補正係数：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0031

コンクリート 小型構造物

一般養生 小型車割増なし

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増

工種条件と同じ

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0009号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 24-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0032

コンクリート 小型構造物

一般養生 小型車割増なし

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増

工種条件と同じ

材料構成比：

人力打設

市場単価構成比：

施工 第0 -0009号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種別： 高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：24-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0033

処分費
有筋コンクリート殻

施工 第0 -0010号表

(株)キトウを想定

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円／t）：					

鉄筋探査工
横向き

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0011号表

頁0-0034

12.5 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A）	1.0	人			
技師（B）	2.0	人			
技師（C）	2.0	人			
諸雑費	5	%			
*** 合 計 ***	12.5	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

鉄筋探査工
下向き

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0012号表

頁0-0035

18 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A）	1.0	人			
技師（B）	2.0	人			
技師（C）	2.0	人			
諸雑費	5	%			
*** 合 計 ***	18	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0036

支保工
くさび結合支保

施工 第0 -0013号表

支保耐力4 0超8 0 k N / m 2 以下

100

空m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.100	人			
型わく工	2.700	人			
とび工	4.200	人			
普通作業員	6.000	人			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス2 0 1 4	1.200	日			
諸雑費	33.000	%			
*** 合 計 ***	100	空m 3			
*** 単位当り ***	1	空m 3			
支保工法：くさび結合支保 R T C賃料補正係数 A = 2 時：1			支保耐力（A = 2 時選択）：支保耐力4 0超8 0 k N / m 2 以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0037

足場工
手摺先行型枠組足場

安全ネットあり

施工 第0 -0014号表

100

掛m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.600	人			
とび工	8.500	人			
普通作業員	1.300	人			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス3次	1.400	日			
諸雑費	31.000	%			
*** 合 計 ***	100	掛m2			
*** 単位当り ***	1	掛m2			
足場種別：手摺先行型枠組足場 R T C賃料補正係数：1			安全ネットの有無：安全ネットあり		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	3.0	人			
特殊作業員	3.0	人			
普通作業員	6.0	人			
飛散防止シート ポ リエチレンフィルム t=0.05mm	125.0	m ²			
諸雑費	5	%			労務費の5%
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0039

床面遮水シート養生工
W=1.5m 両立上り H 0.25 撤去含む

施工 第0 -0016号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.0	人			
特殊作業員	2.0	人			
普通作業員	1.0	人			
防水シート 軟質塩化ビニルシート 0.5mm	24.0	m ²			
副資材	25.0	%			材料費(防水シート)の25%
諸雑費	5	%			労務費の5%
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0040

床掘り
土砂

施工 第0 -0017号表

小規模

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次		供用日		バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0041

床掘り

土砂

機械構成比：

労務構成比：

小規模

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0017号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：上記以外(小規模)		

施 工 内 訳 表

頁0-0042

基礎碎石
12.5cmを超え17.5cm以下

再生クラッシャーラン RC-40

施工 第0 -0018号表

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC-40		

施 工 内 訳 表

頁0-0043

基礎碎石
12.5cmを超え17.5cm以下

再生クラッシュラン RC-40

施工 第0 -0018号表

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン RC-40		

施 工 内 訳 表

頁0-0044

施工 第0 -0019号表

型枠

一般型枠

機械構成比：

労務構成比：

均しコンクリート

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：均しコンクリート		

施 工 内 訳 表

頁0-0045

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生 小型車割増なし

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし

豪雪割増

工種条件と同じ

人力打設 18-12-25

施工 第0 -0020号表

標準単価：
1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コンクリート		m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0046

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生 小型車割増なし

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設 18-12-25

施工 第0 -0020号表

1
標準単価:

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種別： 高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：生コンクリート各種 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

鉄筋加工・組立 一般構造物

頁0-0047

施工 第0 -0021号表

1 t 当り

SD 295 D 10

[illegible]

鉄筋加工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0022号表

頁0-0048

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.200	人			
鉄筋工	2.300	人			
普通作業員	0.200	人			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス2014	0.040	日			
異形棒鋼 SD295A／SD295 D10	1.030	t			
諸雑費	12.000	%			
*** 単位当り ***	1	t			
作業区分：加工 RTC賃料補正係数：1			鉄筋材料規格・径：SD295 D10		

鉄筋組立（一般構造物）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0023号表

頁0-0049

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人			
鉄筋工	3.500	人			
普通作業員	0.300	人			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス2014	0.110	日			
諸雑費	8.000	%			
*** 単位当り ***	1	t			
作業区分：組立 鉄筋材料規格・径：SD295 D10			組立区分：一般構造物 RTC賃料補正係数：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0050

鉄筋加工・組立
一般構造物

施工 第0 -0024号表

1 t 当り

SD295 D13

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工	1.000	t			施工 第0-0025号表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t			施工 第0-0026号表
*** 単位当り ***	1	t			
作業区分：加工・組立 鉄筋材料規格・径：SD295 D13			組立区分：一般構造物 RTC賃料補正係数：1		

鉄筋加工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0025号表

頁0-0051

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.200	人			
鉄筋工	2.300	人			
普通作業員	0.200	人			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス2014	0.040	日			
異形棒鋼 SD295A／SD295 D13	1.030	t			
諸雑費	12.000	%			
*** 単位当り ***	1	t			
作業区分：加工 RTC賃料補正係数：1			鉄筋材料規格・径：SD295 D13		

鉄筋組立（一般構造物）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0026号表

頁0-0052

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人			
鉄筋工	3.500	人			
普通作業員	0.300	人			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス2014	0.110	日			
諸雑費	8.000	%			
*** 単位当り ***	1	t			
作業区分：組立 鉄筋材料規格・径：SD295 D13			組立区分：一般構造物 RTC賃料補正係数：1		

鉄筋加工・組立 一般構造物

頁0-0053

施工 第0 -0027号表

1 t 当り

[illegible]

鉄筋加工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0028号表

頁0-0054

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.100	人			
鉄筋工	1.700	人			
普通作業員	0.200	人			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス2014	0.040	日			
異形棒鋼 SD345 D25	1.030	t			
諸雑費	12.000	%			
*** 単位当り ***	1	t			
作業区分：加工 RTC賃料補正係数：1			鉄筋材料規格・径：SD345 D25		

鉄筋組立（一般構造物）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0029号表

頁0-0055

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.400	人			
鉄筋工	2.900	人			
普通作業員	0.200	人			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス2014	0.110	日			
諸雑費	8.000	%			
*** 単位当り ***	1	t			
作業区分：組立 鉄筋材料規格・径：SD345 D25			組立区分：一般構造物 RTC賃料補正係数：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0056

コンクリート 小型構造物

一般養生 小型車割増なし

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増

材料構成比：

工種条件と同じ

人力打設 18-12-25

市場単価構成比：

施工 第0 -0030号表

標準単価：
1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コンクリート		m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0057

コンクリート 小型構造物

一般養生 小型車割増なし

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設 18-12-25

施工 第0 -0030号表

標準単価：
1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種類：高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：生コンクリート各種 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0058

埋戻し
小規模

機械構成比：

労務構成比：

土砂

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0031号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次		供用日		バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次		
タンバ及びランマ〔ランマ〕		供用日		タンバ及びランマ〔ランマ〕		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0059

埋戻し
小規模

機械構成比：

労務構成比：

土砂

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0031号表

標準単価：
1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				土質：土砂		

施 工 内 訳 表

頁0-0060

土砂等運搬

小規模 DID区間あり 5.5km以下

バックホ

施工 第0 -0032号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：5.5km以下				積込機種・規格：バックホ DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0061

処分費
第一種建設発生土

施工 第0 -0033号表

(株)井上産業を想定

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
処分費（円／m 3）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0062

水張管理費

施工 第0 -0034号表

漏水確認、水張試験による水位測定

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1	人			
橋りょう特殊工	3	人			
報告書作成	2	%			対象は労務費の合計
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0063

清掃費
1,000t～3,000t未満

施工 第0 -0035号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.7	人			
特殊作業員	1.4	人			
普通作業員	3.5	人			
諸雑費	3	%			対象は労務費の合計
*** 単位当り ***	1	式			