

【金抜 工事費内訳書】

工事名	国補 古里小学校 南校舎長寿命化改修建築工事
工事場所	長野市大字金箱
竣工期日	令和 9 年 11 月 30 日
工事概要	工事内容 古里小学校南校舎長寿命化大規模修繕建築工事 一式 工事種目 1. 南校舎棟改修工事 2. エレベーター棟増築工事 3. コンテナ室棟増築工事 4. 外構工事 外 ※本工事は、発注者指定型週休2日工事(通期)の対象工事です。

国補 古里小学校 南校舎長寿命化改修建築工事 金抜内訳書（参考数量）

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
南校舎改修工事	1	式		
昇降機設備工事	1	式		
コンテナ室改築	1	式		
コンテナ室解体	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
法定福利費概算額	1	式		

南校舎				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		
防水	1	式		
タイル	1	式		
木	1	式		
屋根及びとい	1	式		
金属	1	式		
左官	1	式		
建具	1	式		
塗装	1	式		
内外装	1	式		
亀裂・浮き補修	1	式		
ユニット及びその他	1	式		
環境配慮改修	1	式		
解体撤去	1	式		
計				

エレベーター棟				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		
土工	1	式		
地業	1	式		
鉄筋	1	式		
コンクリート	1	式		
型枠	1	式		
鉄骨	1	式		
防水	1	式		
既製コンクリート	1	式		
屋根及びとい	1	式		
金属	1	式		
左官	1	式		
塗装	1	式		
その他	1	式		
計				

コンテナ室				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		
土工	1	式		
地業	1	式		
鉄筋	1	式		
コンクリート	1	式		
型枠	1	式		
木	1	式		
屋根及びとい	1	式		
防水	1	式		
金属	1	式		
左官	1	式		
建具	1	式		
塗装	1	式		
内外装	1	式		
ユニット及びその他	1	式		
計				

南校舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
防水	外部	1	式		
計					
タイル	外部	1	式		
タイル	内部	1	式		
計					
木	内部	1	式		
計					
屋根及びとい	大屋根	1	式		
屋根及びとい	PH屋根	1	式		
屋根及びとい	1階北側下屋根	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		

南校舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建具	銅製建具	1	式		
建具	木製スクールパーテーション	1	式		
建具	木製建具	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
亀裂・浮き補修		1	式		
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					
環境配慮改修	取り壊し	1	式		
環境配慮改修	解体廃材積込	1	式		
環境配慮改修	解体廃材運搬	1	式		
環境配慮改修	解体廃材処分	1	式		

エレベーター棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
地業	既製鋼管杭地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		
計					
既製コンクリート	外部	1	式		
計					

エレベーター棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋根及びとい		1	式		
計					
金属	外部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
計					
その他	外部	1	式		
計					

コンテナ室					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
地業	杭地業 環境パイル工法-基礎下φ120 環境パイルS工法-土間下φ120	1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
木		1	式		
計					
屋根及びとい		1	式		
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		
計					

コンテナ室					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミ製建具	1	式		
建具	シャッター	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他		1	式		
計					

渡り廊下					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		
計					
屋根及びとい		1	式		
計					
その他		1	式		
計					

南校舎		木		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
木製巾木	H100 材工共 (堅木㊦集成木材程度)	821	m			
腰壁 羽目板張り	カラマツ材t12(長野県産材) 縦張	577	m			
腰壁 下地合板張り	T-2 t9 材工共	577	m ²			
腰壁羽目板 上端木製見切縁	35x35 面取加工 材工共 (堅木㊦集成木材程度)	593	m			
腰壁羽目板 出隅木製コーナー	35x35 面取加工 材工共 (造作唐松材:長野県産材)	239	m			
壁 ｼﾝ合板張り	t5.5 T-1 目透張 材工共	805	m ²			
スタジオ・調整 ・資料室 有孔ｼﾝ合板張り 壁	t5.5 T-1 目透張 材工共 裏面寒冷紗グラスウールt50共	99.7	m ²			
出隅木製コーナー	35x35 面取加工 材工共 (堅木㊦集成木材程度)	287	m			
壁 下地合板張り	T-2 t9 材工共	893	m ²			
壁 下地合板張り	t5.5 T-2 突付 (掲示ｸﾛｽ下) 材工共	773	m ²			
下り天井・梁型 ｼﾝ合板張り	t5.5 T-1 突付 下地合板t9共	476	m ²			
天井 木製幕板	H250xt18 材工共 (堅木㊦集成木材程度)	144	m			
下り天井・梁型 出隅木製コーナー見切	35x35 面取加工 材工共 (堅木㊦集成木材程度)	971	m			
階段室1・2 天板羽目板張り	W300 カラマツ材t12(長野県産材) 下地合板t9共	7.6	m			
階段室1・2 掲示板木製見切縁	30x35 面取加工 材工共 (堅木㊦集成木材程度)	42.1	m			
階段 木製ササ巾木	H330xt12 材工共 (堅木㊦集成木材程度)	68	m			
木製建具額縁	見付:t21 (堅木㊦集成木材程度)	697	m			
木製建具枠	材工共 (堅木㊦集成木材程度)	12.6	m			
階段室1・2・玄関 木製手すり	φ35 ㊦修正材 取付金物共	131	m			
木製間仕切 隙間埋木見切取付	H2615程度 材工	58	か所			

南校舎		屋根及びとい		大屋根		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*運搬・搬入・荷揚費は各単価に含む					
キャブレス完全勘合式折板葺き	カラ鋼板t0.8 W500 H100 裏張フォームエース・キャブ共	783	m			
タイトフレーム	H100 垂鉛メッキ鋼板t2.3 溶接止	690	m			
ケラバタイトフレーム	垂鉛メッキ鋼板t2.3 溶接止	48	か所			
軒先見切面戸	屋根同材t0.4 軒先水切共	63.3	m			
水上止水面戸	屋根同材t0.4	63.3	m			
バラベツト取合 水上水切雨押 +立上エフロン水切	W300xH450 屋根同材カラGL曲加工t0.4 改良アスファルトルーフィングt1.0 片面粘着 耐火野地板下地t18 立上部:木下地18x45共 エフロンハゼ部:シーリング止水全周共	58.1	m			
PH取合立上壁 水上水切雨押 +立上エフロン水切	W300xH130 屋根同材カラGL曲加工t0.4 改良アスファルトルーフィングt1.0片面粘着 耐火野地板下地t18 立上部:木下地18x45共 エフロンハゼ部:シーリング止水全周共 水上二重水切屋根同材 カラGL鋼板t0.4共	5.2	m			
バラベツト取合 ケラバ切雨押 +立上エフロン水切	W650xH900 屋根同材カラGL曲加工t0.4 改良アスファルトルーフィングt1.0 片面粘着 耐火野地板下地t18 立上部:木下地18x45共 立上部:補強下地GL鋼板素地t0.8共	40.4	m			
PH取合立上壁 ケラバ切雨押 +立上エフロン水切	W300xH130 屋根同材カラGL曲加工t0.4 改良アスファルトルーフィングt1.0 片面粘着 耐火野地板下地t18 立上部:木下地18x45共 エフロンハゼ部:シーリング止水全周共 水上二重水切屋根同材 カラGL鋼板t0.4共	3.7	m			
軒先箱樋	W300xH200 高耐候性塩ビシート複合鋼板 t1.6 エンビシートt1.2 +塗装アルミ垂鉛メッキ鋼板t0.4 改良アスファルトルーフィングt1.0 片面粘着 耐火野地板下地t18 勾配樋受下地L-40x40x3共	63.3	m			
箱樋 落し口リーフガード	スリーブ管 硬質塩ビ製共	7	か所			

南校舎		屋根及びとい		PH屋根		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*運搬・搬入・荷揚費は各単価に含む					
キャブレス完全勘合式折板葺き	カラ鋼板t0.8 W500 H100 裏張フォームエース・キャブ共	17.9	m			
タイトフレーム	H100 垂鉛メッキ鋼板t2.3 溶接止	19.2	m			
ケラバタイトフレーム	垂鉛メッキ鋼板t2.3 溶接止	10	か所			
軒先見切面戸	屋根同材t0.4 軒先水切共	4.8	m			
水上止水面戸	屋根同材t0.4	4.8	m			
パラペット取合 水上水切雨押 +立上エプロン水切	W300xH250 屋根同材カラ-GL曲加工t0.4 改良アスファルトルーフィングt1.0 片面粘着 耐火野地板下地t18 立上部:木下地18x45共 エプロンハゼ部:シーリング止水全周共	4.8	m			
パラペット取合 ケラバ切雨押+立上エ プロン水切	W650xH350 屋根同材カラ-GL曲加工t0.4 改良アスファルトルーフィングt1.0 片面粘着 耐火野地板下地t18 立上部:木下地18x45共	7.4	m			
軒先箱樋	W200xH200 既成アルミ化粧鋼板 支持金物共	4.8	m			
箱樋落し口	100φ用	1	か所			
雪止め金物	L-50x50x4 垂鉛溶融メッキ処理 ハレガード@500付	4.8	m			
下請諸経費		1	式			
法定福利費等		1	式			
計						

南校舎		屋根及びとい		1階北側下屋根		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*運搬・搬入・荷揚費は各単価に含む					
キャブレス完全勘合式折板葺き	カラー鋼板t0.8 W500 H100 裏張フォームエース・キャブ共	52	m			
タイトフレーム	H100 垂鉛メッキ鋼板t2.3 溶接止	45.6	m			
ケラバタイトフレーム	垂鉛メッキ鋼板t2.3 溶接止	13	か所			
軒先見切面戸	屋根同材t0.4 軒先水切共	13.8	m			
水上止水面戸	屋根同材t0.4	13.8	m			
水上壁取合 水切雨押 +立上エフロン水切	W300xH300 屋根同材カラーGL曲加工t0.4 改良アスファルトルーフィングt1.0 片面粘着 耐火野地板下地t18 立上部:木下地18x45共 エフロンハゼ部:シーリング止水全周共	13.8	m			
ケラバ壁取合 水切雨押 +立上エフロン水切	W300xH300 屋根同材カラーGL曲加工t0.4 改良アスファルトルーフィングt1.0 片面粘着 耐火野地板下地t18 立上部:木下地18x45共 エフロンハゼ部:シーリング止水全周共	1.5	m			
ハラベット取合 ケラバ水切雨押 +立上エフロン水切	W650xH350 屋根同材カラーGL曲加工t0.4 改良アスファルトルーフィングt1.0 片面粘着 耐火野地板下地t18 立上部:木下地18x45共	8.1	m			
軒先箱樋	W180xH120 既成アルミ化粧鋼板 支持金物共	13.8	m			
箱樋落し口	114φ用	1	か所			
雪止め金物	L-50x50x4 垂鉛溶融メッキ処理 ハレガード@500付	13.8	m			
下請諸経費		1	式			
法定福利費等		1	式			
計						

南校舎		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
昇降口床 ステンレス上框	H100	13.5	m			
階段室 段鼻ノンスリップ金物	ステンレス製 W40 タイヤ付	178	m			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	269	m ²			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	349	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	308	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	1,352	m ²			
軽量鉄骨壁下地開口補強	50形	430	m			
軽量鉄骨壁下地開口補強	65形	834	m			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	675	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	838	m ²			
下り天井・梁型 軽量鉄骨天井下地組	19形(屋内) @360	476	m ²			
下り天井・梁型 軽量鉄骨天井下地組	19形(屋内) @225	57.6	m ²			
スクールパーテーション 木製建具フロッターレール		19	m			
木製建具 ステンレス沓摺	W40 t2.0	1.6	m			
天井点検口	600x600 アルミ製 内外枠共額縁 開口補強(ホード等切込)共	59	か所			
スクールパーテーション 天井裏取付補強	FB-6x100	1	式			別紙 00-0008
軽鉄下地組 開口補強	(設備関連分)	1	式			別紙 00-0009
ビッド蓋	W200 枠共	45.6	m			
ステンレス手すり	SUS φ50 H1500*L1800 手摺子 φ20@110 材工共	2	か所			
計						

南校舎		建具	アルミニウム製建具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW-1 引違いアルミ断熱サッシ (カバー工法)	W3590xH1980 アングルビース・水切・クレセント・網戸・落下防 止ワイヤー・建具金物一式共	2	か所			
AW-1a,-1b 引違いアルミ断熱サッシ (カバー工法)	W3590xH1980 アングルビース・水切・クレセント・網戸・落下防 止ワイヤー・建具金物一式共	16	か所			
AW-2 引違いアルミ断熱サッシ (カバー工法)	W3590xH1380 アングルビース・アルミ断熱パネル・水切・クレセント ・網戸・落下防止ワイヤー・ 建具金物一式共	18	か所			
AW-2Z 引違いアルミサッシ (新設)	W3590xH1380 アングルビース・水切・クレセント・網戸・落下防 止ワイヤー・建具金物一式共	2	か所			
AW-3 引違いアルミ断熱サッシ (カバー工法)	W1720xH1380 アングルビース・水切・クレセント・網戸・落下防 止ワイヤー・建具金物一式共	3	か所			
AW-3(面格子付) 引違いアルミ断熱サッシ (カバー工法)	W1720xH1380(面格子付) アングルビース・水切・クレセント・網戸・落下防 止ワイヤー・建具金物一式共	2	か所			
AW-4Z 引違い二重アルミ断 熱サッシ(新設)	W3590xH1380 アングルビース・水切・クレセント・網戸・落下防 止ワイヤー・建具金物一式共	1	か所			
AW-5Z 引違い二重アルミサッシ (新設)	W1720xH1380 アングルビース・水切・クレセント・網戸・落下防 止ワイヤー・建具金物一式共	1	か所			
AW-6 FIX二重アルミ防音 断熱サッシ(新設)	W1800xH500 建具金物一式共	1	か所			
AW-7 引違いアルミ断熱サッシ (カバー工法)	W1120xH480 アングルビース・水切・クレセント・網戸・落下防 止ワイヤー・建具金物一式共	1	か所			
AW-7Z 引違いアルミサッシ (カバー工法)	W1120xH480 アングルビース・水切・クレセント・網戸・落下防 止ワイヤー・建具金物一式共	1	か所			
AW-8Z 引違い断熱アルミサッシ (新設)	W1800xH1100 アングルビース・水切・クレセント・網戸・落下防 止ワイヤー・建具金物一式共	4	か所			
AW-9Z 引違い断熱アルミサッシ (新設)	W1600xH1500 アングルビース・水切・クレセント・網戸・落下防 止ワイヤー・建具金物一式共	2	か所			
AW-10 引違いアルミ断熱サッシ (カバー工法)	W1720xH1380 アングルビース・水切・クレセント・網戸・落下防 止ワイヤー・建具金物一式共	4	か所			
AW-10Z 引違い断熱アルミサッシ (新設)	W1720xH1380 アングルビース・水切・クレセント・網戸・落下防 止ワイヤー・建具金物一式共	1	か所			
AW-11 嵌殺断熱アルミサッシ (新設)	W1200xH500 押縁(防音)・建具金物一式共	1	か所			
AW-12 引違いアルミ断熱サッシ (カバー工法)	W1720xH480 ランマFIX付 戸袋パネル付片引戸アングルビース・水切・ク レセント・網戸・落下防止ワイヤー・建具金物 一式共	1	か所			
AW-13 引出し断熱サッシ (カバー工法)	W600xH450 アングルビース・水切・クレセント・網戸・落下 防止ワイヤー・建具金物一式共	1	か所			

南校舎		建具	アルミニウム製建具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW-14 引違い窓 (カハ-工法)	W3590xH780 アングルビ-ス・水切・クレセント・網戸・ 落下防止・建具金物一式共	1	か所			
AD-1 引き分け断熱アルミサ ツシ (カハ-工法)	W3620xH2660 腰断熱パネル・引手・敷居SUSレール・アングル ビ-ス・建具金物一式共	3	か所			
AD-2 引き違いアルミ断熱サ ツシ (カハ-工法)	W3670xH2805 腰断熱パネル・引手・敷居SUSレール・アングル ビ-ス・建具金物一式共	12	か所			
AD-2a(AW-2a) 引き違いアルミ断熱サ ツシ (カハ-工法)	W3670xH2805 腰断熱パネル・引手・敷居SUSレール・アングル ビ-ス・建具金物一式共	2	か所			
AD-5 片面フラッシュ戸	W800*H1250 断熱パネル ガラリ 付属金物一式 ドアストップ 共	1	か所			
AD-6 引き分け連動アルミ サツシ(新設)	W2630xH2635 引手・敷居SUSレール・キックプレート・建具金 物一式共	1	か所			
取付調整費		1	式			
運搬費		1	式			
設計費		1	式			
下請諸経費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

南校舎		建具	鋼製建具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(SD戸)						
SD-1 両面フラッシュ戸	W2300xH2000 熱・煙感知器連動自動閉鎖仕様 スチールハンドル・DC・SUS丁番 建具金物一式共	3	か所			
SD-4Z 両開きフラッシュ戸	W2000xH2600 SUS丁番・DC・框SUS・建具金物一式共	2	か所			
SD-8 両開きフラッシュ戸	W2579*H2200 SUS丁番・DC・框SUS・建具金物一式 共	1	か所			
同上金物類		1	式			
取付工事費		1	式			
運搬費		1	式			
設計費		1	式			
下請諸経費		1	式			
法定福利費		1	式			
小計						
(LSD戸)						
SD-9 ランマFIX付 戸袋パネル付片引戸	W870xH2590扉:0.6化粧鋼板 枠:t1.6 ドアハンドル・本締錠・クローザー・建具金物 一式共	1	か所			
取付調整費		1	式			
運搬搬入費		1	式			
下請諸経費	設計料含む	1	式			
法定福利費		1	式			
小計						
計						

南校舎		建具	木製スクールパーテーション			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
WSP-1 木製スクールパーテーション	W3580xH2560 枠・ランマ框:スプールス 片引戸・戸袋・地窓:シナ合板 (ベ-バ-コア芯材) 引手・調整戸車・向鎌錠・ワンタッチロック・ 建具金物一式共	10	か所			
WSP-1A 木製スクールパーテーション	W3700xH2560 枠・ランマ框:スプールス 片引戸・戸袋・地窓:シナ合板 (ベ-バ-コア芯材) 引手・調整戸車・向鎌錠・ワンタッチロック・ 建具金物一式共	10	か所			
WSP-2 木製スクールパーテーション	W3700xH2560 枠・ランマ框:スプールス 片引戸・戸袋・地窓:シナ合板 (ベ-バ-コア芯材) 引手・調整戸車・向鎌錠・ワンタッチロック・ 建具金物一式共	1	か所			
WSP-2A 木製スクールパーテーション	W3700xH2560 枠・ランマ框:スプールス 片引戸・戸袋・地窓:シナ合板 (ベ-バ-コア芯材) 引手・調整戸車・向鎌錠・ワンタッチロック・ 建具金物一式共	1	か所			
WSP-3 木製スクールパーテーション	W3700xH2560 枠・ランマ框:スプールス 片引戸・戸袋・地窓:シナ合板 (ベ-バ-コア芯材) 引手・調整戸車・向鎌錠・ワンタッチロック・ 建具金物一式共	2	か所			
WSP-4 木製スクールパーテーション	W(3580+3700)xH2560 枠・ランマ框:スプールス 片引戸・戸袋・地窓:シナ合板 (ベ-バ-コア心材) 引手・調整戸車・向鎌錠・ワンタッチロック・建 具金物一式共	1	か所			
WSP-5 木製スクールパーテーション	W3700xH2560 枠・ランマ框:スプールス シナ合板(ベ-バ-コア芯材)	2	か所			
WSP-6 木製スクールパーテーション	W1800xH2560 枠・ランマ框:スプールス 片引戸・戸袋・地窓:シナ合板 (ベ-バ-コア芯材) 引手・調整戸車・向鎌錠・ワンタッチロック・ 建具金物一式共	2	か所			
取付調整費		1	式			
運搬搬入費		1	式			
下請諸経費	設計料含む	1	式			
法定福利費		1	式			
計						

南校舎		建具		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(鋼製建具)						
複層ガラス	STP4+A12+STP4 2.00m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	340	m ²			
複層ガラス	STP4+A12+FL5 2.00m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	11.9	m ²			
複層ガラス	STP4+A12+Lowe5 2.00m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	5.9	m ²			
複層ガラス	PW6.8+A12+Lowe5 2.00m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	42.4	m ²			
複層ガラス	STP4+A40+STP4 2.00m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	1.5	m ²			
複層ガラス	STP5+A12+Lowe5 2.00m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	1.4	m ²			
強化板ガラス	STP4 2.00m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	2.8	m ²			
アルミ断熱パネル	t22	4.5	m ²			
耐熱強化ガラス	FR8	2	m ²			
ガラス留シーリング	6x6mm シリコンシーリング	3,279	m			
ガラス清掃		412	m ²			
(スクールパーテーション)						
強化板ガラス	STP4 2.00m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	73.4	m ²			
ガラス清掃		73.4	m ²			
(木製建具)						
強化板ガラス	STP4 2.00m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	1.4	m ²			
ガラス清掃		1.4	m ²			
(家具)						
強化板ガラス	STP4 2.00m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	11.7	m ²			

南校舎		塗装	内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
木製巾木 クイヤ塗装(CL)	木部 細巾面 素地ごしらえ共 工程B種(屋内) 素地A種	821	m			
腰壁 クイヤ塗装(CL)	素地ごしらえ共(羽目板面) 工程B種 素地B種	577	m ²			
腰壁見切縁 クイヤ塗装(CL)	細巾 素地ごしらえ共(木面) 工程B種 素地B種	593	m			
腰壁出隅コーナ クイヤ塗装(CL)	細巾 素地ごしらえ共(木面) 工程B種 素地B種	239	m			
壁 クイヤ塗装(CL)	素地ごしらえ共(シ合板面) 工程B種 素地B種	805	m ²			
スタジオ調整資料 室壁 クイヤ塗装(CL)	素地ごしらえ共(有孔シ合板面) 工程B種 素地B種	99.7	m ²			
壁出隅コーナ クイヤ塗装(CL)	細巾 素地ごしらえ共(木面) 工程B種 素地B種	287	m			
壁 合成樹脂エマルジョン ペイント(EP)	コンクリート面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	89.9	m ²			
階段室手摺壁 合成樹脂エマルジョン ペイント(EP)	コンクリート面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	73.1	m ²			
階段室手摺笠木 クイヤ塗装(CL)	木部 工程B種 細巾 下地調整RB種(塗替え面)	24.1	m			
階段室丸棒手摺 クイヤ塗装(CL)	木部 工程B種 細巾 下地調整RB種(塗替え面)	34	m			
教室幕板 クイヤ塗装(CL)	素地ごしらえ共(木面) 工程B種 素地B種	38.6	m ²			
下り天井・梁型 クイヤ塗装(CL)	素地ごしらえ共(シ合板面) 工程B種 素地B種	476	m ²			
下り天井・梁型出 隅コーナー見切 クイヤ塗装(CL)	細巾 素地ごしらえ共(木面) 工程B種 素地B種	971	m			
階段室1・2天井羽 目板張り クイヤ塗装(CL)	素地ごしらえ共(羽目板面) 工程B種 素地B種	2.3	m ²			
階段室1・2掲示板 木製見切縁 クイヤ塗装(CL)	細巾 素地ごしらえ共(木面) 工程B種 素地B種	42.1	m			
階段室1・2・玄関手 摺棒 クイヤ塗装(CL)	木部 細巾面 素地ごしらえ共 工程B種(屋内) 素地A種	131	m			
倉庫・PH室天井 合成樹脂エマルジョン ペイント(EP)	コンクリート面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	68.4	m ²			
階段室天井・見上・ 梁型 合成樹脂エマルジョン ペイント(EP)	コンクリート面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	114	m ²			

南校舎		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	713	m ²			
階段ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS	73.6	m ²			
床 天然木複合 フローリング張り	t15 (塗装品) 接着工法 オーク	1,053	m ²			
床 フローリング見切 ゴムパッキン	t15 フローリング同等色	542	m			
床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種ルーフパイル 一般事務室用	57.9	m ²			
トイレ巾木 長尺塩ビシート張り 巻上	H100 マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工 法 -	10.6	m			
階段室 塩ビササ巾木	ささら 高さ330	68	m			
廊下 塩ビ巾木	H100	93.7	m			
PH室 塩ビ巾木	H60	17	m			
壁 掲示クロス貼り	合板面	773	m ²			
壁 ビニルクロス貼り	ホート面 汚れ防止・抗菌 量産品	64.6	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ホート下地 突付け - -	837	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 RC、CB直張り 下地張り - -	11.2	m ²			
壁 石膏ボード 継目処理		837	m ²			
壁 放火上主要な 間仕切	石膏ボードt21+21両面二重張・LGSW65	5.3	m ²			
壁 出隅塩ビコーナー	塗装壁・掲示クロス壁出隅部分	207	m			
天井 ロックウール 化粧吸						

南校舎		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 和式便器撤去スラブ 穴埋補修	W600xD300xt150 無収縮モルタル詰 差筋アンカー(8-D10 L450)・金鍍押共	4	か所			
壁 既存煙突穴閉鎖	200x200 鋼板t0.4加工 グラスウール詰込・周囲シーリング(L800)共	17	か所			
壁 既存煙突 灰かき出し口閉鎖	200x200 鋼板t0.4加工 グラスウール詰込・周囲シーリング(L800)共	17	か所			
家具 来客用傘立	W972xD375xH540 一時保管・再設置	1	か所			
事務室・廊下壁 アルミ見切額縁	(掲示壁周囲)	33.2	m			
職員室壁 ホワイトボード	W3600xH900	1	か所			
職員室壁 ホワイトボード	W2500xH900	1	か所			
会議室 ホワイトボード	W1800xH900	1	か所			
教室 曲面黒板	W3600xH1200	13	か所			
教室 行事予定黒板	W1400xH1200	10	か所			
教室 スクリーン	W2200×H1300	13	か所			
教室前廊下 手提げ掛けフック	36ヶ×10+10×2	468	か所			
2・3階廊下 水飲場流し 既存利用		2	か所			
ビクチャーレール	アルミレール 許容荷重30kg フック付	323	m			
カーテンレール	ステンレス角型(一般)	144	m			
カーテン	2倍ヒダ	315	m ²			
暗幕	遮光 2倍ヒダ	10.4	m ²			
消火器ボックス	埋込型	12	か所			
コンクリート土間復旧	地業・コンクリート・型枠・					

南校舎		環境配慮改修		取り壊し		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
安全施設	掲示看板他 内部、外部 各1か所	2	か所			
(外部撤去)						
アスベスト対策	真空掃除機、保護具	1	式			別紙 00-0019
屋根上部作業場	単管組 3,000*2,000*H2,000 シート養生共	6	か所			
屋根煙突 煙道ライニング管解体	130φ集積共 (アスベスト含有Lv3)	7.8	m			
屋上作業所内整理 清掃後片付け		6	か所			
EV取付部 外壁解 体養生	足場内 シート養生	3	か所			
北側EV取付部 壁コンクリートカッター入れ	t150 (モルタルアスベスト含有Lv3)	11.3	m			
北側EV取付部 壁コンクリート撤去	t150程度 モルタル撤去・集積共 (アスベスト含有Lv3)	5	m ²			
外壁 打継シーリング撤去	集積共 (アスベスト含有Lv3)	509	m			
外壁 化粧縦目地シーリング 撤去	集積共 (アスベスト含有Lv3)	577	m			
外部建具シーリング 撤去	集積共 (アスベスト含有Lv3)	814	m			
撤去落下物防止養 生	PEシート 外周部	462	m			
整理清掃後片付け	W900程度	462	m			
ルーフドレーン・中継 ト レーン撤去	集積共 湿潤 養生共	21	か所			
(内部撤去)						
アスベスト対策	真空掃除機、保護具	1	式			別紙 00-0020
養生(内部改修)	PEシート	774	m			

南校舎		解体撤去		取り壊し		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外 部)						
屋根カー鋼板 折版葺撤去	集積共	827	m			
屋根折版用 タイトフレーム撤去	既存母屋軽量鉄骨下地撤去・集積共	754	m			
屋根 雪止めアングル撤去	支持金物撤去・集積共	140	m			
カー鉄板軒樋撤去	集積共	77.1	m			
屋根 軒先水切鉄板撤去	止水面戸撤去・集積共	81.6	m			
屋根 水上水切鉄板撤去	止水面戸・下地撤去・集積共	81.6	m			
屋根クラハ 壁際水切撤去	下地撤去・集積共	48.9	m			
屋根煙突廻り 取合水切撤去	下地撤去・集積共	14	m			
屋根煙突 水上平葺撤去	W400程度 下地撤去・集積共	18.8	m			
屋根煙突陣笠撤去	W1120xD650 集積共	6	か所			
屋根 煙突コンクリートカッター入 れ		17.7	m			
屋根 煙突コンクリート解体	集積共	2.2	m3			
鋼管 縦樋(呼樋)撤去	SGPW100Φ 支持金物撤去・集積共	88	m			
バラベット カー鉄板笠木撤去	集積共	191	m			

南校舎		解体撤去		取り壊し		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
南側昇降口 土間階段 段鼻タイル撤去	付モルタル撤去・集積共	36.2	m			
南側昇降口 コンクリート腰壁撤去	W1500xD350+300xH900程度 ベンチ撤去・集積共 (コンクリート体積:0.5m3程度)	1	か所			
南側土間階段 モルタル塗り撤去	集積共	4.1	m ²			
北側 アスファルト舗装カッター入 れ		5.5	m			
北側 アスファルト舗装撤去	集積共	7.4	m ²			
犬走コンクリート土間 カッター入れ		32.4	m			
犬走コンクリート 土間解体	集積共	36.3	m ²			
既製U字側溝解体	W350 集積共	8.4	m			
軒天井アルミ角波板 撤去	t0.4 集積共 昇降口	36.9	m ²			
軒天井アルミ角波板 廻縁撤去	集積共	53.7	m			
軒天井 軽量鉄骨下地組撤 去	集積共	36.9	m ²			
SUS自立手摺撤去	H850 集積共 昇降口	2.4	m			
フレハブ物置撤去	W5460xD1820 集積共	1	棟			
フレハブ物置撤去	W4550xD2730 集積共	1	棟			
(内 部)						
床 人研撤去	下地モルタル・真鍮目地撤去・集積共</					

