

【金抜 工事費内訳書】

工事名	長野市保健所 長寿命化(中規模)改修 機械設備工事
工事場所	長野市 若里六丁目
竣工期日	令和 9 年 3 月 15 日
工事概要	工事内容 長野市保健所の機能回復を目的とした機械設備に係る中規模改修を行い、長寿命化を図るもの。 工事種目 I 機械設備工事 1. 空気調和設備 2. 換気設備 3. 自動制御設備 4. 衛生器具設備 5. 給水設備 6. 排水設備 7. 給湯設備 8. 消火設備 9. ガス設備 10. 撤去工事 ※本工事は、発注者指定型週休2日工事(通期)の対象工事です。

長野市保健所 長寿命化(中規模)改修 機械設備工事 金抜内訳書 (参考数量)

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
法定福利費概算額	1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

保健所庁舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調設備	空調設備	1	式		
計					
換気設備	換気設備	1	式		
計					
自動制御設備	自動制御設備	1	式		
計					
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式		
計					
給水設備	屋内給水設備	1	式		
計					
排水設備	屋内排水設備	1	式		
排水設備	屋外排水設備	1	式		
計					
給湯設備	給湯設備	1	式		
計					
消火設備	消火設備	1	式		
計					
ガス設備	都市ガス設備	1	式		
計					
撤去工事	撤去工事	1	式		

保健所庁舎

[illegible]

[illegible]

保健所庁舎		空気調和設備		空気調和設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
FCU－8 ファンコイルユニ ット	カセット型 冷暖5.87KW/10.81KW 風量1280m3/h 1φ100V 他付属品一式	4	組			
PAC－1 パッケージエアコン	天吊形 冷暖12.5kW/14.0kW 3φ200V 液管φ9.52/ガス管φ15.88 ドレンアップ材 鋼製架台(壁掛け) ワイヤードリモコン 安全ネット(前・横・後ろ) 転倒防止金具 冷媒充填(真空引き) 他付属品一式	1	組			
PAC－2 パッケージエアコン	オールフレッシュ 床置形 冷暖22.4kW/21.2kW 3φ200V 既存管再使用 木台 防雪フード(吹出側) 鋼製架台 転倒防止金具 冷媒充填(真空引き) 他付属品一式	1	組			
OAF－1 外気処理ユニット	風量3300m3/h 3φ200V 1.5KW メインフィルター プレフィルター 相フランジ(吸込・吹出)	1	組			
EPH－1 遠赤外線輻射パネ ルヒーター	天井埋込型 200V 0.5kW 防護カバー、サーモスタット付	2	組			
EPH－2 遠赤外線輻射パネ ルヒーター	天井埋込型 200V 0.8kW 防護カバー、サーモスタット付	6	組			
EPH－3 遠赤外線輻射パネ ルヒーター	壁掛型 200V 1.0kW 防護カバー、サーモスタット付	2	組			
EPH－4 電気パネルヒーター	スチール製 100V 1.00kW 680幅 イタズラ防止カバー付 －	1	組			
OHU－1 外気処理空調機 分解整備	冷房69.0KW 暖房68.0KW 冷温水量294L/min 風量8500m3/h ファンモーター(ベアリング共)更新 他 ファンローター・熱交換器フィン洗浄	1	式			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	4	m			
フレキシブルチューブ	ステンレス製 20A	8	本			
ファンコイルユニット用 ボール弁	青銅製 10K(ねじ) 20A	8	個			
冷温水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	8	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	14	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	3	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	11	m			
ドレン配管	VP-20(保温材付)	6	m			

保健所庁舎		空気調和設備		空気調和設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ドレン配管	VP-25(保温材付)	2	m			
冷媒管 外装	グラスウール 屋外・多湿 ステンレス鋼板	11	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C	14	m			
共板フランジ 工法ダクト	インサート無 0.5mm(～450mm)	1	m ²			
共板フランジ 工法ダクト	インサート無 0.6mm(451～750mm)	1	m ²			
共板フランジ 工法ダクト	インサート無 0.8mm(751～1200mm)	1	m ²			
長方形ダクト保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 保温厚25	3	m ²			
ダクト用たわみ継手		1	組			
あと施工アンカー	空調	1	式			
既存管切断接続		1	式			別紙 00-0001
既存ダクト切断接続		1	式			別紙 00-0002
冷媒追加充填	R410A 4.0kg	1	式			
室外機基礎	Fc21-18 D10-@200 1基	1	式			
計						

保健所庁舎		換気設備		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
HEX-1 全熱交換器	天井カセット型 インテリアパネル 風量:150m ³ /h(75m ³ /h) ダウ径:φ100 防振吊金具 ワイヤーリモコン 他付属品一式	23	組			
HEX-2 全熱交換器	天井カセット型 インテリアパネル 風量:250m ³ /h(125m ³ /h) ダウ径:φ150 防振吊金具 ワイヤーリモコン 他付属品一式	7	組			
HEX-3 全熱交換器	天井カセット型 インテリアパネル 風量:500m ³ /h(310m ³ /h) ダウ径:φ200 防振吊金具 ワイヤーリモコン 他付属品一式	1	組			
HEX-4 全熱交換器	天井埋込型 風量:500m ³ /h(360m ³ /h) ダウ径:φ200 防振吊金具 ワイヤーリモコン 他付属品一式	2	組			
HEX-5 全熱交換器	天井埋込型 風量:650m ³ /h(468m ³ /h) ダウ径:φ200 防振吊金具 ワイヤーリモコン 他付属品一式	7	組			
HEX-6 全熱交換器	天井埋込型 風量:1,000m ³ /h(720m ³ /h) ダウ径:φ250 防振吊金具 ワイヤーリモコン 他付属品一式	5	組			
FE-1 天井埋込型換気扇	風量:130m ³ /h ダウ径:φ100 格子グリル 風圧式シャッター 他付属品一式	2	組			
FE-2 天井埋込型換気扇	風量:310m ³ /h ダウ径:φ150 格子グリル 風圧式シャッター 他付属品一式	4	組			
FE-3 有圧換気扇(排気)	風量:1210m ³ /h 羽根径:φ25cm 電気式シャッター 薄壁取付枠 他付属品一式	1	組			
FE-4 有圧換気扇(排気)	風量:1320m ³ /h 羽根径:φ25cm 電気式シャッター バックガード 温度スイッチ 他付属品一式	1	組			
FE-5 有圧換気扇(排気)	風量:1500m ³ /h 50Pa 羽根径:φ30cm 電気式シャッター バックガード 他付属品一式	1	組			
FE-6 ストレート シロッコファン	風量:150m ³ /h ダウ径:φ100 消音形 防振吊金具 他付属品一式	4	組			
FE-7 ストレート シロッコファン	風量:1000m ³ /h ダウ径:φ200 消音形 防振吊金具 他付属品一式	3	組			
FE-8 ストレート シロッコファン	風量:1200m ³ /h 315Pa ダウ径:φ250 消音形 防振吊金具 他付属品一式	4	組			

保健所庁舎		換気設備		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
FE-9 ストレート シロッコファン	風量:3000m3/h ダクト寸法:300x300 消音形 防振吊金具 他付属品一式	1	組			
FE-10 ストレート シロッコファン	風量:2100m3/h ダクト径:φ300 厨房用 防振吊金具 他付属品一式	1	組			
FE-11 斜流送風機	風量:1500m3/h 150Pa ダクト径:φ300 温度スイッチ 他付属品一式	1	組			
FE-12 片吸込シロッコファン	風量:2100m3/h ダクト径:φ250 床置形 屋外仕様 防振装置 鋼製架台(壁掛) 他付属品一式	2	組			
FV-1 パイプ用ファン	風量:145m3/h φ150 電気式シャッター 他付属品一式	1	組			
FS-1 有圧換気扇(給気)	風量:1180m3/h 羽根径:φ30cm 電気式シャッター 薄壁取付枠 他付属品一式	1	組			
FS-2 有圧換気扇(給気)	風量:1500m3/h 50Pa 羽根径:φ30cm 電気式シャッター バックガード 他付属品一式	2	組			
DC-1 ドラフトチャンバー	ダクト径:φ300 排ガス処理装置搭載型 湿式(循環ポンプ内蔵) 分割搬入共 他付属品一式	4	台			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	28	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	11	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	22	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 250mm	14	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 300mm	19	m			
ステンレス製 スパイラルダクト	250mm	1	m			
共板フランジ 工法ダクト	インサート無 0.5mm(～450mm)	1	m ²			
丸形 風量調節 ダンパー	300φ	4	個			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺいダクトシャフト内 アルミガラスクロス 100mm 保温厚25	28	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺいダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	11	m			

長野市 建設部 建築課

保健所庁舎		自動制御設備		自動制御設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
自動制御機器						
デジタル設定器		38	台			
FCUコントローラ		41	台			
ダクト用温度センサ		2	台			
差圧スイッチ		1	台			
指示調節器		2	台			
モータードライバ		1	台			
セレクタ		1	台			
ダンパ操作器		3	台			
電動操作器		1	台			
弁リンケージ		1	台			
三方弁		1	台			
盤関係						
FCU集中管理装置	基本ソフトウェア	2	台			
既設盤(GP-1)改造	凍結防止制御変更 制御回路サブパネル トランス及び電源類交換	1	式			
エンジニアリング費		1	式			
試運転調整費		1	式			
計装工事						
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 3C 管内	22	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P	17	m			

長野市 建設部 建築課

保健所庁舎		衛生器具設備		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器(リモコン)	ロータンク温水洗浄便座、擬音装置 - SUS製棚付2連紙巻器 -	8	組			
温水洗浄便座	便蓋有り 擬音装置	10	組			
温水洗浄便座 (ハリアフリー)	強化固定 便蓋無し 擬音装置 洗浄スイッチ	2	組			
一体型小便器自動 洗浄弁	乾電池式	12	組			
汚物入れ	樹脂製	6	個			
手すり	L型、樹脂被覆タイプ 前出寸法120mm	6	個			
ペーパーチェア	平壁設置	4	組			
化学水栓	F16 13×3口	6	個			
台付自動水栓	取替用 乾電池式	13	組			
台付自動水栓	AC100V	3	組			
シャワー混合水栓	サーモスタット付 壁付 寒冷地用 吐水口長さ170mm	1	組			
IH-1 IHコンロ	卓上用 IH 1口コンロ 1φ-100V 1.4KW プラグ式	3	台			
GC-1 ガスコンロ	都市ガス13A 5.80KW 卓上用 2口 コンロ グリル無し	8	台			
計						

保健所庁舎		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 15A	1	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	7	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	9	m			
給水管 保温	ポリスチレン 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 15A	1	m			
給水管 保温	ポリスチレン 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	11	m			
給水管 保温	ポリスチレン 床下,暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	4	m			
給水管 保温	ポリスチレン 屋内露出 アルミガラスクロス 20A	1	m			
フレキシブルジョイント	ペローズ形 15A	3	個			
フレキシブルジョイント	ペローズ形 20A	4	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 15A	2	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 20A	3	個			
ホールタップ	20A	1	個			
電動水抜栓用リモコン	水抜栓3台用	1	面			
中間用電動水抜栓駆動部	20A	2	組			
中間用電動水抜栓駆動部	40A	1	組			
既存管切断接続	プラグ止め共	1	式			別紙 00-0004
既存貫通口穴あけ	鉄筋探査 アスベスト除去	1	式			別紙 00-0005
あと施工アンカー	給水	1	式			
計						

保健所庁舎		排水設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 75A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 75A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 100A	10	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 125A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 100A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 125A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 125A	2	m			
床下掃除口	CO 100A	2	個			
床下掃除口	CO 125A	1	個			
排水管 保温	グラスウール 天井内・パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	4	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内・パイプシャフト内 アルミガラスクロス 80A	1	m			
排水管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 80A	4	m			
排水管 保温	グラスウール 屋外・多湿 ステンレス鋼板 100A	6	m			
排水管 保温	グラスウール 屋外・多湿 ステンレス鋼板 125A	3	m			

[illegible]

保健所庁舎		排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
塩ビ製小口径樹	起点中間 主管100-樹径150 900H T-8	1	組			
塩ビ製小口径樹	合流 主管150-樹径200 1500H T-8	7	組			
塩ビ製小口径樹	起点中間 主管150-樹径200 1500H T-8	2	組			
塩ビ製小口径樹	ドロッパ 主管100-樹径150 900H T-8	1	組			
塩ビ製小口径樹	ドロッパ 主管100-樹径200 1500H T-8	2	組			
塩ビ製小口径樹	SUT(目皿付きトラップ樹) 主管100-樹径200 600H T-8	2	組			
排水・硬質ホリ 塩化ビニル管 (VU)	地中配管 75A	1	m			
排水・硬質ホリ 塩化ビニル管 (VU)	地中配管 100A	8	m			
排水・硬質ホリ 塩化ビニル管 (VU)	地中配管 125A	1	m			
排水・硬質ホリ 塩化ビニル管 (VU)	地中配管 150A	12	m			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 100A 450H	4	m			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 100A 800H	3	m			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 80A 1500H	1	m			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 100A 1500H	1	m			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 125A 1500H	1	m			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 150A 1500H	12	m			
たて込み簡易土留		15	m			
既存管切断接続		1	式			別紙 00-0008
計						

[illegible]

保健所庁舎		消火設備		消火設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PFU-1 消火栓ポンプユニット	口径50A×50A 水量300L/min 揚程60m 3φ-200V 5.5kW 消防法認定品 仕切弁 逆止弁 フレキシブルジョイント 国土交通省仕様 起動リレー付 制御盤 漏電警報付 圧力計 連成計 呼水槽 ベース フート弁(SUS製)50A サクションユニット	1	組			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	2	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 65A	1	m			
消火・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	溶接接合 機械室・便所 60SU	2	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 32A	1	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 20A	1	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 25A	3	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	1	m			
消火管 保温	ポリスチレン 屋内露出 アルミガラスクロス 50A	2	m			
消火管 保温	ポリスチレン 屋内露出 アルミガラスクロス 65A	1	m			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 20A	1	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 25A	1	個			
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 50A 消防認定品	1	個			
電蝕防止継手	50A	1	個			
水位制御用電極棒	5P	1	個			
屋内消火栓未警戒 時対応	消火器 仮設置18本	1	式			
水槽内水抜き作業		1	式			
あと施工アンカー		1	式			

[illegible]

保健所庁舎		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
基本工事費	増設	1	式			
非埋設配管工事	フレキ管15mm	9.5	m			
非埋設配管工事	白ガス管25mm	7	m			
非埋設配管工事	白ガス管32mm	3.5	m			
非埋設配管工事	白ガス管40mm	6	m			
非埋設配管工事	白ガス管50mm	3.5	m			
撤去工事	32mm以下	20	m			
撤去工事	40mm	6	m			
撤去工事	50mm	3.5	m			
ネジ工法 露出ガス栓(2口)	ガスコンセントW(露出)	23	個			
フレキ工法 ネジガス栓	フレキ1/2UIネジガス栓 15mm	4	個			
ネジ工法 露出ガス栓(1口)	ガスコンセント(露出)	2	個			
ガス遮断弁	25A(MV-25T)	2	個			
ガス遮断弁	32A(MV-32T)	1	個			
ガス遮断弁	40A(MV-40T)	2	個			
ガス遮断弁	50A(MV-50T)	1	個			
ガス遮断弁操作器		6	個			
強化ガスホース	13mm	1	m			
強化ガスホース	13mm 金具	1	個			
強化ガスホース	20mm	2	m			

保健所庁舎		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
強化ガスホース	20mm 金具	2	個			
ソフトコード(1m)	9.5mm	16	本			
ゴム管用ソケット SL自在型		16	個			
フレキガス栓接続		4	か所			
プラグ止からの取出	25mm以下	4	か所			
結び工事(露出管)	32mm以下	6	か所			
結び工事(露出管)	40mm	4	か所			
結び工事(露出管)	50mm	2	か所			
エアバージ点火確認費		6	か所			
操作器取替費		6	か所			
遮断弁取替費		6	か所			
電気配線工事費	既存線離線再接続	6	か所			
配管塗装(2回塗り)	25mm	7	m			
配管塗装(2回塗り)	32mm	3.5	m			
配管塗装(2回塗り)	40mm	6	m			
配管塗装(2回塗り)	50mm	3.5	m			
現場管理費		1	式			
資材搬入費		1	式			
諸経費		1	式			
計						

保健所庁舎		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存機器類撤去		1	式			別紙 00-0010
既存衛生器具類撤去		1	式			別紙 00-0011
機器搬入搬出費		1	式			
既存配管類撤去	保温共	1	式			別紙 00-0012
既存天井撤去新設	天井点検口新設	1	式			別紙 00-0013
内部仕上足場	養生共	1	式			
アスファルト舗装解体復旧	表層t=50 路盤t=150 カッター共 19.3㎡	1	式			
建設発生土運搬		1	式			
産業廃棄物収集運搬費		1	式			
冷媒(フロン)回収運搬費		1	式			
アスベスト運搬費		1	式			
建設発生土処分	第3種 7.1㎡	1	式			
産業廃棄物処分費	(工区内全て) 金属くず 12.6m3 解体系混合廃棄物 9.8m3 アスファルト塊 1.8t	1	式			
冷媒(フロン)破壊費	R410A 3.7kg R407C 13.4kg	1	式			
アスベスト処分費	1m3	1	式			
計						

長野市 建設部 建築課

[illegible]

[illegible]

保健所庁舎		空気調和設備		空気調和設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存管切断接続		1	式			別紙 00-0001
配管切断 (冷媒管) ・手間のみ	配管切断 保温有 12.7外径(1/2B) 液管 25.4外径(1B) ガス管	2	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	8	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 25A 保温有	4	か所			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 32A 保温無	1	か所			
計						
既存ダクト切断接続		1	式			別紙 00-0002
共板フランジ 工法ダクト	300x300	1	か所			
共板フランジ 工法ダクト	350x300	1	か所			
共板フランジ 工法ダクト	550x550	1	か所			
共板フランジ 工法ダクト	800x300	1	か所			
計						

長野市 建設部 建築課

保健所庁舎		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存管切断接続	プラグ止め共	1	式			別紙 00-0004
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 15A 保温有	1	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	17	か所			
計						
既存貫通口穴あけ	鉄筋探査 アスベスト除去	1	式			別紙 00-0005
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 配管口径20A	4	か所			
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる 配管用貫通口)	300mm程度 配管口径20A	4	か所			
流し台天板開口		3	か所			
簡易鉄筋探査		8	か所			
床 アスベスト除去		8	か所			
計						

保健所庁舎		排水設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存管切断接続	キャップ止め共	1	式			別紙 00-0006
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 30A 保温有	1	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温有	4	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 75A 保温有	4	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温有	1	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 125A 保温有	1	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	1	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 75A 保温無	14	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	6	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 125A 保温無	2	か所			
計						
既存貫通口穴あけ	鉄筋探査	1	式			別紙 00-0007
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 配管口径80A	4	か所			
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 配管口径100A	5	か所			
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 配管口径125A	1	か所			
簡易鉄筋探査		10	か所			
計						

[illegible]

[illegible]

保健所庁舎		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存機器類撤去		1	式			別紙 00-0010
FCU－6’ ファンコイルユニット	カセット形 風量960m3/h 冷房4.58kw 暖房6.69kw	4	組			
PAC－1’ パッケージエアコン	天吊形 冷房12.5kW 暖房14.0kW 3φ-200V R410A(3.7kg)	1	組			
PAC－2’ パッケージエアコン	オールフレッシュ 床置形 冷房22.4kW 暖房9.9kW 3φ-200V R407C(9.4kg)	1	組			
OAF－1’ 外気処理ユニット	風量3300m3/h 3φ-200V 1.5kw	1	組			
EPH－1’ 遠赤外線輻射 パネルヒーター	0.47kw-1φ-200V 天井埋込型 ダイヤル式サーモスタット	2	組			
EPH－2’ 遠赤外線輻射 パネルヒーター	0.75kw-1φ-200V 天井埋込型 ダイヤル式サーモスタット	6	組			
EPH－3’ 遠赤外線輻射 パネルヒーター	1.0kw-1φ-200V 壁掛型(コーナー用) ダイヤル式サーモスタット	2	組			
FH－1’ 投光器	1φ-100V 0.2kw	2	組			
HEX－1’ 全熱交換機	天井カセット形 接続ダクトφ100 1φ-100V	16	組			
HEX－2’ 全熱交換機	天井カセット形 接続ダクトφ150 1φ-100V	16	組			
HEX－3’ 全熱交換機	天井埋込形 接続ダクトφ150 1φ-100V	1	組			
HEX－4’ 全熱交換機	天井埋込形 接続ダクトφ200 1φ-100V	7	組			
HEX－5’ 全熱交換機	天井埋込形 接続ダクトφ250 1φ-100V	5	組			
FE－1’ 天井埋込形換気扇	接続ダクトφ100 1φ-100V	2	組			
FE－2’ 天井埋込形換気扇	接続ダクトφ150 1φ-100V	4	組			
FE－3’ 有圧換気扇(排気)	φ250 1φ-100V SUS製ウェザーカバー・ボックス一時撤去	1	組			
FE－4’ 有圧換気扇(排気)	φ250 1φ-100V バックガード 温度スイッチ	1	組			
FE－5’ 有圧換気扇(排気)	φ300 3φ-200V バックガード	1	組			
FE－6’ ラインファン	No.1 1φ-100V	3	組			

保健所庁舎		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存機器類撤去		1	式			別紙 00-0010
FE-7'ラインファン	No.1 1/4 1φ-100V	1	組			
FE-8'ラインファン	No.1 1/2 3φ-200V	7	組			
FE-9'ラインファン	No.2 3φ-200V	1	組			
FE-10'ラインファン	No.2 耐湿型 3φ-200V	1	組			
FE-11'斜流送風機	No.3 3φ-200V	1	組			
FE-12'片吸込シロッコファン	No.1 1/2 床置形 防振装置 3φ-200V	2	組			
FV-1'ハイフ用ファン	φ150 1φ-100V	1	組			
FS-1'有圧換気扇(給気)	φ300 1φ-100V SUS製ウェザークカバー・ボックス一時撤去	1	組			
FS-2'有圧換気扇(給気)	φ300 1φ-100V バックガード	2	組			
DC-1'ドラフトチャンバー	接続ダクトφ300 間口寸法1500 分割搬出共	1	台			
DC-2'ドラフトチャンバー	接続ダクトφ300 間口寸法1800 分割搬出共	3	台			
AFE-1'分煙装置	カセット形 処理風量16m3/h リモコン(ブラックプレート設置)	4	組			
自動制御機器撤去	デジタル設定器 38台 FCUコントローラー 40台 集中管理装置 2台 センサ・配線類共	1	式			
WHE-1'電気温水器	1.5kw-1φ-200V 床置形 容量:12L	1	台			
WHE-2'電気温水器	3.0kw-1φ-200V 壁掛形 容量:45L	1	台			
WHG-1'ガス給湯器	都市ガス13A FE式 給湯専用 壁掛型 16号 排気筒	1	台			
WHG-2'ガス給湯器	都市ガス13A FF式 給湯専用 壁掛型 32号 給排気筒	2	台			

保健所庁舎		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存機器類撤去		1	式			別紙 00-0010
GC-1'ガスコンロ	都市ガス13A 2.9kw 卓上用 1口コンロ グリル無し	3	台			
GC-2'ガスコンロ	都市ガス13A 5.8kw 卓上用 2口コンロ グリル無し	8	台			
PFU-1'消火ポンプユニット	多段渦巻ポンプ 3φ-200V 5.5kw 呼水槽 制御盤	1	台			
WC-1'冷水器	床置形 1φ-100V	1	台			
計						
既存衛生器具類撤去		1	式			別紙 00-0011
和風便器撤去	タンク式 再使用しない 紙巻器共	8	組			
暖房便座撤去		10	組			
温水洗浄便座撤去		2	組			
擬音装置撤去	フランクプレート共	12	組			
一体型小便器 自動洗浄弁撤去		12	個			
化学水栓撤去		6	個			
台付自動水栓 (乾電池式)		14	個			
シャワー混合水栓撤去		1	個			
混合水栓撤去		1	個			
計						

保健所庁舎		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存配管類撤去	保温共	1	式			別紙 00-0012
空調設備						
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	4	m			
冷温水管 保温 撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	4	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	3	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	3	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	3	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	3	m			
ドレン配管	VP-20(保温材付)	3	m			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	3	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	2	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	2	m ²			
長方形ダクト保温 撤去	ロックウール・グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 保温厚25 再使用しない	7	m ²			
換気設備						
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	100mm 再使用しない	17	m			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	150mm 再使用しない	35	m			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	200mm 再使用しない	15	m			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	250mm 再使用しない	10	m			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	300mm 再使用しない	19	m			
ステンレス製 スパイラルダクト	250mm	2	m			

保健所庁舎		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存配管類撤去	保温共	1	式			別紙 00-0012
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	6	m ²			
スパイラルダクト外保温撤去(32K)	ロックウール・グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 再使用しない	61	m ²			
長方形ダクト外保温撤去	ロックウール・グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 保温厚25 再使用しない	6	m ²			
吸込口撤去	(GV、GVS) 0.1m ² 以下 再使用しない	1	個			
給水設備						
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 15A	1	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	4	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	9	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 15A 再使用しない	1	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	9	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A 再使用しない	4	m			
電動水抜栓用リモコン	水抜栓3台用	1	面			
中間用電動水抜栓駆動部	20A	2	組			
中間用電動水抜栓駆動部	40A	1	組			
排水設備						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 125A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	1	m			

保健所庁舎		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存配管類撤去	保温共	1	式			別紙 00-0012
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 125A	3	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 80A 再使用しない	4	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 100A 再使用しない	2	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 125A 再使用しない	3	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	1	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 100A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 125A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 150A	13	m			
消火設備						
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 32A	1	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 65A	6	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 20A	1	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 25A	3	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	1	m			
一般弁類 取付	65A	3	個			
給水用弁類 保温	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 65A	2	個			

保健所庁舎		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存配管類撤去	保温共	1	式			別紙 00-0012
計						
既存天井撤去新設	天井点検口新設	1	式			別紙 00-0013
天井新設	化粧石こうボード9.5t	18	m ²			
天井新設	ケイ酸カルシウムボード6.0t+EP 塗装	50	m ²			
天井新設	石こうボード9.5t+ビニルクロス貼	8	m ²			
天井新設	岩綿吸音ボード12.0t	10	m ²			
天井新設	石こうボード9.5t+岩綿吸音ボード 9.0t	102	m ²			
天井新設	石こうボード12.5t+岩綿吸音ボ ード9.0t	2	m ²			
天井合板・ホート 撤去	一重張り 一般 集積共	86	m ²			
天井合板・ホート 撤去	二重張り 一般 集積共	104	m ²			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	2	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角	4	か所			
計						

犬舎		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存機器類撤去		1	式			別紙 00-0016
FE-1' 天井埋込形換気扇	接続ダクト φ100 1φ-100V	2	組			
計						
既存配管類撤去	保温共	1	式			別紙 00-0017
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	100mm 再使用しない	1	m			
スパイラルダクト保温 撤去(32K)	ロックウール・グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 再使用しない	1	m ²			
電動水抜栓用リモ コン	水抜栓2台用	1	面			
中間用電動水抜栓 駆動部	20A	2	組			
計						
既存天井撤去新設		1	式			別紙 00-0018
天井新設	ケイ酸カルシウムボード6.0t+EP 塗装	2	m ²			
天井合板・ホート 撤去	一重張り 一般 集積共	2	m ²			
計						

