

【金抜 工事費内訳書】

工事名	長野市保健所長寿命化(中規模)改修電気設備工事
工事場所	長野市若里六丁目
竣工期日	令和 9 年 3 月 15 日
工事概要	工事内容 予防保全改修に伴う電気設備工事 一式 工事種目 1. 電灯設備 2. 動力設備 3. 受変電設備 4. 発電設備 5. 情報表示設備 6. 映像・音響設備 7. 拡声設備 8. 誘導支援設備 9. テレビ共同受信設備 10. 火災報知設備 ※本工事は、発注者指定型週休2日工事(通期)の対象工事です。

長野市保健所長寿命化(中規模)改修電気設備工事 金抜内訳書 (参考数量)

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
法定福利費概算額	1	式		

[illegible]

長野市保健所					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
発電設備	太陽光発電	1	式		
計					
情報表示設備	時刻表示	1	式		
計					
映像・音響設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					
受変電設備		1	式		

長野市保健所						
電灯設備				電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯分電盤L-1 改修	改修内容はE-08のとおり	1	式			
電灯分電盤L-1X 改修	改修内容はE-08のとおり	1	式			
電灯分電盤L-2 改修	改修内容はE-09のとおり	1	式			
電灯分電盤L-3 改修	改修内容はE-10のとおり	1	式			
LED照明器具 A321	LRS6SA20 -4 -45 LN	12	個			
LED照明器具 B	LRS3 -4 -48 LN	255	個			
LED照明器具 C	LRS3CG1A -4 -41 LX	13	個			
LED照明器具 E272	LEDスクエアベースライト 埋込型 FHP23×3灯相当	2	個			
LED照明器具 F181	LRS1 - -13 LN	54	個			
LED照明器具 F271	LRS1 - -17 LN	4	個			
LED照明器具 G363	LRS15 -4 -41 LX	160	個			
LED照明器具 H	LRS3 -4 -37 LN	8	個			
LED照明器具 I321G	LSS1-4-30 ガード共	15	個			
LED照明器具 J321	LSS9 -4 -30 LN	40	個			
LED照明器具 J322	LSS10 -4 -48 LN	7	個			
LED照明器具 J322M	LSS10MP/RP -4 -46 LN	2	個			
LED照明器具 J322S	LSS10MP/RP -4 -46 LN	118	個			
LED照明器具 K	LRS2 - -120 LZ	2	個			
LED照明器具 M	LRS1 - -17 LN	22	個			
LED照明器具 N	LBF3MP/RP -2 -13 LN	10	個			

長野市保健所						
電灯設備				電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具 O18	LRS1 - -13 LN	16	個			
LED照明器具 O60	LRS1 - -13 LN	2	個			
LED照明器具 P42	LBF3MP/RP -2 -06 LN	5	個			
LED照明器具 P44	LBF3MP/RP -2 -13 LN	12	個			
LED照明器具 Q	LEDキッチンライト 20W×1灯相当 プルスイッチ付	7	個			
LED照明器具 R321	LSS1 -4 -37 LN	2	個			
LED照明器具 S	LED 6W 標示灯 「使用中」パネル	3	個			
LED照明器具 U	GL15W×1 殺菌灯	3	個			
LED照明器具 V	LRS1 - -05 LN	24	個			
LED照明器具 W	LBF3MP/RP -4 -26 LN	4	個			
LED照明器具 X 屋外灯	LEDモールドライト 100W型相当 リニューアル用マルチアタッチメント共 灯具のみ更新	8	個			
LED照明器具 Y	LEDスポットライト 防雨型 150形1灯器具相当	3	個			
非常用 LED照明器具 イ	LED非常用照明 埋込型 40形 下面開放 W190	3	個			
非常用 LED照明器具 ロ	LDS2-SK1-LBF11 - LN	7	個			
非常用 LED照明器具 ハ13	K1-LRS11 -2 -	66	個			
非常用 LED照明器具 ハ30	K1-LRS11 -3 -	5	個			
非常用 LED照明器具 ハ	LED非常用照明 埋込型 φ100 高天井用～16m	1	個			
LED照明器具 ニ	LED赤色表示灯	3	個			
非常用 LED照明器具 ホ13	K1-LSS11 -2 -	1	個			
非常用 LED照明器具 ホ30	K1-LSS11 -3 -	12	個			

長野市 建設部 建築課

長野市保健所		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 － 125V	5	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	85	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	2	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	96	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形) 125V	5	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形) 125V	73	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	15	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 125V (接地極×2 接地端子×1付 一体形) MMボックス共	12	個			
コンセント (金属プレート付)	15/20A兼用×1 接地極付 250V	3	個			
コンセント (金属プレート付)	15/20A兼用×1 接地極付 250V MMボックス共	3	個			
コンセント (金属プレート付)	埋込引掛型 3P20A×1 接地極付 250V	6	個			
コンセント (金属プレート付)	埋込引掛型 3P30A×1 接地極付 250V	4	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	8	個			
フロアコンセント	2P15A×1 E付 器具のみ	6	個			
リーラーコンセント	一般コンセント用 2P15A×2 E付 －	8	個			
ルーフレンハーフヒーター	100V 20W/m × 15m サーモスタット付	4	個			
ルーフレンハーフヒーター	100V 20W/m × 20m サーモスタット付	1	個			
天井扇	羽根径1400	3	個			
天井扇用 速度調節器	3段速調付(天井扇同梱)	3	個			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	89	m			

長野市 建設部 建築課

[illegible]

長野市保健所		映像・音響設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ワゴンアンプ	AMP B E-19参照	1	式			
メインスピーカー		4	台			
ワイヤレスアンテナ		2	台			
ワゴン接続プレート		2	個			
壁マイクコンセン		2	個			
デジタルワイヤレスマイクロホン (タイピン型)		1	本			
デジタルワイヤレスマイクロホン (ハンド型)		2	本			
ダイナミックマイクロホン	延長コード10m付属	2	本			
卓上型マイクロホンスタンド		2	本			
床上型マイクロホンスタンド		2	本			
撤去工事	映像・音響設備					
監視カメラ 撤去	ドーム型 ブラנקプレート共 再使用しない	2	個			
カメラモニタ 撤去	再使用しない	1	個			
会議室アンプ架 撤去	AMP A 再使用しない	1	式			
ワゴンアンプ 撤去	AMP B 再使用しない	1	式			
接続盤撤去	再使用しない	1	個			
メインスピーカー	再使用しない	4	個			
ワイヤレスアンテナ	再使用しない	2	個			
壁マイクコンセン	再使用しない	2	個			

[illegible]

長野市保健所		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スピーカ	SC4Hi-1(3) V0	33	個			
スピーカ	SC4Hi-1(3) V3	56	個			
スピーカー	壁埋込型 ATT付	3	個			
スピーカー	SW2Hi-3V0 - -	5	個			
スピーカ	SH- 10 V0	2	個			
スピーカ	SH- 5 V0	1	個			
アッテネータ	3W S(金属製)	31	個			
インターホン親機	スピーカ形 室内用 壁掛形	2	個			
インターホン子機	スピーカ形 室内用 壁掛形	2	台			
撤去工事	拡声設備					
スピーカー 撤去	天井埋込型 再使用しない	89	個			
スピーカー 撤去	壁埋込型 再使用しない	3	個			
スピーカー 撤去	壁掛型 再使用しない	5	個			
スピーカー 撤去	ホーン型 再使用しない	3	個			
アッテネータ 撤去	再使用しない	31	個			
インターホン 撤去	親機 再使用しない	2	個			
インターホン 撤去	子機 再使用しない	2	個			
計						

[illegible]

[illegible]

長野市保健所		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
複合防災盤改修	改修内容はE-23参照	1	式			
総合盤	1級 埋込 感知器組込無	7	個			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	88	個			
スポット形感知器	定温式 特種 露出	7	個			
スポット形感知器	定温式 1種 防水	6	個			
スポット形感知器	定温式 1種 耐酸	11	個			
光電式煙感知器	2種 蓄積型 露出	18	個			
光電式煙感知器	3種 蓄積型 露出	18	個			
電磁リリース [*] (自動閉鎖装置)	防火戸用 ラッチ式 埋込	6	個			
副受信機	50回線	1	面			
火災報知 立会検査	P型1級	1	1工事			
撤去工事	火災報知設備					
総合盤 撤去	発信機、ベル、表示灯 再使用しない	7	個			
感知器 撤去	差動式スポット型 再使用しない	88	個			
感知器 撤去	定温式スポット型 再使用しない	24	個			
感知器 撤去	煙感知器 再使用しない	36	個			
電磁リリース 撤去	再使用しない	6	個			
副受信機 撤去	50回線 壁掛型 再使用しない	1	面			
計						

長野市保健所		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
高圧引込用負荷 開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 モールドコンロ出線 VT内蔵・LA内蔵 方向性 ステンレス製 200A	1	台			
キュービクル改修	屋内キュービクル 撤去・新設 改修内容は単線結線図参照	1	式			
6kV EM-CET(EE) ケーブル	38mm2 管内	7	m			
6kV EM-CET(EE) ケーブル	38mm2 FEP内(PF・CD) 屋外	102	m			
6kV EM-CET(EE) ケーブル	38mm2 FEP内(PF・CD) 屋内	11	m			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋外	1	か所			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	1	か所			
高所作業車	8m	1	日			
竣工検査手数料 一括耐圧		1	式			
搬入・搬出費 (揚重機除く)		1	式			
低濃度PCB分析	変圧器4検体 進相コンデンサ1検体 リアクトル1検体	1	式			
SF6ガス回収 破壊処分		1	式			
高圧引込用負荷 開閉器(PGS) 撤去	再利用しない	1	台			
避雷器 撤去	柱上取付 再利用しない	1	個			
ケーブル 撤去	6kV CVT38sq FEP内 再使用しない	102	m			
ケーブル 撤去	6kV CVT38sq 管内 再使用しない	18	m			
ケーブル 撤去	CV3.5sq-2C FEP内 再使用しない	102	m			
ケーブル 撤去	CV3.5sq-2C 管内 再使用しない	18	m			
計						

長野市保健所		仮設工事		仮設電源		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設発電機	電灯100KVA(2日間) 燃料、給油作業共	1	式			
仮設発電機	動力60KVA(2日間) 燃料、給油作業共	1	式			
仮設発電機用 防音シート	2.5×4.0m×5面程度 単管、シート含む(排気部除く)	1	式			
発電機運搬	トラック(クレーン装置付) 4t 2.9t吊	1	台			
電灯仮設盤 敷設・撤去	仮L1 主幹MCCB3P2E225AF/125AT 分岐MCCB3P2E50AF/20AT×2 MCCB3P2E50AF/50AT×2	1	面			
電灯仮設盤 敷設・撤去	仮L2 主幹MCCB3P2E400AF/300AT 分岐MCCB3P2E50AF/50AT×1 MCCB3P2E100AF/100AT×1 MCCB3P2E225AF/150AT×1	1	面			
動力仮設盤 敷設・撤去	仮P1 主幹MCCB3P3E225AF/150AT 分岐MCCB3P3E50AF/30AT×1 MCCB3P3E100AF/75AT×1 MCCB3P3E100AF/100AT×1	1	面			
仮設ケーブル 敷設・撤去	EM-CET150sq FEP内 FEP65共	9	m			
仮設ケーブル 敷設・撤去	EM-CET60sq FEP内 FEP50共	18	m			
仮設ケーブル 敷設・撤去	仮設発電機に伴うもの EM-CET60sq ころがし	17	m			
仮設ケーブル 敷設・撤去	仮設発電機に伴うもの EM-CET38sq ころがし	34	m			
仮設ケーブル 敷設・撤去	仮設発電機に伴うもの EM-CET22sq ころがし	17	m			
仮設ケーブル 敷設・撤去	仮設発電機に伴うもの EM-CET14sq ころがし	51	m			
仮設ケーブル 敷設・撤去	仮設発電機に伴うもの EM-CET5.5sq-3C ころがし	51	m			
計						

長野市保健所		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
センサ・スイッチ類		1	式			別紙 00-0001
光電式自動点滅器	防雨型 200V 6A	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 - -	15	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P15A × 1 2個用金属プレート、取付枠共	2	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 2 - -	12	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 3 - -	14	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 4 - -	9	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 6 - -	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P L 15A × 1 - -	5	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P15A × 1 + 1PL15A × 1	6	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P15A × 2 + 1PL15A × 1	2	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A × 1 - -	10	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A × 3 - -	3	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W15A × 6	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W15A × 3 + 4W15A × 3	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W15A × 1 + 1PL15A × 1	4	個			
防雨スイッチ	1P15A × 1	1	個			
パイロットランプ (金属プレート付)	PL × 1	1	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ4回路	3	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ4回路 MMボックス共	1	個			

長野市保健所		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
センサ・スイッチ類		1	式			別紙 00-0001
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ28回路	1	組			
フル2線式リモコンスイッチ (樹脂プレート付)	スイッチ72回路	1	組			
調光スイッチ	調光スイッチ 2個用スイッチボックス、金属プレート共	2	個			
熱線センサー付自 動スイッチ	親機 8A	3	個			
熱線センサー用操 作スイッチ	1回路用 MMボックス共	2	個			
計						
配管・配線類		1	式			別紙 00-0002
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	2	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	2	m			
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 1P ビット・天井	36	m			
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 1P 管内	2	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P ビット・天井	11	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P 管内	4	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	8	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	5	個			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	3	か所			
壁貫通	防火区画貫通処理共	2	か所			
計						

長野市保健所		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	照明器具	1	式			別紙 00-0003
蛍光灯器具 撤去 A321	埋込形 FL 40W ×1相当 再使用しない	12	個			
蛍光灯器具 撤去 B	埋込形 FL 40W ×2相当 再使用しない	255	個			
蛍光灯器具 撤去 C	埋込形 FL 40W ×2相当 再使用しない	13	個			
蛍光灯器具 撤去 E272	FPL27W×2 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去 F181	FRS11-D181 再使用しない	54	個			
蛍光灯器具 撤去 F271	FRS11-D271 再使用しない	4	個			
蛍光灯器具 撤去 G363	FRL5-P363 再使用しない	160	個			
蛍光灯器具 撤去 H	埋込形 FL 40W ×2相当 再使用しない	8	個			
蛍光灯器具 撤去 I321G	露出形 FL 40W ×1相当 再使用しない	15	個			
蛍光灯器具 撤去 J321	露出形 FL 40W ×1相当 再使用しない	40	個			
蛍光灯器具 撤去 J322	露出形 FL 40W ×2相当 再使用しない	7	個			
蛍光灯器具 撤去 J322M	露出形 FL 40W ×2相当 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去 J322S	露出形 FL 40W ×2相当 再使用しない	118	個			
蛍光灯器具 撤去 K	HML4-250M-BH26 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去 M	MF70 再使用しない	22	個			
蛍光灯器具 撤去 N	露出形 FL 20W ×1相当 再使用しない	10	個			
蛍光灯器具 撤去 O18	FDL18W×1 再使用しない	16	個			
蛍光灯器具 撤去 O60	IL60W×1 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去 P42	IL40W×2 再使用しない	5	個			

長野市保健所		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	照明器具	1	式			別紙 00-0003
蛍光灯器具 撤去 P44	IL40W×4 再使用しない	12	個			
蛍光灯器具 撤去 Q	露出形 FL 20W ×1相当 再使用しない	7	個			
蛍光灯器具 撤去 R321	つり下げ形 FL 40W ×1相当 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去 S	露出形 FL 10W ×1相当 再使用しない	3	個			
蛍光灯器具 撤去 U	殺菌灯30W 再使用しない	3	個			
蛍光灯器具 撤去 V	IL60W×1 再使用しない	24	個			
蛍光灯器具 撤去 W	ハロゲン75W 再使用しない	4	個			
HID灯器具 (ボールライト)撤去 X	100W 再使用しない	8	個			
蛍光灯器具 撤去 Y	IL60W×1 防雨型 再使用しない	3	個			
蛍光灯器具 撤去 イ	埋込形 FL 40W ×1相当 再使用しない	3	個			
蛍光灯器具 撤去 ロ	露出形 FL 40W ×1相当 再使用しない	7	個			
非常用白熱灯器具 撤去 ハ13	埋込形 JE9～30W,I40W 再使用しない	66	個			
非常用白熱灯器具 撤去 ハ30	埋込形 JE9～30W,I40W 再使用しない	6	個			
蛍光灯器具 撤去 ニ	進入口赤色灯 再使用しない	3	個			
非常用白熱灯器具 撤去 ホ13	露出形 JE9～30W,I40W 再使用しない	1	個			
非常用白熱灯器具 撤去 ホ30	露出形 JE9～30W,I40W 再使用しない	12	個			
非常用白熱灯器具 撤去 ヘ	埋込形 JE9～30W,I40W 再使用しない	10	個			
計						

長野市保健所		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	センサ・スイッチ類	1	式			別紙 00-0004
自動点滅器 撤去	6A 再使用しない	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A×1 再使用しない	15	個			
タンブラスイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A×2 再使用しない	12	個			
タンブラスイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A×3 再使用しない	14	個			
タンブラスイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A×4 再使用しない	9	個			
タンブラスイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A×6 再使用しない	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート共) 撤去	1PL15A×1 再使用しない	5	個			
タンブラスイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A×1 + 1PL15A×1 再使用しない	6	個			
タンブラスイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A×2 + 1PL15A×1 再使用しない	2	個			
タンブラスイッチ (金属プレート共) 撤去	3W15A×1 再使用しない	10	個			
タンブラスイッチ (金属プレート共) 撤去	3W15A×3 再使用しない	3	個			
タンブラスイッチ (金属プレート共) 撤去	3W15A×6 再使用しない	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート共) 撤去	3W15A×3 + 4W15A×3 再使用しない	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート共) 撤去	3W15A×1 + 1PL15A×1 再使用しない	4	個			
タンブラスイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A×1 防雨型 再使用しない	1	個			
パイロットランプ (金属プレート共) 撤去	PL15A×1 再使用しない	1	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート共) 撤去	4L 再使用しない	3	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート共) 撤去	28L 再使用しない	1	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート共) 撤去	72L 再使用しない	1	個			

長野市保健所		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	コンセント分岐	1	式			別紙 00-0005
コンセント (金属プレート付) 撤去	2P15A×1 再使用しない	5	個			
コンセント (金属プレート付) 撤去	2P15A×2 再使用しない	85	個			
コンセント (金属プレート付) 撤去	2P15A×1 E付 再使用しない	2	個			
コンセント (金属プレート付) 撤去	2P15A×2 E付 再使用しない	100	個			
コンセント (金属プレート付) 撤去	2P15A×1 ET付 再使用しない	5	個			
コンセント (金属プレート付) 撤去	2P15A×2 ET付 再使用しない	75	個			
コンセント (金属プレート付) 撤去	2P15A×2 EET付 再使用しない	15	個			
コンセント (金属プレート付) 撤去	200V 2P15/20A×1 E付 再使用しない	3	個			
コンセント (金属プレート付) 撤去	埋込引掛型 3P20A×1 接地極付 250V	6	個			
コンセント (金属プレート付) 撤去	埋込引掛型 3P30A×1 接地極付 250V	4	個			
コンセント (金属プレート付) 撤去	2P15A×2 EET付 WP 再使用しない	8	個			
床コンセント 撤去	2P15A×1 E付 再使用しない	6	個			
リーラーコンセント 撤去	2P15A×2 再使用しない	8	個			
ルーフ・レンパイプ・ヒーター 撤去	100V 20W/m × 15m 再使用しない	4	個			
ルーフ・レンパイプ・ヒーター 撤去	100V 20W/m × 20m 再使用しない	1	個			
温度センサ 撤去	再使用しない	1	個			
水分センサ 撤去	再使用しない	1	個			
天井扇 撤去	羽根径1400 再使用しない	3	個			
天井扇用 速度調節器 撤去	3段速調付(天井扇同梱) 再使用しない	3	個			

