【金抜 工事費内訳書】

工事名	長野市保健所　長寿命化(中規模)改修　機械設備工事
工事場所	長野市　若里六丁目
竣工期日	令　和　9　年　3　月　15　日
工事概要	工事内容　長野市保健所の機能回復を目的とした機械設備に係る中規模改修を行い、長寿命化を図るもの。 工事種目　Ⅰ　機械設備工事 1. 空気調和設備 2. 換気設備 3. 自動制御設備 4. 衛生器具設備 5. 給水設備 6. 排水設備 7. 給湯設備 8. 消火設備 9. ガス設備 10. 撤去工事 ※公共建築工事共通費積算基準(令和8年改定)適用 ※本工事は、発注者指定型週休2日工事(通期)の対象工事です。

長野市保健所　長寿命化(中規模)改修　機械設備工事　金抜内訳書　(参考数量)

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
法定福利費概算額	1	式		

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
保健所庁舎	1	式		
犬舎	1	式		
計				

保健所庁舎

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
空気調和設備	1	式		
換気設備	1	式		
自動制御設備	1	式		
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
給湯設備	1	式		
消火設備	1	式		
ガス設備	1	式		
撤去工事	1	式		
計				

犬舎

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
換気設備	1	式		
給水設備	1	式		
撤去工事	1	式		
計				

保健所庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	空気調和設備	1	式		
計					
換気設備	換気設備	1	式		
計					
自動制御設備	自動制御設備	1	式		
計					
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式		
計					
給水設備	屋内給水設備	1	式		
計					
排水設備	屋内排水設備	1	式		
排水設備	屋外排水設備	1	式		
計					
給湯設備	給湯設備	1	式		
計					
消火設備	消火設備	1	式		
計					
ガス設備	都市ガス設備	1	式		
計					
撤去工事	撤去工事	1	式		

保健所庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					

犬舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
換気設備	換気設備	1	式		
計					
給水設備	屋内給水設備	1	式		
計					
撤去工事	撤去工事	1	式		
計					

保健所庁舎	空気調和設備			空気調和設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
FCU－8 ファンコイルユニット	カセット型 冷暖5.87KW/10.81KW 風量1280m3/h 1φ100V 他付属品一式	4	組			
PAC－1 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	天吊形 冷暖12.5kW/14.0kW 3φ200V 液管φ9.52/ｶﾞｽ管φ15.88 ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ 鋼製架台(壁掛け) ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ 安全ﾈｯﾄ(前・横・後ろ) 転倒防止金具 冷媒充填(真空引き) 他付属品一式	1	組			
PAC－2 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	オールフレッシュ 床置形 冷暖22.4kW/21.2kW 3φ200V 既存管再使用 木台 防雪ﾌｰﾄﾞ(吹出側) 鋼製架台 転倒防止金具 冷媒充填(真空引き) 他付属品一式	1	組			
OAF－1 外気処理ユニット	風量3300m3/h 3φ200V 1.5KW メインフィルター プレフィルター 相フランジ(吸込・吹出)	1	組			
EPH－1 遠赤外線輻射ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ	天井埋込型 200V 0.5kW 防護ｶﾊﾞｰ, ｻｰﾓｽﾀｯﾄ付	2	組			
EPH－2 遠赤外線輻射ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ	天井埋込型 200V 0.8kW 防護ｶﾊﾞｰ, ｻｰﾓｽﾀｯﾄ付	6	組			
EPH－3 遠赤外線輻射ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ	壁掛型 200V 1.0kW 防護ｶﾊﾞｰ, ｻｰﾓｽﾀｯﾄ付	2	組			
EPH－4 電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ	スチール製 100V 1.00kW 680幅 イタズラ防止カバー付 –	1	組			
OHU－1 外気処理空調機 分解整備	冷房69.0KW 暖房68.0KW 冷温水量294L/min 風量8500m3/h ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ(ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ共)更新 他 ﾌｧﾝﾛｰﾀｰ・熱交換器ﾌｨﾝ洗浄	1	式			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	4	m			
ﾌﾚｷｼﾝﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製 20A	8	本			
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ用 ﾎﾞｰﾙ弁	青銅製 10K(ねじ) 20A	8	個			
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	8	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	14	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	3	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	11	m			
ﾄﾞﾚﾝ配管	VP-20(保温材付)	6	m			

保健所庁舎	空気調和設備			空気調和設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
ﾄﾞﾚﾝ配管	VP-25(保温材付)	2	m			
冷媒管 外装	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外･多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	11	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0㎜- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	14	m			
共板ﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)	1	㎡			
共板ﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)	1	㎡			
共板ﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1200mm)	1	㎡			
長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室､書庫､倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	3	㎡			
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手		1	組			
あと施工アンカー	空調	1	式			
既存管切断接続		1	式			別紙 00-0001
既存ﾀﾞｸﾄ切断接続		1	式			別紙 00-0002
冷媒追加充填	R410A 4.0kg	1	式			
室外機基礎	Fc21-18 D10-@200 1基	1	式			
計						

保健所庁舎	換気設備			換気設備		
名　　称	摘　　要	数 量	単位	単 価	金　　額	備　　考
HEX－1 全熱交換器	型式 天井ｶｾｯﾄ型 ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ 風量:150m3/h(75m3/h) ﾀﾞｸﾄ径:φ100 防振吊金具 ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ 他付属品一式	23	組			
HEX－2 全熱交換器	型式 天井ｶｾｯﾄ型 ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ 風量:250m3/h(125m3/h) ﾀﾞｸﾄ径:φ150 防振吊金具 ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ 他付属品一式	7	組			
HEX－3 全熱交換器	型式 天井ｶｾｯﾄ型 ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ 風量:500m3/h(310m3/h) ﾀﾞｸﾄ径:φ200 防振吊金具 ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ 他付属品一式	1	組			
HEX－4 全熱交換器	型式 天井埋込型 風量:500m3/h(360m3/h) ﾀﾞｸﾄ径:φ200 防振吊金具 ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ 他付属品一式	2	組			
HEX－5 全熱交換器	型式 天井埋込型 風量:650m3/h(468m3/h) ﾀﾞｸﾄ径:φ200 防振吊金具 ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ 他付属品一式	7	組			
HEX－6 全熱交換器	型式 天井埋込型 風量:1,000m3/h(720m3/h) ﾀﾞｸﾄ径:φ250 防振吊金具 ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ 他付属品一式	5	組			
FE－1 天井埋込型換気扇	風量:130m3/h ﾀﾞｸﾄ径:φ100 格子ｸﾞﾘﾙ 風圧式ｼｬｯﾀｰ 他付属品一式	2	組			
FE－2 天井埋込型換気扇	風量:310m3/h ﾀﾞｸﾄ径:φ150 格子ｸﾞﾘﾙ 風圧式ｼｬｯﾀｰ 他付属品一式	4	組			
FE－3 有圧換気扇(排気)	風量:1210m3/h 羽根径:φ25cm 電気式ｼｬｯﾀｰ 薄壁取付枠 他付属品一式	1	組			
FE－4 有圧換気扇(排気)	風量:1320m3/h 羽根径:φ25cm 電気式ｼｬｯﾀｰ バックガード 温度スイッチ 他付属品一式	1	組			
FE－5 有圧換気扇(排気)	風量:1500m3/h 50Pa 羽根径:φ30cm 電気式ｼｬｯﾀｰ バックガード 他付属品一式	1	組			
FE－6 ストレート シロッコファン	風量:150m3/h ﾀﾞｸﾄ径:φ100 消音形 防振吊金具 他付属品一式	4	組			
FE－7 ストレート シロッコファン	風量:1000m3/h ﾀﾞｸﾄ径:φ200 消音形 防振吊金具 他付属品一式	3	組			
FE－8 ストレート シロッコファン	風量:1200m3/h 315Pa ﾀﾞｸﾄ径:φ250 消音形 防振吊金具 他付属品一式	4	組			

保健所庁舎	換気設備			換気設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
FE－9 ストレート シロッコファン	風量:3000m3/h ﾀﾞｸﾄ寸法:300x300 消音形 防振吊金具 他付属品一式	1	組			
FE－10 ストレート シロッコファン	風量:2100m3/h ﾀﾞｸﾄ径:φ300 厨房用 防振吊金具 他付属品一式	1	組			
FE－11 斜流送風機	風量:1500m3/h 150Pa ﾀﾞｸﾄ径:φ300 温度スイッチ 他付属品一式	1	組			
FE－12 片吸込シロッコファン	風量:2100m3/h ﾀﾞｸﾄ径:φ250 床置形 屋外仕様 防振装置 鋼製架台(壁掛) 他付属品一式	2	組			
FV－1 パイプ用ファン	風量:145m3/h φ150 電気式ｼｬｯﾀｰ 他付属品一式	1	組			
FS－1 有圧換気扇(給気)	風量:1180m3/h 羽根径:φ30cm 電気式ｼｬｯﾀｰ 薄壁取付枠 他付属品一式	1	組			
FS－2 有圧換気扇(給気)	風量:1500m3/h 50Pa 羽根径:φ30cm 電気式ｼｬｯﾀｰ バックガード 他付属品一式	2	組			
DC－1 ドラフトチャンバー	ﾀﾞｸﾄ径:φ300 排ガス処理装置搭載型 湿式(循環ポンプ内蔵) 分割搬入共 他付属品一式	4	台			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 100mm	28	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 150mm	11	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 200mm	22	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 250mm	14	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 300mm	19	m			
ｽﾃﾝﾚｽ製 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	250mm	1	m			
共板ﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)	1	㎡			
丸形 風量調節 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300φ	4	個			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　100mm 保温厚25	28	m			

保健所庁舎	換気設備			換気設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　150㎜ 保温厚25	11	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　200㎜ 保温厚25	22	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　250㎜ 保温厚25	14	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　300㎜ 保温厚25	19	m			
長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚50	43	㎡			
送風機用 たわみ継手	片吸込形 №2 以下	15	組			
送風機用 たわみ継手	片吸込形 №3 以下　吹出側	1	組			
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　400　300	5	個			
ﾎﾞｯｸｽ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)	6	㎡			
線状吹出口 一時撤去再取付	BL-K 1500L ﾎﾞｯｸｽ 1700×300×400H	4	組			
既存ﾀﾞｸﾄ切断接続	閉塞共	1	式			別紙 00-0003
計						

保健所庁舎	自動制御設備			自動制御設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
自動制御機器						
デジタル設定器		38	台			
FCUコントローラー		41	台			
ダクト用温度センサ		2	台			
差圧スイッチ		1	台			
指示調節器		2	台			
モータードライバ		1	台			
セレクタ		1	台			
ダンパ操作器		3	台			
電動操作器		1	台			
弁リンケージ		1	台			
三方弁		1	台			
盤関係						
FCU集中管理装置	基本ソフトウェア	2	台			
既設盤(CP-1)改造	凍結防止制御変更 制御回路サブパネル トランス及び電源類交換	1	式			
エンジニアリング費		1	式			
試運転調整費		1	式			
計装工事						
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 3C 管内	22	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E 4P	17	m			

保健所庁舎	自動制御設備			自動制御設備		
名　　称	摘　　要	数 量	単位	単 価	金　　額	備　　考
ねじなし電線管(E)	露出配管　25㎜	22	m			
機器取付費	結線共	1	式			
諸経費		1	式			
計						

保健所庁舎	衛生器具設備			衛生器具設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
洋風大便器(ﾘﾓﾃﾞﾙ)	ﾛｰﾀﾝｸ,温水洗浄便座,擬音装置 － SUS製棚付2連紙巻器 －	8	組			
温水洗浄便座	便蓋有り 擬音装置	10	組			
温水洗浄便座 (ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ)	強化固定 便蓋無し 擬音装置 洗浄ｽｲｯﾁ	2	組			
一体型小便器自動洗浄弁	乾電池式	12	組			
汚物入れ	樹脂製	6	個			
手すり	L型,樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ 前出寸法120mm	6	個			
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ	平壁設置	4	組			
化学水栓	F16 13×3口	6	個			
台付自動水栓	取替用 乾電池式	13	組			
台付自動水栓	AC100V	3	組			
シャワー混合水栓	ｻｰﾓｽﾀｯﾄ付 壁付 寒冷地用 吐水口長さ170㎜	1	組			
IH－1 IHコンロ	卓上用 IH 1口コンロ 1φ-100V 1.4KW ﾌﾟﾗｸﾞ式	3	台			
GC－1 ガスコンロ	都市ｶﾞｽ13A 5.80KW 卓上用 2口 コンロ グリル無し	8	台			
計						

保健所庁舎	給水設備			屋内給水設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 15A	1	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 20A	7	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 20A	9	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A	1	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	11	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 床下,暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	4	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	1	m			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　15A	3	個			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　20A	4	個			
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ・給水用) 15A	2	個			
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ・給水用) 20A	3	個			
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	20A	1	個			
電動水抜栓用リモコン	水抜栓3台用	1	面			
中間用電動水抜栓駆動部	20A	2	組			
中間用電動水抜栓駆動部	40A	1	組			
既存管切断接続	ﾌﾟﾗｸﾞ止め共	1	式			別紙 00-0004
既存貫通口穴あけ	鉄筋探査 ｱｽﾍﾞｽﾄ除去	1	式			別紙 00-0005
あと施工アンカー	給水	1	式			
計						

保健所庁舎	排水設備			屋内排水設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　40A	4	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　75A	1	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　75A	4	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	屋内一般　75A	1	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	屋内一般　100A	10	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	機械室・便所　50A	1	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	機械室・便所　75A	5	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	機械室・便所　100A	4	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	機械室・便所　125A	4	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠 100A	6	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠 125A	3	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　100A	2	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　125A	2	m			
床下掃除口	CO 100A	2	個			
床下掃除口	CO 125A	1	個			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	4	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	1	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	4	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A	6	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 125A	3	m			

保健所庁舎	排水設備			屋内排水設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
管埋設費(手掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 100A 450H	2	m			
管埋設費(手掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 125A 450H	2	m			
通気・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ 耐火二層管(VP)	機械室・便所　75A	12	m			
通気・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ 耐火二層管(VP)	機械室・便所　100A	5	m			
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　露出型　80A	1	個			
既存管切断接続	ｷｬｯﾌﾟ止め共	1	式			別紙 00-0006
既存貫通口穴あけ	鉄筋探査	1	式			別紙 00-0007
あと施工アンカー	排水	1	式			
計						

保健所庁舎	排水設備			屋外排水設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
塩ﾋﾞ製小口径桝	起点中間 主管100-桝径150 900H T-8	1	組			
塩ﾋﾞ製小口径桝	合流 主管150-桝径200 1500H T-8	7	組			
塩ﾋﾞ製小口径桝	起点中間 主管150-桝径200 1500H T-8	2	組			
塩ﾋﾞ製小口径桝	ﾄﾞﾛｯﾌﾟ 主管100-桝径150 900H T-8	1	組			
塩ﾋﾞ製小口径桝	ﾄﾞﾛｯﾌﾟ 主管100-桝径200 1500H T-8	2	組			
塩ﾋﾞ製小口径桝	SUT(目皿付きﾄﾗｯﾌﾟ桝) 主管100-桝径200 600H T-8	2	組			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	地中配管 75A	1	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	地中配管 100A	8	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	地中配管 125A	1	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	地中配管 150A	12	m			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 100A 450H	4	m			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 100A 800H	3	m			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 80A 1500H	1	m			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 100A 1500H	1	m			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 125A 1500H	1	m			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 150A 1500H	12	m			
たて込み簡易土留		15	m			
既存管切断接続		1	式			別紙 00-0008
計						

保健所庁舎	給湯設備			給湯設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
WHE－1 電気温水器	貯湯式(床置形) 単相100V/200V 12L 膨張水排出装置 底脚	1	組			
WHE－2 電気温水器	貯湯式(壁掛形) 単相100V/200V 45L –	1	組			
WHG－1 ガス給湯器	都市ガス13A 給湯専用 FE式 屋内壁掛形 16号 排気等 リモコンスイッチ	1	組			
WHG－2 ガス給湯器	都市ガス13A 給湯専用 FF式 屋内壁掛形 32号 給排気等 リモコンスイッチ	2	組			
給湯･耐熱性硬質 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (管端防食)	ねじ接合　屋内一般 15A	1	m			
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A	1	m			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　15A	2	個			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　20A	3	個			
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給湯用) 15A	2	個			
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給湯用) 20A	3	個			
既存管切断接続		1	式			別紙 00-0009
計						

保健所庁舎	消火設備			消火設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
PFU－1 消火栓ポンプユニット	口径50A×50A 水量300L/min 揚程60m 3φ-200V 5.5kW 消防法認定品 仕切弁 逆止弁 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 国土交通省仕様 起動リレー付 制御盤 漏電警報付 圧力計 連成計 呼水槽 ベース フート弁(SUS製)50A ｻｸｼｮﾝﾕﾆｯﾄ	1	組			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	2	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 65A	1	m			
消火・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	溶接接合 機械室・便所 60SU	2	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 32A	1	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 20A	1	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 25A	3	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	1	m			
消火管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	2	m			
消火管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	1	m			
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ・給水用) 20A	1	個			
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ・給水用) 25A	1	個			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 50A 消防認定品	1	個			
電蝕防止継手	50A	1	個			
水位制御用電極棒	5P	1	個			
屋内消火栓未警戒時対応	消火器 仮設置18本	1	式			
水槽内水抜き作業		1	式			
あと施工アンカー		1	式			

保健所庁舎	消火設備			消火設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
計						

保健所庁舎	ガス設備			都市ガス設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
基本工事費	増設	1	式			
非埋設配管工事	フレキ管15mm	9.5	m			
非埋設配管工事	白ガス管25mm	7	m			
非埋設配管工事	白ガス管32mm	3.5	m			
非埋設配管工事	白ガス管40mm	6	m			
非埋設配管工事	白ガス管50mm	3.5	m			
撤去工事	32mm以下	20	m			
撤去工事	40mm	6	m			
撤去工事	50mm	3.5	m			
ネジ工法 露出ガス栓(2口)	ｶﾞｽｺﾝｾﾝﾄW(露出)	23	個			
フレキ工法 ネジガス栓	ﾌﾚｷ1/2UIﾈｼﾞｶﾞｽ栓 15mm	4	個			
ネジ工法 露出ガス栓(1口)	ｶﾞｽｺﾝｾﾝﾄ(露出)	2	個			
ガス遮断弁	25A(MV-25T)	2	個			
ガス遮断弁	32A(MV-32T)	1	個			
ガス遮断弁	40A(MV-40T)	2	個			
ガス遮断弁	50A(MV-50T)	1	個			
ガス遮断弁操作器		6	個			
強化ガスホース	13mm	1	m			
強化ガスホース	13mm　金具	1	個			
強化ガスホース	20mm	2	m			

保健所庁舎	ガス設備			都市ガス設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
強化ガスホース	20mm 金具	2	個			
ソフトコード(1m)	9.5mm	16	本			
ゴム管用ソケット SL自在型		16	個			
フレキガス栓接続		4	か所			
プラグ止からの取出	25mm以下	4	か所			
結び工事(露出管)	32mm以下	6	か所			
結び工事(露出管)	40mm	4	か所			
結び工事(露出管)	50mm	2	か所			
エアパージ点火確認費		6	か所			
操作器取替費		6	か所			
遮断弁取替費		6	か所			
電気配線工事費	既存線離線再接続	6	か所			
配管塗装(2回塗り)	25mm	7	m			
配管塗装(2回塗り)	32mm	3.5	m			
配管塗装(2回塗り)	40mm	6	m			
配管塗装(2回塗り)	50mm	3.5	m			
現場管理費		1	式			
資材搬入費		1	式			
諸経費		1	式			
計						

保健所庁舎	撤去工事				撤去工事	
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存機器類撤去		1	式			別紙 00-0010
既存衛生器具類撤去		1	式			別紙 00-0011
機器搬入搬出費		1	式			
既存配管類撤去	保温共	1	式			別紙 00-0012
既存天井撤去新設	天井点検口新設	1	式			別紙 00-0013
内部仕上足場	養生共	1	式			
高所作業車	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 8m 2日	1	式			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装解体復旧	表層t=50 路盤t=150 ｶｯﾀｰ共 19.3㎡	1	式			
建設発生土運搬		1	式			
産業廃棄物収集運搬費		1	式			
冷媒(ﾌﾛﾝ)回収運搬費		1	式			
ｱｽﾍﾞｽﾄ運搬費		1	式			
建設発生土処分	第3種 7.1㎥	1	式			
産業廃棄物処分費	(工事内全て) 金属くず 12.6m3 解体系混合廃棄物 9.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 1.8t	1	式			
冷媒(ﾌﾛﾝ)破壊費	R410A 3.7kg R407C 13.4kg	1	式			
ｱｽﾍﾞｽﾄ処分費	1m3	1	式			
計						

犬舎	換気設備			換気設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
FE－1 天井埋込型換気扇	風量:130m3/h ﾀﾞｸﾄ径:φ100 格子ｸﾞﾘﾙ 風圧式ｼｬｯﾀｰ 他付属品一式	1	組			
FE－13 天井換気扇	風量:215m3/h ﾀﾞｸﾄ径:φ100 格子ｸﾞﾘﾙ 風圧式ｼｬｯﾀｰ 他付属品一式	1	組			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜	1	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ 保温厚25	1	m			
既存ﾀﾞｸﾄ切断接続		1	式			別紙 00-0015
計						

犬舎	給水設備			屋内給水設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
電動水抜栓用リモコン	水抜栓2台用	1	面			
中間用電動水抜栓駆動部	20A	2	組			
計						

犬舎	撤去工事				撤去工事	
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存機器類撤去		1	式			別紙 00-0016
既存配管類撤去	保温共	1	式			別紙 00-0017
既存天井撤去新設		1	式			別紙 00-0018
内部仕上足場	養生共	1	式			
計						

保健所庁舎	空気調和設備			空気調和設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存管切断接続		1	式			別紙 00-0001
配管切断 (冷媒管) ･手間のみ	配管切断 保温有 12.7外径(1/2B) 液管 25.4外径(1B) ｶﾞｽ管	2	か所			
配管切断 (鋼管類) ･手間のみ	配管切断 20A 保温有	8	か所			
配管切断 (樹脂管類) ･手間のみ	配管切断 20A 保温有	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ･手間のみ	配管分岐 25A 保温有	4	か所			
配管分岐 (鋼管類) ･手間のみ	配管分岐 32A 保温無	1	か所			
計						
既存ﾀﾞｸﾄ切断接続		1	式			別紙 00-0002
共板ﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ	300x300	1	か所			
共板ﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ	350x300	1	か所			
共板ﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ	550x550	1	か所			
共板ﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ	800x300	1	か所			
計						

保健所庁舎	換気設備			換気設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存ﾀﾞｸﾄ切断接続	閉塞共	1	式			別紙 00-0003
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	100mm	34	か所			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	150mm	56	か所			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	200mm	27	か所			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	250mm	10	か所			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	300mm	12	か所			
共板ﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ	400x200	4	か所			
共板ﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ	550x300	2	か所			
共板ﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ	600x250	2	か所			
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞｸﾄ	300x300	2	か所			
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞｸﾄ	300x400	2	か所			
計						

保健所庁舎	給水設備			屋内給水設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存管切断接続	ﾌﾟﾗｸﾞ止め共	1	式			別紙 00-0004
配管切断 (鋼管類) ･手間のみ	配管切断 15A 保温有	1	か所			
配管切断 (鋼管類) ･手間のみ	配管切断 20A 保温有	17	か所			
計						
既存貫通口穴あけ	鉄筋探査 ｱｽﾍﾞｽﾄ除去	1	式			別紙 00-0005
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 配管口径20A	4	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	300mm程度 配管口径20A	4	か所			
流し台天板開口		3	か所			
簡易鉄筋探査		8	か所			
床 ｱｽﾍﾞｽﾄ除去		8	か所			
計						

保健所庁舎	排水設備			屋内排水設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存管切断接続	ｷｬｯﾌﾟ止め共	1	式			別紙 00-0006
配管切断 (樹脂管類) ･手間のみ	配管切断 30A 保温有	1	か所			
配管切断 (樹脂管類) ･手間のみ	配管切断 40A 保温有	4	か所			
配管切断 (樹脂管類) ･手間のみ	配管切断 75A 保温有	4	か所			
配管切断 (樹脂管類) ･手間のみ	配管切断 100A 保温有	1	か所			
配管切断 (樹脂管類) ･手間のみ	配管切断 125A 保温有	1	か所			
配管切断 (樹脂管類) ･手間のみ	配管切断 50A 保温無	1	か所			
配管切断 (樹脂管類) ･手間のみ	配管切断 75A 保温無	14	か所			
配管切断 (樹脂管類) ･手間のみ	配管切断 100A 保温無	6	か所			
配管切断 (樹脂管類) ･手間のみ	配管切断 125A 保温無	2	か所			
計						
既存貫通口穴あけ	鉄筋探査	1	式			別紙 00-0007
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 配管口径80A	4	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 配管口径100A	5	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 配管口径125A	1	か所			
簡易鉄筋探査		10	か所			
計						

保健所庁舎	排水設備			屋外排水設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存管切断接続		1	式			別紙 00-0008
配管切断 (樹脂管類) ･手間のみ	配管切断 75A 保温無	1	か所			
配管切断 (樹脂管類) ･手間のみ	配管切断 100A 保温無	5	か所			
配管切断 (樹脂管類) ･手間のみ	配管切断 125A 保温無	2	か所			
配管切断 (樹脂管類) ･手間のみ	配管切断 150A 保温無	1	か所			
計						

保健所庁舎	給湯設備			給湯設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存管切断接続		1	式			別紙 00-0009
配管切断 (鋼管類) ·手間のみ	配管切断 15A 保温有	1	か所			
給気筒	φ100	2	か所			
排気筒	φ60	1	か所			
排気筒	φ100	2	か所			
計						

保健所庁舎	撤去工事			撤去工事		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存機器類撤去		1	式			別紙 00-0010
FCU－6’ ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	カセット形 風量960m3/h 冷房4.58kw 暖房6.69kw	4	組			
PAC－1’ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 室内機	天吊形 冷房12.5kW 暖房14.0kW 3φ-200V R410A(3.7kg)	1	組			
PAC－2’ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 室内機	ｵｰﾙﾌﾚｯｼｭ 床置形 冷房22.4kW 暖房9.9kW 3φ-200V R407C(9.4kg)	1	組			
OAF－1’ 外気処理ﾕﾆｯﾄ	風量3300m3/h 3φ-200V 1.5kw	1	組			
EPH－1’ 遠赤外線輻射 パネルヒーター	0.47kw-1φ-200V 天井埋込型 ﾀﾞｲﾔﾙ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	2	組			
EPH－2’ 遠赤外線輻射 パネルヒーター	0.75kw-1φ-200V 天井埋込型 ﾀﾞｲﾔﾙ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	6	組			
EPH－3’ 遠赤外線輻射 パネルヒーター	1.0kw-1φ-200V 壁掛型(ｺｰﾅｰ用) ﾀﾞｲﾔﾙ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	2	組			
FH－1’ 投光器	1φ-100V 0.2kw	2	組			
HEX－1’ 全熱交換機	天井ｶｾｯﾄ形 接続ﾀﾞｸﾄφ100 1φ-100V	16	組			
HEX－2’ 全熱交換機	天井ｶｾｯﾄ形 接続ﾀﾞｸﾄφ150 1φ-100V	16	組			
HEX－3’ 全熱交換機	天井埋込形 接続ﾀﾞｸﾄφ150 1φ-100V	1	組			
HEX－4’ 全熱交換機	天井埋込形 接続ﾀﾞｸﾄφ200 1φ-100V	7	組			
HEX－5’ 全熱交換機	天井埋込形 接続ﾀﾞｸﾄφ250 1φ-100V	5	組			
FE－1’ 天井埋込形換気扇	接続ﾀﾞｸﾄ φ100 1φ-100V	2	組			
FE－2’ 天井埋込形換気扇	接続ﾀﾞｸﾄ φ150 1φ-100V	4	組			
FE－3’ 有圧換気扇(排気)	φ250 1φ-100V SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽ一時撤去	1	組			
FE－4’ 有圧換気扇(排気)	φ250 1φ-100V ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ 温度ｽｲｯﾁ	1	組			
FE－5’ 有圧換気扇(排気)	φ300 3φ-200V ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ	1	組			
FE－6’ ﾗｲﾝﾌｧﾝ	No.1 1φ-100V	3	組			

保健所庁舎	撤去工事			撤去工事		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存機器類撤去		1	式			別紙 00-0010
FE－7' ﾗｲﾝﾌｧﾝ	No.1 1/4 1φ-100V	1	組			
FE－8' ﾗｲﾝﾌｧﾝ	No.1 1/2 3φ-200V	7	組			
FE－9' ﾗｲﾝﾌｧﾝ	No.2 3φ-200V	1	組			
FE－10' ﾗｲﾝﾌｧﾝ	No.2 耐湿型 3φ-200V	1	組			
FE－11' 斜流送風機	No.3 3φ-200V	1	組			
FV－1' ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ	φ150 1φ-100V	1	組			
FS－1' 有圧換気扇(給気)	φ300 1φ-100V SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽｰ時撤去	1	組			
FS－2' 有圧換気扇(給気)	φ300 1φ-100V ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ	2	組			
DC－1' ドラフトチャンバー	接続ダクトφ300 間口寸法1500 分割搬出共	1	台			
DC－2' ドラフトチャンバー	接続ダクトφ300 間口寸法1800 分割搬出共	3	台			
AFE－1' 分煙装置	ｶｾｯﾄ形 処理風量16m3/h ﾘﾓｺﾝ(ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ設置)	4	組			
自動制御機器撤去	デジタル設定器 38台 FCUコントローラー 40台 集中管理装置 2台 センサ・配線類共	1	式			
WHE－1' 電気温水器	1.5kw-1φ-200V 床置形 容量:12L	1	台			
WHE－2' 電気温水器	3.0kw-1φ-200V 壁掛形 容量:45L	1	台			
WHG－1' ｶﾞｽ給湯器	都市ｶﾞｽ13A FE式 給湯専用 壁掛型 16号 排気筒	1	台			
WHG－2' ｶﾞｽ給湯器	都市ｶﾞｽ13A FF式 給湯専用 壁掛型 32号 給排気筒	2	台			
GC－1' ｶﾞｽｺﾝﾛ	都市ｶﾞｽ13A 2.9kw 卓上用 1口ｺﾝﾛ ｸﾞﾘﾙ無し	3	台			

保健所庁舎	撤去工事				撤去工事	
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存機器類撤去		1	式			別紙 00-0010
GC－2' ｶﾞｽｺﾝﾛ	都市ｶﾞｽ13A 5.8kw 卓上用 2口ｺﾝﾛ ｸﾞﾘﾙ無し	8	台			
PFU－1' 消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	多段渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 3φ-200V 5.5kw 呼水槽 制御盤	1	台			
WC－1' 冷水器	床置形 1φ-100V	1	台			
計						
既存衛生器具類撤去		1	式			別紙 00-0011
和風便器撤去	ﾀﾝｸ式　再使用しない 紙巻器共	8	組			
暖房便座撤去		10	組			
温水洗浄便座撤去		2	組			
擬音装置撤去	ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ共	12	組			
一体型小便器 自動洗浄弁撤去		12	個			
化学水栓撤去		6	個			
台付自動水栓 (乾電池式)		14	個			
ｼｬﾜｰ混合水栓撤去		1	個			
混合水栓撤去		1	個			
計						

保健所庁舎	撤去工事			撤去工事		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存配管類撤去	保温共	1	式			別紙 00-0012
空調設備						
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　20A	4	m			
冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	4	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	3	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	3	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	3	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1　B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	3	m			
ﾄﾞﾚﾝ配管	VP-20(保温材付)	3	m			
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	3	㎡			
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	2	㎡			
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	2	㎡			
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない	7	㎡			
換気設備						
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、 高圧1、2ﾀﾞｸﾄ) 撤去	100mm 再使用しない	17	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、 高圧1、2ﾀﾞｸﾄ) 撤去	150mm 再使用しない	35	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、 高圧1、2ﾀﾞｸﾄ) 撤去	200mm 再使用しない	15	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、 高圧1、2ﾀﾞｸﾄ) 撤去	250mm 再使用しない	10	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、 高圧1、2ﾀﾞｸﾄ) 撤去	300mm 再使用しない	19	m			
ｽﾃﾝﾚｽ製 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	250mm	2	m			

保健所庁舎	撤去工事			撤去工事		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存配管類撤去	保温共	1	式			別紙 00-0012
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	6	㎡			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温撤去(32K)	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　再使用しない	61	㎡			
長方形ﾀﾞｸﾄ保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない	6	㎡			
吸込口撤去	(GV、GVS) 0.1㎡以下 再使用しない	1	個			
給水設備						
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 15A	1	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 20A	4	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 20A	9	m			
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A 再使用しない	1	m			
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	9	m			
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	4	m			
電動水抜栓用リモコン	水抜栓3台用	1	面			
中間用電動水抜栓駆動部	20A	2	組			
中間用電動水抜栓駆動部	40A	1	組			
排水設備						
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　75A	4	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　100A	2	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　125A	3	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	機械室・便所　50A	1	m			

保健所庁舎	撤去工事			撤去工事		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存配管類撤去	保温共	1	式			別紙 00-0012
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ 耐火二層管(VP)	機械室・便所　75A	5	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ 耐火二層管(VP)	機械室・便所　100A	6	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ 耐火二層管(VP)	機械室・便所　125A	3	m			
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A 再使用しない	4	m			
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A 再使用しない	2	m			
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125A 再使用しない	3	m			
通気・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ 耐火二層管(VP)	機械室・便所　75A	1	m			
通気・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ 耐火二層管(VP)	機械室・便所　100A	3	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	地中配管 100A	1	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	地中配管 125A	1	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	地中配管 150A	13	m			
消火設備						
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所　32A	1	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所　65A	6	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所　20A	1	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所　25A	3	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所　50A	1	m			
一般弁類　取付	65A	3	個			
給水用弁類 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	2	個			

保健所庁舎	撤去工事				撤去工事	
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存配管類撤去	保温共	1	式			別紙 00-0012
計						
既存天井撤去新設	天井点検口新設	1	式			別紙 00-0013
天井新設	化粧石こうボード9.5t	18	㎡			
天井新設	ケイ酸カルシウムボード6.0t＋EP塗装	50	㎡			
天井新設	石こうボード9.5t＋ビニルクロス貼	8	㎡			
天井新設	岩綿吸音ボード12.0t	10	㎡			
天井新設	石こうボード9.5t＋岩綿吸音ボード9.0t	102	㎡			
天井新設	石こうボード12.5t＋岩綿吸音ボード9.0t	2	㎡			
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般集積共	86	㎡			
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般集積共	104	㎡			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟｱﾙﾐ製 内外枠共額縁450角	2	か所			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟｱﾙﾐ製 内外枠共額縁600角	4	か所			
計						

犬舎	換気設備			換気設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存ﾀﾞｸﾄ切断接続		1	式			別紙 00-0015
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	100㎜	2	か所			
計						

犬舎	撤去工事			撤去工事		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存機器類撤去		1	式			別紙 00-0016
FE－1' 天井埋込形換気扇	接続ﾀﾞｸﾄ φ100 1φ-100V	2	組			
計						
既存配管類撤去	保温共	1	式			別紙 00-0017
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、 高圧1、2ﾀﾞｸﾄ) 撤去	100㎜ 再使用しない	1	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 撤去(32K)	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない	1	㎡			
電動水抜栓用リモ コン	水抜栓2台用	1	面			
中間用電動水抜栓 駆動部	20A	2	組			
計						
既存天井撤去新設		1	式			別紙 00-0018
天井新設	ケイ酸カルシウムボード6.0t＋EP 塗装	2	㎡			
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	2	㎡			
計						

名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
掲示板製作・ 設置・撤去	週休2日工事	1	枚			
計						