【金抜 工事費内訳書】

工事名	0市債　国補　古里小学校　南校舎長寿命化改修電気設備工事
工事場所	長野市大字金箱
竣工期日	令　和　10　年　1　月　19　日
工事概要	工事内容　古里小学校　南校舎の電気設備に係る長寿命化改修を行なうもの 工事種目　Ⅰ．電気設備工事 １　南校舎 ・電灯設備 ・動力設備 ・受変電設備 ・弱電設備　（構内交換、構内情報通信網、情報表示、拡声、誘導支援、テレビ共同受信、防犯カメラ、防犯、火災報知） ・構内配電線路 ２　コンテナ室 ・電灯設備 ・動力設備 ３　受水槽 ・電灯設備 ・動力設備 ４　北校舎外 ・構内交換設備 ・防犯カメラ設備 ・防犯設備 ※公共建築工事共通費積算基準(令和8年改定)適用 ※本工事は、発注者指定型週休2日工事（通期）の対象工事です。

0市債 国補 古里小学校 南校舎長寿命化改修電気設備工事 金抜内訳書 （参考数量）

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
法定福利費概算額	1	式		

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
南校舎	1	式		
コンテナ室	1	式		
受水槽	1	式		
北校舎外	1	式		
計				

南校舎

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式		
動力設備	1	式		
受変電設備	1	式		
構内交換設備	1	式		
構内情報通信網設備	1	式		
情報表示設備	1	式		
拡声設備	1	式		
誘導支援設備	1	式		
テレビ共同受信設備	1	式		
防犯カメラ設備	1	式		
防犯・入退室管理設備	1	式		
火災報知設備	1	式		
構内配電線路	1	式		
仮設工事	1	式		
計				

コンテナ室

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式		
動力設備	1	式		
計				

受水槽

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式		
動力設備	1	式		
計				

北校舎外

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
構内交換設備	1	式		
防犯カメラ設備	1	式		
防犯・入退室管理設備	1	式		
計				

南校舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
受変電設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
情報表示設備	時刻表示	1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備	インターホン	1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		

南校舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
防犯カメラ設備		1	式		
計					
防犯・入退室管理設備	防犯	1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
火災報知設備	自動閉鎖	1	式		
計					
構内配電線路	外灯	1	式		
計					
仮設工事		1	式		
計					

コンテナ室

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					

受水槽

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
計					
動力設備	動力分岐	1	式		
計					

北校舎外

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
構内交換設備		1	式		
計					
防犯カメラ設備		1	式		
計					
防犯・入退室管理設備	防犯	1	式		
計					

南校舎	電灯設備			電灯幹線		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
電灯分電盤	L-S.1.1	1	面			
電灯分電盤	L-S.2.1	1	面			
電灯分電盤	L-S.3.1	1	面			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	21	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	114	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	14mm2	17	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	11	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	3	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾗｯｸ	45	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	2	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	3	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾗｯｸ	113	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 管内	48	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 FEP内(PF･CD)	17	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管　70mm	40	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管　63mm	2	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管　51mm	2	m			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形	500A　1段目	46	m			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形	A形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ　-	46	m			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	500 ×500 ×400	2	個			

南校舎	電灯設備			電灯幹線		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
壁貫通	アスベスト処理共　Φ100程度	1	か所			
壁・床貫通	防火区画貫通処理共	7	か所			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 (壁貫通処理用)	ﾗｯｸ幅= 500	1	か所			
既設ダクト 取外し・再取付	W500×H1200×D200	1	か所			
撤去工事	電灯幹線	1	式			別紙 00-0001
計						

南校舎	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
LED照明器具 A1	LSS9 -4 -23 LN	22	個			
LED照明器具 A2	LSS9 -4 -30 LN	75	個			
LED照明器具 A3	LSS9 -4 -37 LN	11	個			
LED照明器具 A4	LSS9 -4 -48 LN	6	個			
LED照明器具 A5	LSS9 -2 -15 LN	5	個			
LED照明器具 B	LSS1 -4 -37 LN	2	個			
灯具用ガード	トラフ形 321用 -	2	個			
LED照明器具 C	LSS7 -4 -38 LN	123	個			
LED照明器具 D	LSS13 -4 -29 LN	41	個			
LED照明器具 E	LSS15 -4 -80 LX	4	個			
LED照明器具 F	LED5W 使用中灯	1	個			
LED照明器具 G	LED11.2W 流し元灯	1	個			
LED照明器具 H	LED12W 流し元灯	2	個			
LED照明器具 I	LED19.5W ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 調光	2	個			
LED照明器具 J	LED11.7W ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ 調光	3	個			
LED照明器具 K2	LRS1 - -08 LN	2	個			
LED照明器具 K3	LRS1 - -13 LN	8	個			
LED照明器具 L	LRS1RP - -17 LN	5	個			
LED照明器具 M	LED9.3W ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ	1	個			
LED照明器具 N	LED68.2W 投光器	1	個			

南校舎	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既設屋外灯 取外し・再取付	外壁 ﾌﾞﾗｹｯﾄ灯	1	個			
熱線センサー付自動スイッチ	親機 8A	27	個			
熱線センサー付自動スイッチ	子機 換気扇用	8	個			
熱線センサー付自動スイッチ	子機	13	個			
熱線センサー用操作スイッチ	1回路用	19	個			
熱線センサー用操作スイッチ	2回路用	8	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無 - -	6	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2 ﾈｰﾑ無 - -	2	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×3 ﾈｰﾑ無 - -	3	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×4 ﾈｰﾑ無 - -	13	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×5 ﾈｰﾑ無 - -	2	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無 1P 4A(L)×1 ﾈｰﾑ無	3	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×1 ﾈｰﾑ無 - -	5	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×2 ﾈｰﾑ無 - -	6	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1 1P 4A(L)×1 3W 15A ×1	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	4W 15A ×1 ﾈｰﾑ無 - -	2	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×1 ﾈｰﾑ無 4W 15A ×2 ﾈｰﾑ無	1	個			
光電式自動点滅器	防雨型 100V 3A	1	個			
調光ｽｲｯﾁ	LED用	2	個			
屋外入線ｶﾊﾞｰ	防雨入線ｶﾊﾞｰ	2	個			

南校舎	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	10	個			
ライティングダクト	3m 2P15A 直付型	1	本			
ライティングダクト付属品	フィードキャップ －	1	個			
ライティングダクト付属品	エンドキャップ －	1	個			
壁貫通	アスベスト処理共 Φ50程度	2	か所			
配管、配線		1	式			別紙 00-0002
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0003
撤去工事	電灯分岐	1	式			別紙 00-0004
産業廃棄物運搬費	混合廃棄物 9m3 工事全体	1	式			
産業廃棄物処分	混合廃棄物 9m3 工事全体	1	式			
ｱｽﾍﾞｽﾄ運搬費	工事全体	1	式			
ｱｽﾍﾞｽﾄ処分費	工事全体	1	式			
計						

南校舎	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	8	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	21	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	113	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×4 (接地極×4付 一体形) 125V	13	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	21	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×4 (接地極×4 接地端子×2付 一体形) 125V	14	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A/20A×1 接地極付 250V	6	個			
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	6	個			
OAﾀｯﾌﾟ	2P15A×4 E付 抜止め	16	個			
ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	2分岐	14	個			
壁貫通	アスベスト処理共 Φ50程度	7	か所			
サイクルファン	φ300	48	台			
サイクルファン速度調速器	1台運転用	48	個			
配管、配線		1	式			別紙 00-0005
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0006
撤去工事	コンセント分岐	1	式			別紙 00-0007
計						

南校舎	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
動力分電盤 改修	S-P盤 E-05参照	1	面			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	3	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	2	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾗｯｸ	44	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	4	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 管内	2	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C ﾗｯｸ	26	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 5C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	4	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 5C 管内	2	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 5C ﾗｯｸ	26	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 12C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	4	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 12C 管内	2	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 12C ﾗｯｸ	26	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	4	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	2	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C ﾗｯｸ	26	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜- 5P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	4	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜- 5P 管内	2	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜- 5P ﾗｯｸ	26	m			
撤去工事	動力設備全体	1	式			別紙 00-0008

南校舎	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
計						

南校舎	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 50AF× 1個	3	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	150 ×150 ×100	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	250 ×250 ×200	3	個			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	50	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C 管内	28	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	11	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	21	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	18	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 42mm	19	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	16	m			
二種金属製 可とう電線管(F2) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	1	m			
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	3	か所			
電動機結線	直入始動方式	3	台			
電動機 離線・再接続		13	台			
計						

南校舎		受変電設備				
名　　称	摘　　要	数 量	単位	単 価	金　　額	備　　考
既設屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改修	E-04参照	1	式			
竣工検査手数料一括耐圧		1	式			
計						

南校舎	構内交換設備					
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
端子盤	T-S.1.1	1	面			
端子盤	T-S.2.1	1	面			
端子盤	T-S.3.1	1	面			
複合防災盤		1	面			
電話主装置		1	台			
電話主装置調整費		1	式			
多機能電話機		4	台			
多機能電話機	停電用	1	台			
一般電話機		16	台			
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ (金属製)	ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1	14	個			
露出電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ (樹脂製)	6極4心ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ	6	個			
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　　D44	16	個			
ブランクプレート		1	枚			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 (指定色塗装)	400 ×400 ×200	1	個			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形	300A　　1段目	11	m			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 (直線以外)	300A T 形 1段目	2	個			
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	W300× D300 L=1000+300(L型)	1	か所			
壁・床貫通	防火区画貫通処理共	3	か所			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 (壁貫通処理用)	ﾗｯｸ幅= 300	1	か所			
壁貫通	アスベスト処理共 Φ100程度	2	か所			

南校舎		構内交換設備				
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既設品移設費	ONU他	1	式			
既設品移設費	ST-1-2盤	1	面			
既設ケーブル 引戻し再配線	～T-S.1.1盤 EM-TKEE0.65-10P　×1条 EM-EBT0.4-2P　×1条	1	式			
既設ケーブル 引戻し再配線	～ST-1.2盤 EM-TKEE0.65-20P　×1条	1	式			
配管、配線		1	式			別紙 00-0009
撤去工事	構内交換設備	1	式			別紙 00-0010
計						

南校舎 構内情報通信網設備

名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	16ﾎﾟｰﾄ	3	台			
ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ		4	台			
壁付情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	8極8心ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(CAT6A用)	22	個			
露出情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ(樹脂製)	8極8心ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(CAT6A用)	7	個			
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	23	個			
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(金属製)	角型 ﾊﾄﾒ	1	個			
19ｲﾝﾁﾗｯｸ	L3ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB他収納用	1	台			
既設品移設費	L3ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB他	1	式			
既設品移設費	ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ	11	台			
既設品移設費	ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB 8ﾎﾟｰﾄ 職員室	1	台			
既設品移設費	ﾃﾚﾋﾞﾓﾆﾀｰ 昇降口	1	台			
既設品移設費	映像変換器 昇降口、職員室	2	個			
既設ケーブル引戻し再配線	～T-S.1.1盤 EM-UTP 4P ×4条	1	式			
既設ケーブル引戻し再配線	～ST-1.2盤 EM-UTP 4P ×2条	1	式			
配管、配線		1	式			別紙 00-0011
撤去工事	構内情報通信網設備	1	式			別紙 00-0012
計						

南校舎	情報表示設備			時刻表示		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
親時計	停電補償 電波修正 アンテナ付 2L ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾀｲﾏ・ﾁｬｲﾑ内蔵	1	台			
GPS付属ｹｰﾌﾞﾙ配線費		8	m			
ｱﾅﾛｸﾞ子時計 A	SWA33 Gp B2	1	個			
子時計 B	屋外ポリカーボネート φ700 -	1	個			
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SWR30 Gp B2	18	個			
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	19	個			
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型 D54	8	個			
壁貫通	アスベスト処理共 Φ50程度	1	か所			
既設ケーブル引戻し再配線	～T-S.1.1盤 EM-AE1.2-2C ×2条	1	式			
既設ケーブル引戻し再配線	～ST-1.2盤 EM-AE1.2-2C ×1条	1	式			
配管、配線		1	式			別紙 00-0013
撤去工事	情報表示設備	1	式			別紙 00-0014
計						

南校舎 拡声設備

名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
端子盤	T-S.1.2	1	面			
非常放送設備防災用アンプ(壁掛型)	連動型 20L　240W	1	個			
AV卓	1系統 20局 240W	1	式			
ﾓﾆﾀｰｽﾋﾟｰｶ	1W	2	個			
ｽﾀｼﾞｵｺﾈｸﾀｰ盤		1	面			
配信用ｶﾒﾗ		1	台			
ｽﾀｼﾞｵﾓﾆﾀｰ		1	台			
ﾘﾓｺﾝﾏｲｸ	10局	1	台			
ﾏｲｸﾛﾎﾝ	ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ 単一指向性 -	2	個			
ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ	卓上形	1	個			
ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ	ｽﾀﾝﾄﾞ形	1	個			
ｽﾋﾟｰｶ	SC6Hi-1(3) V0	6	個			
ｽﾋﾟｰｶ	SC6Hi-1(3) V3	16	個			
スピーカー	SW2Hi-3V0　- -	13	個			
ｽﾋﾟｰｶ	SH-　30 V0	3	個			
ｱｯﾃﾈｰﾀ	3W S(金属製)	18	個			
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(金属製)	角型 ﾊﾄﾒ	1	個			
屋外入線ｶﾊﾞｰ	防雨入線ｶﾊﾞｰ	2	個			
電源ｶｯﾄﾘﾚｰ		1	個			
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝﾌﾟ収納盤		1	面			

南校舎		拡声設備				
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
壁貫通	アスベスト処理共　Φ50程度	1	か所			
既設品移設費	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ用ｱﾝﾌﾟ	1	個			
既設品移設費	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ用ｽﾋﾟｰｶ ﾎｰﾝ型 30W相当	2	個			
DV電線 取外し・再取付	2mm　-2R　架空	1	径間			
既設ケーブル 引戻し再配線	～T-S.1.1盤 EM-HP1.2-3C　×1条 EM-HP1.2-10P　×1条	1	式			
既設ケーブル 引戻し再配線	～ST-1.2盤 EM-HP1.2-20P　×1条	1	式			
配管、配線		1	式			別紙 00-0015
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0016
撤去工事	拡声設備	1	式			別紙 00-0017
計						

南校舎	誘導支援設備			インターホン		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	ﾓﾆﾀｰ付	1	台			
ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ副親機	ﾓﾆﾀｰ付	1	台			
ｶﾒﾗ付玄関子機		1	台			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	26	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜- 2C FEP内(PF･CD)	3	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜- 2C 管内	3	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜- 4C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	8	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜- 4C FEP内(PF･CD)	3	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい･埋込配管 16㎜	6	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16㎜	3	m			
角型露出スイッチボックス	1個用 1方出 16	1	個			
露出ﾎﾞｯｸｽ 塗装		1	個			
撤去工事	誘導支援設備	1	式			別紙 00-0018
計						

南校舎 テレビ共同受信設備

名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ	AU-1 20素子(低域用) 1段目	1	組			
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	壁面取付形 3.0m	1	基			
混合(分波)器	一般　屋内 SH-M	1	個			
分岐器	一般　屋内 SH-C1	1	個			
分岐器	一般　屋内 SH-C4	1	個			
分配器	一般　屋内 SH-D2	2	個			
分配器	一般　屋内 SH-D6	3	個			
増幅器	一般　屋内 SH･UF-1	2	個			
ﾃﾚﾋﾞ端子 (金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	SH-　7F	17	個			
総合調整費		1	式			
ﾃﾚﾋﾞﾓﾆﾀｰ壁面取付金物		1	台			
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	17	個			
角型露出スイッチボックス	1個用 1方出 16	1	個			
屋外入線ｶﾊﾞｰ	防雨入線ｶﾊﾞｰ	1	個			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	513	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB FEP内(PF･CD)	10	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-FB 管内	15	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-FB ﾗｯｸ	72	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい･埋込配管 16㎜	10	m			
既設ケーブル引戻し再配線	～T-S.1.1盤 EM-S-7C-FB　×2条	1	式			

南校舎	テレビ共同受信設備					
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既設ケーブル 引戻し再配線	～ST-1.2盤 EM-S-7C-FB ×1条	1	式			
電子黒板	E-23 教室内映像機器構成図 参照	1	式			別紙 00-0019
撤去工事	テレビ共同受信設備	1	式			別紙 00-0020
計						

南校舎	防犯カメラ設備					
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
防犯カメラ	接続部F2WP含む	2	個			
防犯カメラ用レコーダー	PoE給電用HUB共	1	個			
液晶モニター		1	個			
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型　D44	1	個			
金属プレート	ノズル　角 取付枠共	1	枚			
プルボックスSS形防水(SUS)	150 ×150 ×150	2	個			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P 二重天井・床内、ピット・トラフ内	75	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P FEP内(PF・CD)	8	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P 管内	2	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ラック	56	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28㎜	2	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管　22㎜	2	m			
計						

南校舎	防犯・入退室管理設備			防犯		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
非常通報装置	複合盤内 電話機他周辺機器含む	1	式			
非常通報用 増設ボタン	発報確認ランプ共	1	個			
防犯操作盤		1	面			
防犯ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ		1	個			
防犯赤外線ｾﾝｻｰ		5	個			
防犯ﾍﾞﾙ		2	個			
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　　D44	5	個			
配管、配線		1	式			別紙 00-0021
撤去工事	防犯設備	1	式			別紙 00-0022
計						

南校舎	火災報知設備			自動火災報知		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
受信機	P型1級 50回線 自立形	1	面			
発信機 (表示灯一体形)	P型1級 屋内型	6	個			
ﾍﾞﾙ	150φ 露出	6	個			
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種 露出	54	個			
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	4	個			
光電式煙感知器	2種 点検函付	1	個			
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型　　D54	9	個			
丸型露出ボックス	1方出 19	10	個			
丸型露出ボックス	2方出 19	1	個			
壁・床貫通	防火区画貫通処理共	11	か所			
火災報知 立会検査	P型1級	1	1工事			
既設ケーブル 引戻し再配線	～T-S.1.1盤 EM-HP0.9-15P　×1条 EM-HP0.9-10P　×1条	1	式			
既設ケーブル 引戻し再配線	～ST-1.2盤 EM-HP0.9-15P　×1条	1	式			
配管、配線		1	式			別紙 00-0023
撤去工事	火災報知設備全体	1	式			別紙 00-0024
計						

南校舎	火災報知設備			自動閉鎖		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	6	個			
電磁ﾚﾘｰｽﾞ (自動閉鎖装置)	防火戸用 ﾗｯﾁ式　埋 込	3	個			
ﾌﾞｻﾞｰ		3	個			
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型　D54	3	個			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 ㎜- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	22	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 ㎜- 2C FEP内(PF･CD)	9	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 ㎜- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	19	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 ㎜- 3C FEP内(PF･CD)	12	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 ㎜- 15P ﾗｯｸ	15	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 ㎜- 15P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい･埋込配管 16㎜	21	m			
既設ケーブル 引戻し再配線	～T-S.1.1盤 EM-HP0.9-15P　×1条	1	式			
計						

南校舎	構内配電線路			外灯		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
LED照明器具 O	LST2-60 ﾎﾟｰﾙ共	2	個			
LED照明器具 P	LED32.7W 屋外灯 ﾎﾟｰﾙ共	2	個			
外灯ポール基礎	600×600×1,300	4	基			
屋外灯開閉器盤		1	面			
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	5	個			
埋設標識シート	2倍長(W)150	102	m			
ハンドホール (土工共)	重荷重 H1-6 600×600×600	1	基			
土工事	根切、埋戻し 機械　一部人力	24	m3			
既設配管配線 再敷設	EM-CE3.5sq-3C(PF22) 新設ハンドホールへの接続含む	4	m			
配管、配線		1	式			別紙 00-0025
計						

南校舎 仮設工事

名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 5C ﾗｯｸ 仮設	17	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.25mm2- 5C ﾗｯｸ 再使用しない	17	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 5C FEP内 仮設	60	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.25mm2- 5C FEP内 再使用しない	60	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 FEP内 仮設	132	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	60mm2 FEP内 再使用しない	132	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾗｯｸ 仮設	80	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	60mm2 ﾗｯｸ 再使用しない	80	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 FEP内 仮設	66	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	100mm2 FEP内 再使用しない	66	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾗｯｸ 仮設	27	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	100mm2 ﾗｯｸ 再使用しない	27	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30) 仮設	60	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 撤去	(30) 再使用しない	60	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(65) 仮設	198	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 撤去	(65) 再使用しない	198	m			
計						

コンテナ室		電灯設備			電灯幹線	
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
電灯動力分電盤	LP-C.1	1	面			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	300 ×300 ×300	1	個			
壁貫通	φ50 厚さ100mm～150mm程度	1	か所			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 4C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	4	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 4C 管内	6	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 4C ﾗｯｸ	14	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	6	m			
計						

コンテナ室	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
LED照明器具 A3	LSS9　-4 -37　LN	2	個			
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	2	個			
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型　D54	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 (錆止め塗装)	150 ×150 ×100	1	個			
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾊﾄﾒ	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 1P 4A(L)×1　ﾈｰﾑ無	1	個			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	7	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	3	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	21	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	1	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	4	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい･埋込配管 16mm	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい･埋込配管 22mm	4	m			
撤去工事	コンテナ室全体	1	式			別紙 00-0026
計						

コンテナ室	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	4	個			
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	4	個			
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型　D54	1	個			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	30	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	6	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい･埋込配管 22mm	6	m			
計						

コンテナ室		動力設備			動力幹線	
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	3	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C 管内	21	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)	9	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C ﾗｯｸ	48	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管　31㎜	6	m			
計						

コンテナ室	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C 管内	7	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管　31mm	6	m			
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1	か所			
電動機結線	直入始動方式	1	台			
計						

受水槽	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
LED照明器具 B	LSS1　-4 -37　LN	1	個			
灯具用ガード	トラフ形　321用 -	1	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W ×1 再使用しない	1	個			
計						

受水槽	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
動力分電盤改修	LP-W.1.1 E-38参照	1	面			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2mm2	14	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	7	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	8mm2	22	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管　19mm	6	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管　25mm	6	m			
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	17mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1	か所			
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1	か所			
電動機結線	直入始動方式	1	台			
600V絶縁電線撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	12	m			
600V絶縁電線撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	37	m			
ねじなし電線管撤去	(E25) 再使用しない	12	m			
電動機離線	再使用しない	3	台			
計						

北校舎外　　構内交換設備

名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
多機能電話機	保健室	1	台			
多機能電話機 撤去	再使用しない	1	台			
計						

北校舎外		防犯カメラ設備				
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
防犯カメラ	接続部F2WP含む 渡り廊下	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	150 ×150 ×150	1	個			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6 4P 管内	6	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6 4P ﾗｯｸ	46	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19㎜	6	m			
計						

北校舎外	防犯・入退室管理設備				防犯	
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
非常通報用 増設ボタン	発報確認ランプ共 プラザ室	1	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	150 ×150 ×150	4	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 (錆止め塗装)	150 ×150 ×150	1	個			
二種金属製 可とう電線管(F2) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	1	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 3P 管内	30	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 3P ﾗｯｸ	45	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	12	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	16	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
計						

南校舎	電灯設備			電灯幹線		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
撤去工事	電灯幹線	1	式			別紙 00-0001
電灯分電盤 撤去	SL-1 再使用しない	1	面			
電灯分電盤 撤去	SL-2 再使用しない	1	面			
電灯分電盤 撤去	SL-3 再使用しない	1	面			
電灯分電盤 撤去	ﾊﾟｿｺﾝ教室分電盤 再使用しない	1	面			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去	400×400×300 再使用しない	2	個			
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	4	m			
600V絶縁電線 撤去	22mm2 × 1本 再使用しない	46	m			
600V絶縁電線 撤去	38mm2 × 1本 再使用しない	48	m			
600V絶縁電線 撤去	80mm2 × 1本 再使用しない	143	m			
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	60mm2 天井内 再使用しない	52	m			
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	100mm2 天井内 再使用しない	53	m			
薄鋼電線管 撤去	(C39) 再使用しない	11	m			
薄鋼電線管 撤去	(C51) 再使用しない	46	m			
計						

南校舎	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
配管、配線		1	式			別紙 00-0002
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	324	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	130	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	299	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	53	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	1,320	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	68	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	48	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	259	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	21	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	3	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい･埋込配管 16mm	45	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい･埋込配管 22mm	40	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管　22mm	15	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	9	m			
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	12	m			
計						

南校舎	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0003
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	57	個			
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型　D54	66	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 (錆止め塗装)	150 ×150 ×100	21	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	150 ×150 ×100	4	個			
金属製 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	25(22) 1個用1方出	1	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	6	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	8	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	6	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	8	個			
計						

南校舎	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
撤去工事	電灯分岐	1	式			別紙 00-0004
蛍光灯器具A 撤去	露出形　FL 40W ×2 再使用しない	18	個			
蛍光灯器具B 撤去	露出形　FL 40W ×1 再使用しない	33	個			
蛍光灯器具D 撤去	埋込形　FL 40W ×2 再使用しない	6	個			
蛍光灯器具E,K 撤去	つり下げ形 FL 40W ×2 再使用しない	88	個			
蛍光灯器具F 撤去	つり下げ形 FL 40W ×1 再使用しない	13	個			
白熱灯器具G 撤去	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ　再使用しない	4	個			
白熱灯器具H 撤去	埋込灯　再使用しない	20	個			
蛍光灯器具I 撤去	露出形　FL 10W ×1 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具J 撤去	つり下げ形 FL 10W ×1 再使用しない	3	個			
HID灯器具L 撤去	投光器　400W以下 再使用しない	1	個			
白熱灯器具M 撤去	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　再使用しない	1	個			
蛍光灯器具N 撤去	露出形　FL 20W ×1 再使用しない	1	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 16W ×1 再使用しない	5	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W ×1 再使用しない	19	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 撤去	1P 15A ×1 再使用しない	16	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 撤去	1P 15A ×2 再使用しない	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 撤去	1P 15A ×3 再使用しない	13	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 撤去	1P 15A ×4 再使用しない	3	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 撤去	1P 15A ×2 3W 15A ×1 再使用しない	1	個			

南校舎	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
撤去工事	電灯分岐	1	式			別紙 00-0004
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 撤去	3W 15A ×1 再使用しない	14	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 撤去	4W 15A ×1 再使用しない	2	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 撤去	1P 15A ×1 1P L 15A ×1 再使用しない	4	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 撤去	1P 15A ×2 1P L 15A ×1 再使用しない	4	個			
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	連用形2P15A×1 125V 再使用しない	8	個			
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) 撤去	2P15A×2 125V 再使用しない	1	個			
配線ﾀﾞｸﾄ 撤去	3.5m 再使用しない	2	本			
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去	再使用しない	12	個			
自動点滅器 撤去	再使用しない	1	個			
ﾀｲﾏｰBOX 撤去	再使用しない	1	個			
600V絶縁電線 撤去	1.6㎜ × 1本 再使用しない	2,199	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0㎜ × 1本 再使用しない	758	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6㎜- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 再使用しない	67	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6㎜- 2C 管内 再使用しない	9	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD) 再使用しない	20	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6㎜- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 再使用しない	37	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD) 再使用しない	6	m			
1種金属線ぴ(MM1) 撤去	A型(25.4㎜) 再使用しない	9	m			
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 撤去	(VE16,HIVE16) 再使用しない	14	m			

南校舎	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
撤去工事	電灯分岐	1	式			別紙 00-0004
DV電線 撤去	2㎜ -2R 架空 再使用しない	2	径間			
計						

南校舎	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
配管、配線		1	式			別紙 00-0005
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	47	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	233	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	11	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	407	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	75	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	46	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	3,190	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	376	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	24	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	451	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管　16mm	21	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	65	m			
計						

南校舎	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0006
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	165	個			
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型　D54	98	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 (錆止め塗装)	150 ×150 ×100	12	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	23	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	17	個			
角型露出スイッチ ボックス	1個用 1方出 16	6	個			
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	G16	4	個			
計						
撤去工事	ｺﾝｾﾝﾄ分岐	1	式			別紙 00-0007
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	連用形2P15A×1 125V 再使用しない	29	個			
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	連用形2P15A×2 125V 再使用しない	47	個			
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×3 125V 再使用しない	4	個			
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) 撤去	2P15A×2 125V 再使用しない	1	個			
温水器用開閉器 撤去	2P15A 温水器用ｺﾝｾﾝﾄ共 再使用しない	2	個			
ﾊﾟｿｺﾝ室樹脂ﾓｰﾙ 撤去	露出ｺﾝｾﾝﾄ共 再使用しない	1	式			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	237	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	1,136	m			
計						

南校舎	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
撤去工事	動力設備全体	1	式			別紙 00-0008
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	60mm2 天井内 再使用しない	52	m			
電動機 離線	再使用しない	2	台			
手元開閉器盤 撤去	3P30A 再使用しない	1	面			
電極 撤去	5LF 再使用しない	1	組			
600V絶縁電線 撤去	1.6㎜ × 1本 再使用しない	513	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	236	m			
CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	5.5mm2-4C 管内 再使用しない	7	m			
CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	5.5mm2-4C FEP内 再使用しない	6	m			
ねじなし電線管 撤去	(E31) 再使用しない	7	m			
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 撤去	(VE16,HIVE16) 再使用しない	1	m			
計						

南校舎		構内交換設備				
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
配管、配線		1	式			別紙 00-0009
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm- 2P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	683	m			
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm- 2P FEP内(PF･CD)	36	m			
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm- 2P 管内	4	m			
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 10P 管内	13	m			
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 20P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	10	m			
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 20P ﾗｯｸ	20	m			
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 20P 管内	2	m			
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 40P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	11	m			
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 40P ﾗｯｸ	15	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	32	m			
導入線(PF管内)		12	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい･埋込配管 16mm	36	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい･埋込配管 22mm	25	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい･埋込配管 28mm	2	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい･埋込配管 19mm	4	m			
計						

南校舎	構内交換設備					
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
撤去工事	構内交換設備	1	式			別紙 00-0010
多機能電話機 撤去	再使用しない	4	台			
一般電話機撤去	再使用しない	18	台			
電話主装置 撤去	再使用しない	1	台			
ﾛｰﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ 撤去	再使用しない	5	個			
複合防災盤 撤去	再使用しない	1	面			
端子盤 撤去	ST-1 再使用しない	1	面			
端子盤 撤去	ST-2 再使用しない	1	面			
端子盤 撤去	ST-3 再使用しない	1	面			
端子盤 撤去	S-T 再使用しない	1	面			
端子盤 撤去	S-UT 再使用しない	1	面			
端子盤 撤去	事務室端子盤	1	面			
端子盤 撤去	放送室端子盤 再使用しない	1	面			
端子盤 撤去	弱電中継端子盤 再使用しない	1	面			
TIVFｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.65㎜-2C 管内	954	m			
CPEVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9mm-10P 管内 再使用しない	26	m			
CPEVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9mm-50P 管内 再使用しない	32	m			
TKEVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.65mm-10P 管内 再使用しない	4	m			
TKEVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.65mm-20P 管内 再使用しない	4	m			
計						

南校舎	構内情報通信網設備					
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
配管、配線		1	式			別紙 00-0011
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6A 4P 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	1,065	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6A 4P FEP内(PF・CD)	42	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6A 4P ﾗｯｸ	137	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6A 4P 管内	11	m			
導入線(PF管内)		19	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16㎜	36	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22㎜	13	m			
計						
撤去工事	構内情報通信網設備	1	式			別紙 00-0012
ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ撤去	再使用しない	1	個			
PoE給電ﾎﾞｯｸｽ撤去	再使用しない	4	個			
ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ撤去	収納ﾎﾞｯｸｽ共 再使用しない	3	個			
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ撤去	再使用しない	15	個			
UTPｹｰﾌﾞﾙ撤去	4P 天井内 再使用しない	796	m			
計						

南校舎	情報表示設備			時刻表示		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
配管、配線		1	式			別紙 00-0013
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	258	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜- 2C FEP内(PF･CD)	10	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜- 2C 管内	6	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜- 2C ﾗｯｸ	35	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜- 4C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	6	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜- 4C ﾗｯｸ	15	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい･埋込配管 16㎜	10	m			
計						
撤去工事	情報表示設備	1	式			別紙 00-0014
親時計 撤去	複合防災盤内 2回路 再使用しない	1	個			
子時計 撤去	690φ 再使用しない	1	個			
子時計 撤去	300φ 再使用しない	16	個			
600V絶縁電線 撤去	1.2㎜ × 1本 再使用しない	567	m			
計						

南校舎	拡声設備					
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
配管、配線		1	式			別紙 00-0015
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	24	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜- 2C FEP内(PF･CD)	5	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜- 2C ﾗｯｸ	10	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜- 6C 管内	4	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜- 10P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	11	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜- 10P FEP内(PF･CD)	2	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	13	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜- 2C ﾗｯｸ	20	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜- 2C 管内	16	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	358	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜- 3C FEP内(PF･CD)	56	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜- 3C 管内	4	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜- 4C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	12	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜- 5P 管内	4	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜- 15P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	3	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜- 15P ﾗｯｸ	24	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜- 20P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	7	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜- 20P ﾗｯｸ	26	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜- 30P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	18	m			

南校舎		拡声設備				
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
配管、配線		1	式			別紙 00-0015
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜- 30P ﾗｯｸ	10	m			
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ	0.75mm2- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	23	m			
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ	0.75mm2- 2C ﾗｯｸ	13	m			
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ	0.75mm2- 2C FEP内(PF･CD)	7	m			
EM-4E6ATｹｰﾌﾞﾙ	ﾋﾟｯﾄ･天井	15	m			
EM-4E6ATｹｰﾌﾞﾙ	ﾗｯｸ	10	m			
HDMIｹｰﾌﾞﾙ	1.5m	2	本			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい･埋込配管 16㎜	63	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい･埋込配管 22㎜	2	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管　16㎜	19	m			
計						

南校舎		拡声設備				
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0016
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	34	個			
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型　D54	25	個			
丸型露出ボックス	3方出 16	1	個			
角型露出スイッチボックス	1個用 1方出 16	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	150 ×150 ×100	1	個			
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	G16	4	個			
計						

南校舎		拡声設備				
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
撤去工事	拡声設備	1	式			別紙 00-0017
防災ｱﾝﾌﾟ 撤去	再使用しない	1	台			
放送卓 撤去	ﾍﾞﾙﾀｲﾏｰ ﾐｭｰｼﾞｯｸﾁｬｲﾑ含む 再使用しない	1	台			
ﾘﾓｺﾝﾏｲｸ 撤去	10L 再使用しない	1	台			
ｽﾋﾟｰｶ 撤去	天井直付 両面 再使用しない	6	個			
ｽﾋﾟｰｶ 撤去	壁付 片面 再使用しない	34	個			
ｽﾋﾟｰｶ 撤去	ﾎｰﾝ型 再使用しない	3	個			
ｱｯﾃﾈｰﾀｰ 撤去	2個用 再使用しない	16	個			
ﾛｰﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ 撤去	再使用しない	1	個			
600V絶縁電線 撤去	1.2㎜ × 1本 再使用しない	3,270	m			
MVVSｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.75mm2- 2C 天井内 再使用しない	15	m			
CPEVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9 ㎜- 10P 天井内 再使用しない	15	m			
HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 ㎜- 20P 天井内 再使用しない	19	m			
計						

南校舎	誘導支援設備			インターホン		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
撤去工事	誘導支援設備	1	式			別紙 00-0018
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機 撤去	再使用しない	1	台			
ﾄﾞｱﾎﾝ子機 撤去	再使用しない	1	台			
AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2mm-2C 管内 再使用しない	2	m			
AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2mm-2C 天井内 再使用しない	6	m			
1種金属線ぴ(MM1) 撤去	A型(25.4mm) 再使用しない	2	m			
計						

南校舎		テレビ共同受信設備				
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
電子黒板	E-23 教室内映像機器構成図 参照	1	式			別紙 00-0019
ﾌﾞﾙｰﾚｲﾚｺｰﾀﾞｰ		13	台			
HDMIｹｰﾌﾞﾙ	1m	13	本			
HDMI分配器		13	個			
HDMIｹｰﾌﾞﾙ	3m	13	本			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4㎜)	29	m			
電子黒板 (ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ)	操作箱共	13	台			
HDMIｹｰﾌﾞﾙ	5m	13	本			
D-subｹｰﾌﾞﾙ	5m	13	本			
RS-232Cｹｰﾌﾞﾙ	4.5m	13	本			
ｽﾃﾚｵﾐﾆﾌﾟﾗｸﾞｹｰﾌﾞﾙ	4m	13	本			
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4㎜)	46	m			
計						

南校舎	テレビ共同受信設備					
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
撤去工事	テレビ共同受信設備	1	式			別紙 00-0020
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ 撤去	UHF 再使用しない	1	組			
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ 撤去	VHF 再使用しない	1	組			
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ 撤去	再使用しない	1	本			
分岐器 撤去	1分岐 再使用しない	2	個			
分配器 撤去	6分配 再使用しない	1	面			
増幅器 撤去	再使用しない	1	個			
直列ﾕﾆｯﾄ撤去	中間 再使用しない	13	個			
直列ﾕﾆｯﾄ撤去	端末 再使用しない	3	個			
ﾃﾚﾋﾞ機器収納盤 撤去	STV-1 再使用しない	1	面			
ﾃﾚﾋﾞ機器収納盤 撤去	STV-2 再使用しない	1	面			
ﾃﾚﾋﾞ機器収納盤 撤去	STV-3 再使用しない	1	面			
同軸ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	5C-2V　管内 再使用しない	251	m			
同軸ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	7C-2V　管内 再使用しない	32	m			
計						

南校舎	防犯・入退室管理設備			防犯		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
配管、配線		1	式			別紙 00-0021
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 ㎜- 3P 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	57	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 ㎜- 5P 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	4	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 ㎜- 5P FEP内(PF・CD)	2	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 ㎜- 2C 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	23	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 ㎜- 2C FEP内(PF・CD)	1	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65㎜- 3P 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	16	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65㎜- 3P FEP内(PF・CD)	2	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65㎜- 3P ﾗｯｸ	21	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16㎜	5	m			
計						

南校舎	防犯・入退室管理設備			防犯		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
撤去工事	防犯設備	1	式			別紙 00-0022
非常通報装置 撤去	周辺機器共	1	式			
防犯操作盤 撤去	再使用しない	1	面			
防犯ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 撤去	再使用しない	1	個			
防犯赤外線ｾﾝｻｰ 撤去	再使用しない	5	個			
防犯ﾍﾞﾙ 撤去	再使用しない	2	個			
FCPEEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9mm-3P 天井内 再使用しない	57	m			
FCPEEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9mm-5P 天井内 再使用しない	4	m			
FCPEEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9mm-5P PF内 再使用しない	2	m			
AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9mm-2C 天井内 再使用しない	23	m			
AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9mm-2C PF内 再使用しない	1	m			
計						

南校舎	火災報知設備			自動火災報知		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
配管、配線		1	式			別紙 00-0023
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 ㎜- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	286	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 ㎜- 2C FEP内(PF･CD)	12	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 ㎜- 2C 管内	1	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 ㎜- 4C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	26	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 ㎜- 4C FEP内(PF･CD)	3	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 ㎜- 4C 管内	30	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 ㎜- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	4	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 ㎜- 2C 管内	3	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 ㎜- 2C ﾗｯｸ	17	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 ㎜- 10P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	3	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 ㎜- 10P FEP内(PF･CD)	14	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 ㎜- 10P ﾗｯｸ	15	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 ㎜- 15P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	8	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 ㎜- 15P ﾗｯｸ	8	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい･埋込配管 16㎜	15	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい･埋込配管 22㎜	14	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管　19㎜	34	m			
計						

南校舎	火災報知設備			自動火災報知		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
撤去工事	火災報知設備全体	1	式			別紙 00-0024
受信機 撤去	P型1級 50回線 再使用しない	1	式			
総合盤 撤去	1級 埋込 再使用しない	6	個			
電磁ﾚﾘｰｽﾞ 撤去	防火戸用 再使用しない	3	個			
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 撤去	差動式 2種 露出 再使用しない	26	個			
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 撤去	定温式 1種 露出 再使用しない	3	個			
光電式煙感知器 撤去	2種 非蓄積型 露出 再使用しない	4	個			
光電式煙感知器 撤去	3種 非蓄積型 露出 再使用しない	6	個			
600V絶縁電線 撤去	1.2㎜ × 1本 再使用しない	1,505	m			
600V絶縁電線 撤去	1.6㎜ × 1本 再使用しない	260	m			
計						

南校舎	構内配電線路		外灯			
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
配管、配線		1	式			別紙 00-0025
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	92	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	19	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	2	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	111	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管　22㎜	2	m			
計						

コンテナ室	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
撤去工事	コンテナ室全体	1	式			別紙 00-0026
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W ×1 再使用しない	2	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 撤去	1P 15A ×2 再使用しない	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 撤去	1P 4A(L) ×2 再使用しない	1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	連用形2P15A×1 125V 再使用しない	3	個			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 再使用しない	16	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD) 再使用しない	8	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 再使用しない	19	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 3C 管内 再使用しない	2	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 再使用しない	11	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	5	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C ﾗｯｸ 再使用しない	9	m			
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 撤去	(VE22,HIVE22) 再使用しない	5	m			
1種金属線ぴ(MM1) 撤去	A型(25.4mm) 再使用しない	2	m			
計						

名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
掲示板製作・ 設置・撤去	週休2日工事	1	枚			
計						