【金抜 工事費内訳書】

工事名	0市債　国補　古里小学校　南校舎長寿命化改修機械設備工事
工事場所	長野市　大字金箱
竣工期日	令　和　10　年　1　月　19　日
工事概要	工事内容　古里小学校の長寿命化を目的とした工事であり、経年劣化により老朽化した機器、配管等の更新を行うものである。 工事種目　Ⅰ　機械設備工事 1. 空気調和設備 2. 換気設備 3. 衛生器具設備 4. 給水設備 5. 排水設備 6. 給湯設備 7. 消火設備 8. ガス設備 9. 撤去工事 ※公共建築工事共通費積算基準(令和8年改定)適用 ※本工事は、発注者指定型週休2日工事(通期)の対象工事です。

0市債　国補　古里小学校　南校舎長寿命化改修機械設備工事　金抜内訳書（参考数量）

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
法定福利費概算額	1	式		

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
南校舎	1	式		
コンテナ室	1	式		
ポンプ室	1	式		
北校舎	1	式		
計				

南校舎

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
空気調和設備	1	式		
換気設備	1	式		
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
給湯設備	1	式		
消火設備	1	式		
ガス設備	1	式		
撤去工事	1	式		
計				

コンテナ室

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
空気調和設備	1	式		
換気設備	1	式		
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
消火設備	1	式		
撤去工事	1	式		
計				

ポンプ室

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
給水設備	1	式		
撤去工事	1	式		
計				

北校舎

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
空気調和設備	1	式		
給水設備	1	式		
撤去工事	1	式		
計				

南校舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	空気調和設備	1	式		
計					
換気設備	換気設備	1	式		
計					
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式		
計					
給水設備	屋内給水設備	1	式		
給水設備	屋外給水設備	1	式		
計					
排水設備	屋内排水設備	1	式		
排水設備	屋外排水設備	1	式		
計					
給湯設備	給湯設備	1	式		
計					
消火設備	屋内消火設備	1	式		
消火設備	屋外消火設備	1	式		
計					
ガス設備	液化石油ガス設備	1	式		
計					
撤去工事	撤去工事	1	式		

南校舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					

コンテナ室

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	空気調和設備	1	式		
計					
換気設備	換気設備	1	式		
計					
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式		
計					
給水設備	給水設備	1	式		
計					
排水設備	排水設備	1	式		
計					
消火設備	消火設備	1	式		
計					
撤去工事	撤去工事	1	式		
計					

ポンプ室

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給水設備	屋内給水設備	1	式		
給水設備	屋外給水設備	1	式		
給水設備	仮設工事	1	式		
計					
撤去工事	撤去工事	1	式		
計					

北校舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	空気調和設備	1	式		
計					
給水設備	給水設備	1	式		
計					
撤去工事	撤去工事	1	式		
計					

南校舎	空気調和設備			空気調和設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
ACP-1 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ (寒冷地仕様)	天吊形 冷暖12.5kW/14.0kW 3φ200V 液管φ9.52/ｶﾞｽ管φ15.88 ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ 鋼製架台 ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ 安全ﾈｯﾄ(前･横･後ろ) 転倒防止金具 冷媒充填(真空引き) 他付属品一式	1	組			
ACP-2 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ (寒冷地仕様)	天吊形 冷暖12.5kW/14.0kW 3φ200V 液管φ9.52/ｶﾞｽ管φ15.88 ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ 鋼製架台 ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ 安全ﾈｯﾄ(前･横･後ろ) 転倒防止金具 冷媒充填(真空引き) 他付属品一式	1	組			
ACR-1 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ (寒冷地仕様)	壁掛型 冷暖2.2kW/2.5kW 1φ100V 液管φ6.35/ｶﾞｽ管φ9.52 鋼製架台 ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ 安全ﾈｯﾄ 転倒防止金具 冷媒充填(真空引き) 他付属品一式	1	組			
ACR-2 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ (寒冷地仕様)	壁掛型 冷暖2.5kW/2.8kW 1φ100V 液管φ6.35/ｶﾞｽ管φ9.52 鋼製架台 ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ 安全ﾈｯﾄ 転倒防止金具 冷媒充填(真空引き) 他付属品一式	1	組			
FF-1 FF式灯油暖房機	床置型(灯油焚) 暖房 3.04-7.41kW 背面ｶﾊﾞｰ 薄型給排気筒ｾｯﾄ 吹出口保護ｶﾞｰﾄﾞ 床固定金具 屋内据付型ｵｲﾙﾀﾝｸ(21.8L) 他付属品一式	1	台			
FF-2 FF式灯油暖房機	床置型(灯油焚)暖房 3.44～11.0kW 背面ｶﾊﾞｰ 薄型給排気筒ｾｯﾄ 吹出口保護ｶﾞｰﾄﾞ 床固定金具 屋内据付型ｵｲﾙﾀﾝｸ(21.8L) 他付属品一式	13	台			
遠赤外線輻射ﾊﾟﾈﾙ ﾋｰﾀｰ	壁掛型 200V 0.5kW 防護ｶﾊﾞｰ, ｻｰﾓｽﾀｯﾄ付	1	組			
PAC-1 既存ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 取り外し･移設再 設置	屋外機 据置型 室内機 天吊型 冷房能力 4.5kw 暖房能力 5.0kw 冷媒ｶﾞｽ回収･再充填 屋外機用壁取付架台 他附属部品一式	1	組			
PAC-2 既存ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 取り外し･移設再 設置	屋外機 据置型 室内機 天吊型 冷房能力 12.5kw 暖房能力 14.0kw 冷媒ｶﾞｽ回収･再充填 屋外機用壁取付架台 他附属部品一式	2	組			
PAC-3 既存ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 取り外し･移設再 設置	屋外機 据置型 室内機 天吊型 冷房能力 10.0kw 暖房能力 11.2kw 冷媒ｶﾞｽ回収･再充填 屋外機用壁取付架台 他附属部品一式	11	組			
RAC-3 既存ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 取り外し･移設再	屋外機 据置型 室内機 壁掛型 冷房能力 4.0kw 暖房能力 6.0kw					

南校舎	空気調和設備			空気調和設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
設置	冷媒ｶﾞｽ回収･再充填 屋外機用壁取付架台 他附属部品一式	1	組			
FF0-1 取り外し･引き渡し	床置型(灯油焚)暖房 11.0kW 床固定金具 給排気筒 屋内据付型ｵｲﾙﾀﾝｸ	1	台			
FF0-2 取り外し･引き渡し	床置型(灯油焚)暖房 11.0kW 床固定金具 給排気筒 屋内据付型ｵｲﾙﾀﾝｸ	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	49	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	139	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	41	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	8	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	139	m			
保温化粧ｹｰｽ (樹脂製)	140 × 80	54	m			
冷媒管 外装	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外･多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	114	m			
ﾄﾞﾚﾝ配管	VP-20(保温材付)	150	m			
配管用防虫網	20A	4	個			
貫通口穴あけ	鉄筋探査･ｱｽﾍﾞｽﾄ除去共	1	式			別紙 00-0001
あと施工アンカー	空調	1	式			
既存管切断接続･分岐		1	式			別紙 00-0002
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	188	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	142	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 2C FEP内(PF･CD)	40	m			
合成樹脂製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 2個用	16	個			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい･埋込配管 16mm	40	m			

南校舎	空気調和設備			空気調和設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
計						

南校舎	換気設備				換気設備	
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
HEA-1 全熱交換型換気扇	型式 天井ｶｾｯﾄ型 ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ 風量:120m3/h(50m3/h) ﾀﾞｸﾄ径:φ100 防振吊金具 ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ 他付属品一式	2	組			
HEA-2 全熱交換型換気扇	型式 天井埋込型 風量:380m3/h(80m3/h) ﾀﾞｸﾄ径:φ150 防振吊金具 ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ 他付属品一式	2	組			
HEA-3 全熱交換型換気扇	型式 天井埋込型 風量:500m3/h(100m3/h) ﾀﾞｸﾄ径:φ200 防振吊金具 ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ 他付属品一式	1	組			
HEA-4 全熱交換型換気扇	型式 天井埋込型 風量:500m3/h(100m3/h) ﾀﾞｸﾄ径:φ200 防振吊金具 ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ 他付属品一式	11	組			
HEA-5 全熱交換型換気扇	型式 天井埋込型 風量:500m3/h(100m3/h) ﾀﾞｸﾄ径:φ200 防振吊金具 ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ 他付属品一式	1	組			
HEA-6 全熱交換型換気扇	天井ｶｾｯﾄ型 風量:40m3/h 60Pa 防振吊金物 ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ 他附属部品一式	1	組			
HEA-7 全熱交換型換気扇	HEA-7 天井ｶｾｯﾄ型 風量:80m3/h 60Pa 防振吊金物 ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ 他附属部品一式	1	組			
FV-2 天井換気扇	風量:150m3/h ﾀﾞｸﾄ径:φ100 格子ｸﾞﾘﾙ 風圧式ｼｬｯﾀｰ 他付属品一式	1	組			
FV-3 天井換気扇	風量:120m3/h ﾀﾞｸﾄ径:φ100 格子ｸﾞﾘﾙ 風圧式ｼｬｯﾀｰ 他付属品一式	1	組			
FV-4 壁付換気扇	風量:350m3/h 羽根径:φ20cm 格子付 電気式ｼｬｯﾀｰ SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(防鳥網付) 取付枠 他付属品一式	3	組			
FV-5 壁付換気扇	風量:590m3/h 羽根径:φ25cm 格子付 電気式ｼｬｯﾀｰ SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(防鳥網付) 取付枠 他付属品一式	4	組			

南校舎	換気設備			換気設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
FV-6 窓付換気扇	風量:300m3/h 羽根径:φ20cm 格子付 電気式ｼｬｯﾀｰ SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(防鳥網付) 他付属品一式	2	組			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜	49	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜	58	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 200㎜	191	m			
共板ﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1200mm)	40	㎡			
ﾎﾞｯｸｽ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)	3	㎡			
ﾎﾞｯｸｽ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)	16	㎡			
ﾎﾞｯｸｽ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)	45	㎡			
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 1000 100	15	個			
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 1000 100	15	個			
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 300 300	4	個			
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 400 400	12	個			
SUS製深型フード	φ100 ガラリ付	8	個			
SUS製深型フード	φ150 ガラリ付	26	個			
SUS製深型フード	φ150 FD・ガラリ付	4	個			
SUS製深型フード	φ200 ガラリ付	1	個			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ 保温厚25	49	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜					

南校舎	換気設備				換気設備	
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
	保温厚25	58	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　200㎜ 保温厚25	191	m			
長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	40	㎡			
消音内貼り	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ　保温厚25	64	㎡			
貫通口穴あけ	鉄筋探査・ｱｽﾍﾞｽﾄ除去共	1	式			別紙 00-0003
あと施工アンカー	換気	1	式			
既存ダクト切断接続		1	式			別紙 00-0004
形鋼振れ止め		1	式			別紙 00-0005
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6㎜- 2C 二重天井・床内､ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	6	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6㎜- 3C 二重天井・床内､ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	6	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6㎜- 2C FEP内(PF・CD)	5	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6㎜- 3C FEP内(PF・CD)	5	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65㎜-　2C 二重天井・床内､ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	108	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65㎜-　2C FEP内(PF・CD)	43	m			
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	2	個			
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 2個用	17	個			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22㎜	5	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16㎜	43	m			

南校舎	換気設備			換気設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
計						

南校舎	衛生器具設備			衛生器具設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
洋風大便器(ﾘﾓﾃﾞﾙ)	ﾛｰﾀﾝｸ,暖房便座 － SUS製棚付2連紙巻器 －	4	組			
温水洗浄便座		8	組			
擬音装置	擬音装置(乾電池式)	16	台			
汚物入れ	樹脂製	2	個			
台付自動水栓	取替用　乾電池式	8	組			
自在水栓	F 9A 泡 沫 13A	8	個			
横水栓	F 7　－　13A	4	個			
ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水栓	台付 寒冷地用 吐水口長さ230㎜	3	組			
止水栓	S4　13A	2	個			
既存小便器取外し再設置		5	個			
手すり	小便器用,樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ －	2	個			
計						

南校舎	給水設備	屋内給水設備				
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 20A	27	m			
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 25A	24	m			
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 32A	4	m			
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 40A	2	m			
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 50A	33	m			
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 65A	6	m			
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 20A	18	m			
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 32A	1	m			
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 40A	14	m			
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 50A	1	m			
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　地中配管 20A	7	m			
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 20A	2	個			
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 20A	9	個			
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 25A	2	個			
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 32A	2	個			
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 40A	4	個			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　20A	6	個			
吸気弁	15A 寒冷地用	8	個			
自動ｴｱ抜弁	20A	3	個			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	32	m			

南校舎	給水設備			屋内給水設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	20	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	5	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	16	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	30	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	4	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ 20A	3	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外,多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	4	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外,多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	6	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外,多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A	4	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外,多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 50A	4	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外,多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 65A	2	m			
凍結防止帯	2m(AC100V) 表示灯有　外気ｻｰﾓ付 水用(65℃以下)	3	本			
凍結防止帯	4m(AC100V) 表示灯有　外気ｻｰﾓ付 水用(65℃以下)	2	本			
管埋設費(手掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 20A 450H	7	m			
既存管切断接続		1	式			別紙 00-0006
貫通口穴あけ	鉄筋探査・ｱｽﾍﾞｽﾄ除去共	1	式			別紙 00-0007
あと施工アンカー	給水	1	式			
形鋼振れ止め		1	式			別紙 00-0008
計						

南校舎	給水設備			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　20A	3	m			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　50A	25	m			
給水用高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(電気融着)	地中埋設 65A	8	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合　地中配管 20A	5	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合　地中配管 25A	1	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合　地中配管 50A	4	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合　地中配管 65A	4	m			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 20A 600H	8	m			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 25A 600H	1	m			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 50A 600H	29	m			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 65A 600H	12	m			
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	50	m			
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	1	個			
地中埋設標	鉄 製	6	個			
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ・給水用) 50A	2	個			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A	1	個			
弁桝(長野県仕様)	700H VC-11	3	組			
不凍栓	20A L=0.4m	3	組			
不凍栓	25A L=0.4m	1	組			
不凍栓ﾎﾞｯｸｽ(長野県仕様)	VC-6	4	組			

南校舎	給水設備			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存管切断接続		1	式			別紙 00-0009
計						

南校舎	排水設備			屋内排水設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　50A	12	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　75A	3	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　50A	3	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	屋内一般　50A	21	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	屋内一般　75A	13	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	機械室・便所　100A	8	m			
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　50A	3	m			
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	屋内一般　50A	21	m			
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	機械室・便所　75A	2	m			
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	機械室・便所　100A	2	m			
床上掃除口(非防水形)	COA　50A	2	個			
流しﾄﾗｯﾌﾟ	T14AA　50A	1	個			
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　露出型　50A	1	個			
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　露出型　80A	2	個			
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　露出型 100A	2	個			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	4	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 80A	3	m			
管埋設費(手掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 50A 600H	15	m			
既存管切断接続		1	式			別紙 00-0010
貫通口穴あけ	鉄筋探査・ｱｽﾍﾞｽﾄ除去	1	式			別紙 00-0011

南校舎	排水設備			屋内排水設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
あと施工アンカー	排水	1	式			
計						

南校舎	排水設備			屋外排水設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　50A	1	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　75A	4	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　100A	7	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	地中配管 100A	34	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	地中配管 150A	108	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　40A	1	m			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 40A 600H	1	m			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 50A 1500H	1	m			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 80A 1200H	4	m			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 100A 600H	9	m			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 100A 800H	12	m			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 100A 1000H	2	m			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 100A 1200H	16	m			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 100A 1800H	2	m			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 150A 800H	16	m			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 150A 1000H	29	m			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 150A 1200H	9	m			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 150A 1500H	30	m			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 150A 1800H	21	m			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 150A 2100H	3	m			

南校舎	排水設備			屋外排水設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
たて込み簡易土留		57	m			
塩ﾋﾞ製小口径桝	起点中間 主管100-桝径150 600H T-8	2	組			
塩ﾋﾞ製小口径桝	起点中間 主管100-桝径150 900H T-8	2	組			
塩ﾋﾞ製小口径桝	起点中間 主管150-桝径200 900H T-8	3	組			
塩ﾋﾞ製小口径桝	起点中間 主管150-桝径200 1200H T-8	3	組			
塩ﾋﾞ製小口径桝	起点中間 主管150-桝径200 1800H T-8	2	組			
塩ﾋﾞ製小口径桝	起点中間 主管150-桝径200 2100H T-8	2	組			
塩ﾋﾞ製小口径桝	起点中間 主管150-桝径200 1500H T-8	1	組			
塩ﾋﾞ製小口径桝	合流 主管100-桝径150 900H T-8	1	組			
塩ﾋﾞ製小口径桝	合流 主管100-桝径200 1800H T-8	1	組			
塩ﾋﾞ製小口径桝	合流 主管150-桝径200 1200H T-8	5	組			
塩ﾋﾞ製小口径桝	合流 主管150-桝径200 1500H T-8	2	組			
塩ﾋﾞ製小口径桝	SUT(目皿付きﾄﾗｯﾌﾟ桝) 主管100-桝径200 600H T-8	1	組			
塩ﾋﾞ製小口径桝	SUT(目皿付きﾄﾗｯﾌﾟ桝) 主管100-桝径200 1200H T-8	4	組			
塩ﾋﾞ製小口径桝	SUT(目皿付きﾄﾗｯﾌﾟ桝) 主管100-桝径200 1500H T-8	1	組			
泥溜桝	300×300×420 PC蓋	1	組			
既存管切断接続		1	式			別紙 00-0012
計						

南校舎	給湯設備			給湯設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
EWH-1 電気温水器	貯湯式(床置形) 単相200V 20L 膨張水排出装置 底脚	2	組			
EWH-2 電気温水器	貯湯式(床置形) 単相200V 6L 膨張水排出装置 底脚	1	組			
EWH-3 電気温水器	貯湯式(壁掛形) 単相200V 45L 専用壁付ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水栓	2	組			
GWH-1 既存ガス給湯器取外し再設置	屋外壁掛型 給湯能力 16号	1	台			
給湯・耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(管端防食)	ねじ接合　屋内一般 20A	15	m			
高温排水・耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)	屋内一般　20A	3	m			
高温排水・耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)	地中配管　20A	2	m			
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ・給湯用) 20A	7	個			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　20A	6	個			
吸気弁	15A 寒冷地用	1	個			
凍結防止帯	4m(AC100V) 表示灯有 外気ｻｰﾓ付 湯用(95℃以下)	1	本			
間接排水口	20A	1	個			
配管用防虫網	20A	1	個			
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	6	m			
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外,多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	9	m			
管埋設費(手掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 20A 450H	2	m			
既存管切断接続		1	式			別紙 00-0013
あと施工アンカー	給湯	1	式			
計						

南校舎	消火設備			屋内消火設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
HB-4A 広範囲型2号消火 栓箱(総合形)	自動減圧媒介	3	組			
HB-4AS 広範囲型2号消火 栓箱(総合形)	消火器ﾎﾞｯｸｽ併設型 自動減圧媒介	3	組			
消火器	強化液(中性)3L(A-1,B-1,C) -	6	個			
消火器	ABC粉末(蓄圧式)3.0kg(A-3,B-7,C) -	6	個			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　20A	1	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　50A	43	m			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 20A	1	個			
消火管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	1	m			
消火管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	26	m			
消火管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外,多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 50A	5	m			
消火管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ 50A	12	m			
屋内消火栓未警戒 時対応	消火器　仮設置54本	1	式			
貫通口穴あけ	鉄筋探査・ｱｽﾍﾞｽﾄ除去共	1	式			別紙 00-0014
あと施工アンカー	消火	1	式			
形鋼振れ止め		1	式			別紙 00-0015
計						

南校舎	消火設備			屋外消火設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
消火配管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(電気融着)	地中埋設 50A 消防認定品	39	m			
消火配管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(電気融着)	地中埋設 65A 消防認定品	3	m			
消火・塩ﾋﾞ被覆鋼管(SGP-VS)	ねじ接合 地中配管　20A	3	m			
消火・塩ﾋﾞ被覆鋼管(SGP-VS)	ねじ接合 地中配管　50A	2	m			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 20A	2	個			
浸透桝	PC-1 1000H MHA	2	組			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 20A 600H	3	m			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 50A 600H	39	m			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 65A 600H	3	m			
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	45	m			
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	1	個			
地中埋設標	鉄 製	7	個			
既存管接続		1	式			別紙 00-0016
計						

南校舎	ガス設備			液化石油ガス設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
GB-1 LPGボンベ庫	2本立用	1	組			
液化石油ｶﾞｽ 充てん容器集合 装置	2本立 -	1	組			
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　屋内一般 20A	6	m			
ｶﾞｽｺｯｸ	分岐ｺｯｸ　20A	2	個			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　20A	1	個			
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出　20A	6	m			
あと施工アンカー	ガス	1	式			
計						

南校舎	撤去工事				撤去工事	
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存機器類撤去		1	式			別紙 00-0017
機器搬入出費		1	式			
既存衛生器具撤去		1	式			別紙 00-0018
既存配管類撤去		1	式			別紙 00-0019
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装解体復旧	t150 D10-@200 ｶｯﾀｰ共 42㎡	1	式			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装解体復旧	表層t=50 路盤t=150 ｶｯﾀｰ共 118㎡	1	式			
産業廃棄物収集運搬	(工事内全て)	1	式			
産業廃棄物処分費	(工事内全て) 解体系混合廃棄物 21.9m3 金属くず 8.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 10.6t ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 13.2t	1	式			
ｱｽﾍﾞｽﾄ運搬費	(工事内全て)	1	式			
ｱｽﾍﾞｽﾄ処分費	(工事内全て) 1.0m3	1	式			
冷媒(ﾌﾛﾝ)回収運搬費	(工事内全て)	1	式			
冷媒(ﾌﾛﾝ)破壊費	(工事内全て) R32 1.3kg R410A 4.5kg	1	式			
建設発生土運搬費	(工事内全て)	1	式			
建設発生土処分費	(工事内全て) 第3種 79.8㎥	1	式			
計						

コンテナ室	空気調和設備			空気調和設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
ACP-3 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	天吊形 冷暖10.0kW/11.2kW 3φ200V 液管φ9.52/ｶﾞｽ管φ15.88 ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ 鋼製架台 ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ 安全ﾈｯﾄ(前・横・後ろ) 転倒防止金具 冷媒充填(真空引き) 他付属品一式	1	組			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	9	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	9	m			
冷媒管 外装	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	5	m			
ﾄﾞﾚﾝ配管	VP-20(保温材付)	7	m			
配管用防虫網	20A	1	個			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	9	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 2C 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	11	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 2C FEP内(PF・CD)	3	m			
合成樹脂製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 2個用	1	個			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m			
計						

コンテナ室	換気設備			換気設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
FV-1 有圧式換気扇	羽径 300mm 風量 800m3/h 40Pa SUS製ｳｴｻﾞｰｶﾊﾞｰ,他附属部品一式共	1	台			
計						

コンテナ室	衛生器具設備			衛生器具設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
洗面器	壁掛洗面器(560*460),自動水栓 Pﾄﾗｯﾌﾟ –	1	組			
計						

コンテナ室	給水設備			給水設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 20A	1	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合　地中配管 20A	9	m			
吸気弁	15A 寒冷地用	1	個			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	1	m			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 20A 600H	9	m			
計						

コンテナ室	排水設備			排水設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　50A	5	m			
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	1	個			
配管用防虫網	50A	1	個			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	1	m			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 50A 450H	4	m			
ｽﾘｰﾌﾞ		1	式			別紙 00-0020
計						

コンテナ室	消火設備			消火設備		
名　　称	摘　　要	数 量	単位	単 価	金　　額	備　　考
消火器	ABC粉末(蓄圧式)3.0kg(A-3,B-7,C) 表示板共	1	個			
計						

コンテナ室	撤去工事				撤去工事	
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存機器類撤去		1	式			別紙 00-0021
計						

ポンプ室	給水設備			屋内給水設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
PWU-1 自動給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	国土交通省仕様 並列交互運転 吐出量 600L/min 揚程 40m 3.7kw×2台 3φ 200V 推定末端圧力一定(ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ方式) 制御盤 他付属品一式	1	組			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所 20A	1	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所 50A	3	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所 65A	5	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所 80A	3	m			
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 20A	1	個			
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 50A	2	個			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A	1	個			
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 65A	4	個			
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 80A	1	個			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A	1	個			
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 50A	2	個			
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 80A	1	個			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	1	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	3	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	5	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	3	m			
給水用弁類 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 80A	2	個			
給水用弁類 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁) 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 65A	4	個			

ポンプ室	給水設備			屋内給水設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
給水用弁類 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁) 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 80A	1	個			
既存管切断接続		1	式			別紙 00-0022
総合調整	水量水圧調整	1	式			
計						

ポンプ室	給水設備			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
上水道引込工事	引き込み口径 50mm 量水器取付・ﾎﾞｯｸｽ取付 道路ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｶｯﾀｰ入れ・解体 舗装仮復旧・本復旧 諸経費共	1	式			
既存量水器廃止工事	既存量水器75mm廃止閉栓 量水器・ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ撤去 既存引き込み管撤去共 道路ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｶｯﾀｰ入れ・解体 舗装仮復旧・本復旧 諸経費共	1	式			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　20A	3	m			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　50A	166	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合　地中配管 20A	2	m			
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 50A	3	個			
弁桝(長野県仕様)	700H VC-11	3	組			
不凍栓	20A L=0.6m	1	組			
不凍栓ﾎﾞｯｸｽ(長野県仕様)	VC-6	1	組			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 20A 600H	5	m			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 50A 600H	166	m			
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	171	m			
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	11	個			
地中埋設標	鉄 製	7	個			
既存管切断接続		1	式			別紙 00-0023
計						

ポンプ室	給水設備			仮設工事		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 屋外架空・暗渠 50A	52	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	52	m			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	1	個			
計						

ポンプ室	撤去工事				撤去工事	
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存機器類撤去		1	式			別紙 00-0024
機器搬入費		1	式			
既存配管類撤去		1	式			別紙 00-0025
計						

北校舎	空気調和設備			空気調和設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
FF0-4 移設再設置 南校舎から移設	床置型(灯油焚)暖房 15.9kW 床固定金具 給排気筒 ﾍﾞｰｽｵｲﾙﾀﾝｸ	1	台			
FF0-5 移設再設置 南校舎から移設	床置型(灯油焚)暖房 15.9kW 床固定金具 給排気筒 屋内据付型ｵｲﾙﾀﾝｸ	1	台			
貫通口穴あけ	鉄筋探査・ｱｽﾍﾞｽﾄ除去共	1	式			別紙 00-0026
計						

北校舎	給水設備			給水設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所 50A	1	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所 65A	3	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所 100A	2	m			
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ・給水用) 20A	1	個			
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ・給水用) 50A	1	個			
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ウエハー) 100A	1	個			
自動ｴｱ抜弁	20A	1	個			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	1	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	3	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	2	m			
給水用弁類 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁) 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 100A	1	個			
既存管切断接続		1	式			別紙 00-0027
計						

北校舎	撤去工事				撤去工事	
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存機器類撤去		1	式			別紙 00-0028
機器搬出費		1	式			
既存配管類撤去		1	式			別紙 00-0029
計						

南校舎	空気調和設備			空気調和設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
貫通口穴あけ	鉄筋探査・ｱｽﾍﾞｽﾄ除去共	1	式			別紙 00-0001
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度 配管口径6.35外径/9.52外径	4	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度 配管口径9.52外径/15.88外径	1	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200㎜程度　100㎜	14	か所			
簡易鉄筋探査		19	か所			
外壁部分吹き付けｱｽﾍﾞｽﾄ除去		18	か所			
計						
既存管切断接続・分岐		1	式			別紙 00-0002
配管分岐(鋼管類)・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	15	か所			
計						

南校舎	換気設備			換気設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
貫通口穴あけ	鉄筋探査・ｱｽﾍﾞｽﾄ除去共	1	式			別紙 00-0003
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度 100φ	12	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度 150φ	30	か所			
簡易鉄筋探査		42	か所			
外壁部分吹き付けｱｽﾍﾞｽﾄ除去		38	か所			
計						
既存ﾀﾞｸﾄ切断接続		1	式			別紙 00-0004
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	200mm	1	か所			
計						
形鋼振れ止め		1	式			別紙 00-0005
形鋼振止(南校舎ﾀﾞｸﾄ)		3	%			
計						

南校舎	給水設備			屋内給水設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存管切断接続		1	式			別紙 00-0006
配管切断 (鋼管類) ･手間のみ	配管切断 20A 保温有	5	か所			
配管切断 (鋼管類) ･手間のみ	配管切断 25A 保温有	1	か所			
配管切断 (鋼管類) ･手間のみ	配管切断 32A 保温有	4	か所			
配管切断 (鋼管類) ･手間のみ	配管切断 40A 保温有	2	か所			
配管切断 (鋼管類) ･手間のみ	配管切断 25A 保温無	1	か所			
計						
貫通口穴あけ	鉄筋探査･ｱｽﾍﾞｽﾄ除去共	1	式			別紙 00-0007
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 配管口径20A	2	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 配管口径25A	4	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 配管口径32A	1	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 配管口径40A	3	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度 配管口径50A	4	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	350mm程度 配管口径20A	4	か所			
簡易鉄筋探査		18	か所			
外壁部分吹き付けｱｽﾍﾞｽﾄ除去		1	か所			
計						

南校舎	給水設備			屋内給水設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
形鋼振れ止め		1	式			別紙 00-0008
形鋼振止(南校舎給水)		3	%			
計						

南校舎	給水設備			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存管切断接続		1	式			別紙 00-0009
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温無	1	か所			
計						

南校舎	排水設備			屋内排水設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存管切断接続		1	式			別紙 00-0010
配管切断 (樹脂管類) ･手間のみ	配管切断 40A 保温無	1	か所			
配管切断 (樹脂管類) ･手間のみ	配管切断 50A 保温無	3	か所			
配管切断 (樹脂管類) ･手間のみ	配管切断 75A 保温無	10	か所			
配管切断 (樹脂管類) ･手間のみ	配管切断 100A 保温無	8	か所			
計						
貫通口穴あけ	鉄筋探査･ｱｽﾍﾞｽﾄ除去	1	式			別紙 00-0011
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 配管口径50A	10	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度 配管口径50A	2	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	350mm程度 配管口径100A	4	か所			
簡易鉄筋探査		16	か所			
外壁部分吹き付けｱｽﾍﾞｽﾄ除去		1	か所			
計						

南校舎	排水設備			屋外排水設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存管切断接続		1	式			別紙 00-0012
配管切断 (樹脂管類) ·手間のみ	配管切断 100A 保温無	5	か所			
配管切断 (樹脂管類) ·手間のみ	配管切断 150A 保温無	2	か所			
計						

南校舎	給湯設備			給湯設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存管切断接続		1	式			別紙 00-0013
配管切断 (鋼管類) ･手間のみ	配管切断 20A 保温有	1	か所			
計						

南校舎	消火設備			屋内消火設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
貫通口穴あけ	鉄筋探査・ｱｽﾍﾞｽﾄ除去共	1	式			別紙 00-0014
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 配管口径50A	4	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度 配管口径50A	3	か所			
簡易鉄筋探査		7	か所			
外壁部分吹き付けｱｽﾍﾞｽﾄ除去		2	か所			
計						
形鋼振れ止め		1	式			別紙 00-0015
形鋼振止(南校舎消火)		3	%			
計						

南校舎	消火設備			屋外消火設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存管接続		1	式			別紙 00-0016
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温無	1	か所			
計						

南校舎	撤去工事			撤去工事		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存機器類撤去		1	式			別紙 00-0017
PAC-4 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	壁掛型 冷房4.5kW 暖房5.0kW	1	組			
PAC-5 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	天吊型 同時ﾂｲﾝ 冷房14.0kW	1	組			
RAC-1 ルームエアコン	壁掛型 冷房5.6kW 暖房6.7kW	1	組			
RAC-2 ルームエアコン	壁掛型 冷房2.8kW	1	組			
FFO-3 FF式温風暖房機	床置型(灯油焚)暖房 15.9KW 個別ｵｲﾙﾀﾝｸ	13	組			
PH-2 電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ	スチール製　100V 0.50kW 490幅 イタズラ防止カバー付 –	1	組			
FE-1 壁取付型換気扇	φ200	3	台			
FE-4 壁取付型換気扇	φ200	1	台			
FE-6 壁取付型換気扇	φ250	4	台			
FE-7 壁取付型換気扇	φ300	1	台			
FE-8 壁取付型換気扇	φ300	2	台			
OP-1 ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ	0.4kW	2	台			
HB-1B 屋内消火栓 (総合形)	露出形　1号消火栓	6	組			
EHW-1 電気温水器	壁掛形　45L	2	台			
GHW-2 ガス給湯器	壁掛型 10.5kW	1	台			
GHW-3 ガス給湯器	壁掛型 10.5kW	1	台			
THW-1 高架水槽	FRP製　4000L	1	基			
計						

南校舎	撤去工事			撤去工事		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存衛生器具撤去		1	式			別紙 00-0018
和風便器撤去	ﾀﾝｸ式　再使用しない 耐火ｶﾊﾞｰ共	4	組			
暖房便座撤去		8	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	1	組			
鏡撤去	再使用しない	1	枚			
単水栓　撤去	13A	24	個			
混合水栓　撤去	13A	2	個			
計						

南校舎	撤去工事			撤去工事		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存配管類撤去		1	式			別紙 00-0019
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	30	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	138	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	13	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	17	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	138	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　25A	158	m			
保温化粧ｹｰｽ (樹脂製)	140 × 80	138	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装	6.35～38.10mm程度	18	m			
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A 再使用しない	78	m			
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A 再使用しない	21	m			
油・配管用 炭素鋼鋼管(黒)	溶接接合　　屋内一般 20A	163	m			
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ撤去		16	組			
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋内一般 20A	40	m			
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋内一般 25A	24	m			
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋内一般 32A	5	m			
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋内一般 50A	54	m			
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋内一般 100A	43	m			
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所 20A	6	m			
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所 32A	2	m			

南校舎	撤去工事			撤去工事		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存配管類撤去		1	式			別紙 00-0019
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所 40A	2	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所 50A	19	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所 65A	7	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所 100A	6	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合　地中配管 20A	4	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合　地中配管 20A	41	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合　地中配管 25A	5	m			
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　65A	7	m			
一般弁類 撤去	65A	2	個			
一般弁類 撤去	100A	2	個			
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	23	m			
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A 再使用しない	18	m			
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 20A 再使用しない	5	m			
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A 再使用しない	24	m			
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A 再使用しない	7	m			
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A 再使用しない	2	m			
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A 再使用しない	60	m			
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A 再使用しない	12	m			
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 50A 再使用しない	2	m			

南校舎	撤去工事			撤去工事		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存配管類撤去		1	式			別紙 00-0019
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A 再使用しない	7	m			
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A 再使用しない	45	m			
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A 再使用しない	4	m			
給水用弁類 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	2	個			
給水用弁類 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 100A	2	個			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　20A	6	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　40A	3	m			
通気・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　50A	18	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ 耐火二層管(VP)	屋内一般　50A	16	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ 耐火二層管(VP)	屋内一般　75A	13	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ 耐火二層管(VP)	機械室・便所　50A	3	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ 耐火二層管(VP)	機械室・便所　75A	6	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ 耐火二層管(VP)	機械室・便所　100A	7	m			
通気・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ 耐火二層管(VP)	機械室・便所　75A	2	m			
通気・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ 耐火二層管(VP)	機械室・便所　100A	2	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管　50A	2	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管　75A	4	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管　100A	5	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	地中配管 100A	42	m			

南校舎	撤去工事			撤去工事		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存配管類撤去		1	式			別紙 00-0019
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	地中配管 125A	11	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	地中配管 150A	125	m			
給湯・耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(管端防食)	ねじ接合　屋内一般 20A	11	m			
給湯管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	2	m			
給湯管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A 再使用しない	9	m			
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　50A	119	m			
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　65A	6	m			
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所　50A	13	m			
消火管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A 再使用しない	117	m			
消火管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 50A 再使用しない	12	m			
消火管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A 再使用しない	2	m			
消火管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 65A 再使用しない	2	m			
消火管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 65A 再使用しない	2	m			
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　屋内一般 20A	12	m			
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有保温ｴﾙﾎﾞ撤去	養生共 レベル2 非含有部で切断 8箇所	1	式			
計						

コンテナ室	排水設備			排水設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
ｽﾘｰﾌﾞ		1	式			別紙 00-0020
紙ｽﾘｰﾌﾞ	50A L=120	1	本			
計						

コンテナ室		撤去工事			撤去工事	
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存機器類撤去		1	式			別紙 00-0021
FE-5 壁取付型換気扇	φ250	2	台			
計						

ポンプ室	給水設備			屋内給水設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存管切断接続		1	式			別紙 00-0022
配管切断 (鋼管類) ·手間のみ	配管切断 50A 保温有	2	か所			
配管切断 (鋼管類) ·手間のみ	配管切断 65A 保温有	4	か所			
計						

ポンプ室	給水設備			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存管切断接続		1	式			別紙 00-0023
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	4	か所			
計						

ポンプ室	撤去工事			撤去工事		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存機器類撤去		1	式			別紙 00-0024
PW-1 揚水ポンプ	3.7kW	3	台			
計						
既存配管類撤去		1	式			別紙 00-0025
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所 50A	5	m			
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所 65A	15	m			
給水・耐衝撃性 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　50A	34	m			
給水・耐衝撃性 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　75A	12	m			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　50A	24	m			
一般弁類　取付	65A	6	個			
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A 再使用しない	5	m			
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A 再使用しない	15	m			
給水用弁類 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 65A	6	個			
計						

北校舎	空気調和設備			空気調和設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
貫通口穴あけ	鉄筋探査・ｱｽﾍﾞｽﾄ除去共	1	式			別紙 00-0026
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200㎜程度 100㎜	2	か所			
簡易鉄筋探査		2	か所			
外壁部分吹き付けｱｽﾍﾞｽﾄ除去		2	か所			
計						

北校舎	給水設備			給水設備		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存管切断接続		1	式			別紙 00-0027
配管切断 (鋼管類) ·手間のみ	配管切断 50A 保温有	1	か所			
配管切断 (鋼管類) ·手間のみ	配管切断 65A 保温有	1	か所			
配管切断 (鋼管類) ·手間のみ	配管切断 100A 保温有	1	か所			
配管切断 (樹脂管類) ·手間のみ	配管切断 75A 保温無	1	か所			
計						

北校舎	撤去工事			撤去工事		
名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
既存機器類撤去		1	式			別紙 00-0028
FF-06 FF温風暖房機	床置型(灯油焚)暖房 15.9KW ﾍﾞｰｽｵｲﾙﾀﾝｸ	1	台			
FF-07 FF温風暖房機	床置型(灯油焚)暖房 15.9KW 個別ｵｲﾙﾀﾝｸ	1	台			
THW-2 高架水槽	FRP製　4000L	1	基			
計						
既存配管類撤去		1	式			別紙 00-0029
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所 50A	2	m			
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所 65A	4	m			
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所 100A	2	m			
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁　撤去	100A	1	個			
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A 再使用しない	2	m			
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A 再使用しない	4	m			
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A 再使用しない	2	m			
給水用弁類 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁) 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 100A	1	個			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	機械室・便所　75A	6	m			
計						

名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
掲示板製作・ 設置・撤去	週休2日工事	1	枚			
計						