

(公表用)

一般競争入札 質問・回答書

工事名 国補 夏目ヶ原浄水場5号配水池耐震補強工事

	質問内容	回答
1	除去した塗膜（処理水）処理の想定先をご教示下さい。	塗膜（処理水）処分先につきましては、一連の費用を1つの単価として、調査し、採用しているためご提示できません。
2	水張の管理費は計上されていますが、実際の水張、排出作業は管理者側で行うのでしょうか。	弁操作は発注者で行います。計画を受注者でお願いします。
3	水張試験の実施時期が補強工事完了後と記載されていますが、単独工事の防食塗装改修工事の完了後と解釈して宜しいでしょうか。実施時期をご教示ください。	水張試験は防食塗装改修工事完了後になります。
4	消毒・脱塩処理は受注者で行うこととされていますが、作業対象は薬品投入のみと考えて宜しいでしょうか。	薬品投入、攪拌作業を受注者でお願いします。水質試験は、発注者で行います。
5	既存塗装の撤去後にひび割れ等の詳細調査を行うことが図面内【特記事項】に記載されていますが、詳細調査に要する費用は変更対象でしょうか。	詳細調査については、事前調査程度と想定しており、事前調査の数量は、ひび割れの量ではなく、配水池内面の面積に対して、算出しているため変更協議の対象となりません。