

【金抜 工事費内訳書】

工事名	国補 南長野運動公園フットボール場クラブハウス外機械設備工事
工事場所	長野市篠ノ井東福寺
竣工期日	令和 9 年 2 月 24 日
工事概要	工事内容 南長野運動公園フットボール場整備事業における クラブハウス外建設に係る機械設備工事一式 工事種目 1. 空気調和設備 2. 換気設備 3. 自動制御設備 4. 衛生器具設備 5. 給水設備 6. 排水設備 7. 給湯設備 8. 消火設備 9. ガス設備 ※本工事は、週休2日工事(発注者指定型)の対象工事です。

国補 南長野運動公園フットボール場クラブハウス外機械設備工事 金抜内訳書（参考数量）

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
法定福利費概算額	1	式		

[illegible]

[illegible]

長野市 建設部 建築課

[illegible]

[illegible]

長野市 建設部 建築課

クラブハウス					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調設備	機器設備	1	式		
空調設備	ダクト設備	1	式		
空調設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
自動制御設備		1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備	屋内給水設備	1	式		
給水設備	建物廻り給水設備	1	式		
計					
排水設備	屋内排水設備	1	式		
排水設備	建物廻り排水設備	1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
消火設備	消火器設備	1	式		

クラブハウス

[illegible]

[illegible]

公衆トイレ1					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調設備	機器設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備	屋内給水設備	1	式		
給水設備	建物廻り給水設備	1	式		
計					
排水設備	屋内排水設備	1	式		
排水設備	建物廻り排水設備	1	式		
計					

公衆トイレ2					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調設備	機器設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備	屋内給水設備	1	式		
給水設備	建物廻り給水設備	1	式		
計					
排水設備	屋内排水設備	1	式		
排水設備	建物廻り排水設備	1	式		
計					

屋外					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調和設備	機器設備	1	式		
計					
自動制御設備		1	式		
計					
給水設備	機器設備	1	式		
給水設備	配管設備	1	式		
計					
排水設備	クラブハウス棟	1	式		
排水設備	公衆トイレ1	1	式		
排水設備	公衆トイレ2	1	式		
排水設備	受水槽廻り	1	式		
計					

クラブハウス		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AC-1 電気式ヒートポンプマルチ室外機	寒冷地仕様 R410A 冷房28.0kW 暖房30.0kW 吹出ダクトキットほか付属品共	1	台			
AC-1-1,1-2 電気式ヒートポンプマルチ室内機	2方吹カセット 冷房8.0kW 暖房9.0kW 付属品共	2	台			
AC-1-3,1-4 電気式ヒートポンプマルチ室内機	4方吹カセット 冷房8.0kW 暖房9.0kW 付属品共	2	台			
AC-2 電気式ヒートポンプマルチ室外機	寒冷地仕様 R410A 冷房22.4kW 暖房23.7kW 吹出ダクトキットほか付属品共	1	台			
AC-2-1 電気式ヒートポンプマルチ室内機	2方吹カセット 冷房7.1kW 暖房8.0kW 付属品共	1	台			
AC-2-2 電気式ヒートポンプマルチ室内機	2方吹カセット 冷房3.6kW 暖房4.0kW 付属品共	1	台			
AC-2-3 電気式ヒートポンプマルチ室内機	4方吹カセット 冷房8.0kW 暖房9.0kW 付属品共	1	台			
AC-2-4 電気式ヒートポンプマルチ室内機	天井埋込 冷房8.0kW 暖房9.0kW 付属品共	1	台			
AC-3 電気式ヒートポンプマルチ室外機	寒冷地仕様 R410A 冷房28.0kW 暖房30.0kW 吹出ダクトキットほか付属品共	1	台			
AC-3-1,3-2 電気式ヒートポンプマルチ室内機	天井埋込 冷房5.6kW 暖房6.3kW 付属品共	2	台			
AC-3-3,3-4,3-5 電気式ヒートポンプマルチ室内機	4方吹カセット 冷房7.1kW 暖房8.0kW 付属品共	3	台			
AC-4 電気式ヒートポンプマルチ室外機	寒冷地仕様 R410A 冷房28.0kW 暖房30.0kW 吹出ダクトキットほか付属品共	1	台			
AC-4-1,4-2 電気式ヒートポンプマルチ室内機	4方吹カセット 冷房11.2kW 暖房12.5kW 付属品共	2	台			
AC-4-3 電気式ヒートポンプマルチ室内機	4方吹カセット 冷房7.1kW 暖房8.0kW 付属品共	1	台			
AC-5 電気式ヒートポンプルームエアコン	寒冷地仕様 1方吹カセット R32 冷房4.0kW 暖房5.6kW 付属品共	1	台			
ACS-1 集中管理コントローラー	16グループ室内機接続 一括停止、一括運転 個別監視、個別運転操作	1	台			
機器搬入費	室外機	1	式			
室外機共通架台	溝形鋼150x75 溶融亜鉛メッキ アンカーセット共	1	式			

長野市 建設部 建築課

クラブハウス		空気調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スライト・オンフランジ工法 ダクト	0.5mm(～450mm)	5	m ²			
スライト・オンフランジ工法 ダクト	0.6mm(451～750mm)	3	m ²			
スライト・オンフランジ工法 ダクト	0.8mm(751～1500mm)	9	m ²			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	18	m			
風向可変ノズル	ZG-U 150φ	3	個			
風向可変ノズル	ZG-U 200φ	4	個			
ボックス	インサート無 0.5mm(～450mm)	7	m ²			
ボックス	インサート無 0.6mm(451～750mm)	5	m ²			
スリット形吸込口	GV 300 500	2	個			
吸込口	フィルター付RG 550x400	1	個			
防鳥網	枠付き 1250x600	4	個			
ダクト用たわみ継手		7	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	18	m			
消音内貼り	グラスウール 消音チャンバー ガラスクロス 保温厚25	12	m ²			
ダクト塗装	亜鉛鉄板製ダクト・露出	7	m ²			
計						

クラブハウス		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	56	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	217	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	33	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	23	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	53	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	53	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	111	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	38	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	29	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	9	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	70	m			
配管用防虫網	50A	5	個			
冷媒管 外装	グラスウール 屋外・多湿 ステンレス鋼板	31	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	38	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A	29	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	9	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A	58	m			

長野市 建設部 建築課

クラブハウス		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
HEA-1 全熱交換型換気機器	カセット型 100φ×80m3/hx30Pax39W 付属品共	2	台			
HEA-2 全熱交換型換気機器	カセット型 150φ×280m3/hx100Pax156W 付属品共	1	台			
HEA-3 全熱交換型換気機器	カセット型 200φ×380m3/hx60Pax232W 付属品共	4	台			
HEA-4 全熱交換型換気機器	カセット型 200φ×440m3/hx80Pax232W 付属品共	2	台			
HEA-5 全熱交換型換気機器	天井埋込型 150φ×380m3/hx90Pax140W 付属品共	1	台			
HEA-6 全熱交換型換気機器	天井埋込型 150φ×380m3/hx105Pax140W 付属品共	1	台			
HEA-7 全熱交換型換気機器	天井埋込型 200φ×480m3/hx120Pax215W 付属品共	2	台			
EF-1 中間ダクトファン	ストレートシロッコファン 耐湿型 150φ×160m3/hx100Pax44W 付属品共	3	台			
EF-2 中間ダクトファン	ストレートシロッコファン 150φ×300m3/hx90Pax70W 付属品共	1	台			
EF-3 中間ダクトファン	ストレートシロッコファン 200φ×400m3/hx80Pax90W 付属品共	1	台			
EF-4 中間ダクトファン	ストレートシロッコファン 200φ×500m3/hx120Pax90W 付属品共	1	台			
EF-5 中間ダクトファン	ストレートシロッコファン 200φ×600m3/hx155Pax126W 付属品共	1	台			
VF-1 パイプファン	電気式シャッター付 100φ×50m3/hx10Pax5W 付属品共	1	台			
VF-2 天井換気扇	耐湿親子型 100φ×50m3/hx55Pax16W 付属品共	2	台			
VF-3 天井換気扇	静音型 100φ×50m3/hx60Pax10W 付属品共	1	台			
VF-4 天井換気扇	金属型 100φ×70m3/hx80Pax27W 付属品共	1	台			
VF-5 天井換気扇	静音型 100φ×100m3/hx75Pax16W 付属品共	2	台			
VF-6 天井換気扇	静音型 100φ×100m3/hx90Pax23W 付属品共	2	台			

[illegible]

クラブハウス		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	51	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 125mm	17	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	77	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 175mm	70	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	181	m			
ステンレス製 スパイラルダクト	100mm	34	m			
ステンレス製 スパイラルダクト	150mm	13	m			
ボックス	インサート無 0.5mm(～450mm)	1	m ²			
角型樹脂グリル	100φ	3	個			
角型樹脂グリル	150φ	10	個			
角型樹脂グリル	200φ	12	個			
樹脂排気グリル	100φ	11	個			
箱型消音グリル	150φ	8	個			
箱型消音グリル	200φ	4	個			
風向可変ノズル	ZG-U 200φ	1	個			
ベントキャップ	ステンレス製 丸型給気用 100φ 指定色塗装品	1	個			
ベントキャップ	ステンレス製 丸型給気用 125φ 指定色塗装品	1	個			
ベントキャップ	ステンレス製 丸型給気用 150φ 指定色塗装品	1	個			
ベントキャップ	ステンレス製 丸型給気用 175φ 指定色塗装品	2	個			

クラブハウス		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ベントキャップ	ステンレス製 丸型給気用 200φ 指定色塗装品	7	個			
ベントキャップ	ステンレス製 丸型排気用 100φ 指定色塗装品	12	個			
ベントキャップ	ステンレス製 丸型排気用 150φ 指定色塗装品	9	個			
ベントキャップ	ステンレス製 丸型排気用 200φ 指定色塗装品	11	個			
ベントキャップ	ステンレス製 平型排気用 150φ 指定色塗装品	1	個			
ベントキャップ	ステンレス製 平型排気用 175φ 指定色塗装品	1	個			
ベントキャップ	ステンレス製 深型給気用 200φ 指定色塗装品	2	個			
ダクト用たわみ継手		5	m			
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 100mm 保温厚25	25	m			
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 125mm 保温厚25	17	m			
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	30	m			
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 175mm 保温厚25	44	m			
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	106	m			
消音内貼り	グラスウール 消音チャンバー ガラスクロス 保温厚25	1	m ²			
計						

クラブハウス		自動制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	59	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P ビット・天井	215	m			
MVVSケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	363	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 3C ビット・天井	41	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	21	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	62	m			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	2個用	17	個			
フルボックスSS形 防水(SUS)	150 × 150 × 100	1	個			
二種金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(17) エキスパンション用等	9	m			
試運転立会		1	式			
専門業者経費		1	式			
計						

クラブハウス		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器	ロータンク温水洗浄便座.擬音装置 - SUS製棚付2連紙巻器 -	9	組			
洋風大便器	ロータンク温水洗浄便座.擬音装置 リモコン洗浄(便蓋無し.強化固定) SUS製棚付2連紙巻器 背もたれ(発泡ウレタン)	2	組			
小便器	壁掛け型	7	組			
洗面器	アンダーカウンター 自動単水栓	4	組			
洗面器	アンダーカウンター 自動混合水栓	12	組			
洗面器	壁掛洗面器(560*460).自動水栓 Pトラップ -	4	組			
洗面器	カウンター洗面器(690*370).自動水栓 Pトラップ -	2	組			
掃除用流し	バック付き.横水栓.ストラップ	3	組			
化粧鏡	耐食鏡.450*600	20	枚			
化粧鏡	耐食鏡.600*900	2	枚			
コンパクトオストメイトバック	汚物流し ロータンク式洗浄 専用ライニング 電気温水器 レバー式混合水栓	1	組			
手すり	L型.樹脂被覆タイプ 前出寸法120mm	5	個			
手すり	L型.樹脂被覆タイプ 前出寸法230mm	2	個			
手すり	跳ね上げ式.L=700 -	2	個			
手すり	小便器用.樹脂被覆タイプ -	2	個			
ペビ-シート	横型	2	組			
ペビ-チェア	平壁設置	3	組			
ペビ-チェア	コーナー設置	3	組			

[illegible]

クラブハウス		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	67	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	16	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 32A	6	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 40A	3	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	26	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	10	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 20A	2	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 25A	22	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 32A	1	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 40A	1	m			
スリーブ		1	式			別紙 00-0001
型鋼振れ止め		1	式			別紙 00-0002
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 20A	3	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 25A	4	個			
フレキシブルジョイント	ペローズ形 25A	4	個			
吸気弁	15A 寒冷地用	9	個			
給水管 保温	ポリスチレン 床下・暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	54	m			
給水管 保温	ポリスチレン 床下・暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	11	m			

クラブハウス		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水管 保温	ポリスチレン 床下,暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A	6	m			
給水管 保温	ポリスチレン 床下,暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A	3	m			
給水管 保温	ポリスチレン 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	39	m			
給水管 保温	ポリスチレン 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	10	m			
給水管 保温	グラスウール 屋外,多湿 ステンレス鋼板 25A	5	m			
凍結防止帯	2m(AC100V) 表示灯有 外気サーモ付 水用(65℃以下)	4	本			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 20A 450H	2	m			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 25A 450H	22	m			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 32A 450H	1	m			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 40A 450H	1	m			
計						

クラブハウス		給水設備		建物廻り給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
高密度ポリエチレン管 (電気融着)	地中埋設 20A	3	m			
高密度ポリエチレン管 (電気融着)	地中埋設 25A	5	m			
高密度ポリエチレン管 (電気融着)	地中埋設 32A	27	m			
高密度ポリエチレン管 (電気融着)	地中埋設 40A	22	m			
配水用ポリエチレン管 (電気融着)	地中埋設 50A	66	m			
給水用高密度ポリエチレン管 (電気融着)	地中埋設 65A	1	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 20A	5	m			
水栓柱	合成樹脂製 13A	4	個			
横水栓	F 6 - 13A	4	個			
不凍栓	20A L=0.6m	3	組			
不凍栓	32A L=0.6m	3	組			
不凍栓	40A L=0.6m	1	組			
不凍栓	湯水同時 25A L=0.6m	4	組			
不凍栓ボックス(長野県仕様)	VC-6	11	組			
止水栓	65A	1	個			
弁柵(長野県仕様)	700H VC-11	1	組			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 20A 600H	8	m			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 25A 600H	5	m			

長野市 建設部 建築課

クラブハウス		排水設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	43	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	30	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	52	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	37	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	47	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	2	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	24	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	3	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	9	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	24	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	14	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	15	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	3	m			
スリーブ		1	式			別紙 00-0003
型鋼振れ止め		1	式			別紙 00-0004
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	8	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	8	個			
掃兼ドレン	50A	3	個			
床排水ユニット	ステンレス製 グレーチング型 ノンスリップ 594x144 かが付き	4	個			

クラブハウス		排水設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
通気金具(カマリ)	50VA2	2	個			
通気金具(カマリ)	80VA2	3	個			
排水管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 50A	36	m			
排水管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 80A	30	m			
排水管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 100A	50	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A	7	m			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 50A 450H	37	m			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 80A 450H	47	m			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 100A 600H	2	m			
計						

クラブハウス		排水設備		建物廻り排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ホリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 75A	7	m			
排水・硬質ホリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 100A	119	m			
排水・硬質ホリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 50A	24	m			
排水目皿	D金具 80A	4	個			
塩ビ製小口径樹	SUT(目皿付きトラップ樹) 主管75-樹径200 600H 铸铁蓋	10	組			
塩ビ製小口径樹	SUT(目皿付きトラップ樹) 主管75-樹径200 900H 铸铁蓋	3	組			
塩ビ製小口径樹	起点中間 主管100-樹径150 900H 铸铁蓋	4	組			
塩ビ製小口径樹	合流 主管100-樹径150 900H 铸铁蓋	2	組			
塩ビ製小口径樹	合流 主管100-樹径150 1200H 铸铁蓋	3	組			
塩ビ製小口径樹	合流 主管100-樹径200 1200H 铸铁蓋	7	組			
塩ビ製小口径樹	起点中間 主管100-樹径200 1500H 铸铁蓋	2	組			
塩ビ製小口径樹	合流 主管100-樹径200 1800H 铸铁蓋	2	組			
塩ビ製小口径樹	起点中間 主管100-樹径200 1800H 铸铁蓋	1	組			
塩ビ製小口径樹	起点中間 主管100-樹径200 2100H 铸铁蓋	1	組			
塩ビ製小口径樹	合流 主管100-樹径200 2100H 铸铁蓋	1	組			
塩ビ製小口径樹	トロッフ 主管100-樹径200 2100H 铸铁蓋	1	組			
塩ビ製小口径樹	トロッフ 主管125-樹径200 2900H 铸铁蓋	1	組			
泥溜樹	300×300×420 PC蓋	3	組			

[illegible]

クラブハウス		給湯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHW-1 ガス給湯器	屋外壁掛、排気上方延長式 給湯専用 50号 高効率燃焼型 付属品共	3	台			
GHW-2 ガス給湯器	屋外壁掛、排気上方延長式 給湯専用 32号 付属品共	1	台			
EHW-1 小型電気温水器	洗い物用 貯湯式据置型 貯湯量25L 付属品共	1	台			
EHW-2 小型電気温水器	洗い物用 貯湯式据置型 貯湯量12L 付属品共	1	台			
給湯・耐熱性硬質 塩ビライニング鋼管 (管端防食)	ねじ接合 屋内一般 20A	31	m			
給湯・耐熱性硬質 塩ビライニング鋼管 (管端防食)	ねじ接合 屋内一般 25A	31	m			
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 25A	4	個			
給湯管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	24	m			
給湯管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	10	m			
給湯管 保温	グラスウール 屋外、多湿 ステンレス鋼板 25A	5	m			
凍結防止帯	2m(AC100V) 表示灯有 外気サーモ付 湯用(95℃以下)	4	本			
鋼管(地中) 防食	ペトロラタム系防食テープ巻 20A	7	m			
鋼管(地中) 防食	ペトロラタム系防食テープ巻 25A	16	m			
埋設給湯管保温	ライトカバー10t 20A	7	m			
埋設給湯管保温	ライトカバー10t 25A	16	m			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 20A 450H	7	m			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 25A 450H	16	m			
リモコン配線工事		1	式			別紙 00-0005
計						

[illegible]

[illegible]

観客席(スタント)		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
高密度ポリエチレン管 (電気融着)	地中埋設 20A	23	m			
高密度ポリエチレン管 (電気融着)	地中埋設 25A	6	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 20A	5	m			
止水栓	25A	2	か所			
弁樹(長野県仕様)	600H VC-10	2	組			
不凍栓	20A L=0.6m	4	組			
不凍栓ボックス(長野 県仕様)	VC-6	4	組			
水栓柱	合成樹脂製 13A	4	個			
横水栓	F 6 - 13A	4	個			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 20A 600H	28	m			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 25A 600H	6	m			
計						

長野市 建設部 建築課

[illegible]

長野市 建設部 建築課

[illegible]

長野市 建設部 建築課

公衆トイレ1		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器	ロータンク暖房便座 - SUS製横型4連紙巻器(鍵付) -	4	組			
洋風大便器	ロータンク温水洗浄便座.擬音装置 リモコン洗浄(便蓋無し.強化固定) SUS製横型4連紙巻器(鍵付) 背もたれ(発泡ウレタン)	1	組			
小便器	壁掛け型	3	組			
洗面器	ハイバック型 自動単水栓	4	組			
洗面器	カウンター洗面器(690*370).自動水栓 Pトラップ 寒冷地仕様(間欠吐水)	1	組			
掃除用流し	バック付き.横水栓.Sトラップ	2	組			
化粧鏡	耐食鏡.450*600	4	枚			
化粧鏡	耐食鏡.600*900	1	枚			
手すり	L型.樹脂被覆タイプ 前出寸法120mm	2	個			
手すり	L型.樹脂被覆タイプ 前出寸法230mm	1	個			
手すり	跳ね上げ式.L=700 -	1	個			
手すり	小便器用.樹脂被覆タイプ -	1	個			
ペビシート	横型	1	組			
ペビチェア	平壁設置	3	組			
計						

公衆トイレ1						
給水設備				屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	34	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	6	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 32A	3	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 20A	1	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 32A	1	m			
スリーブ		1	式			別紙 00-0006
型鋼振れ止め		1	式			別紙 00-0007
吸気弁	15A 寒冷地用	3	個			
横水栓	F 6 - 13A	3	個			
給水管 保温	ポリスチレン 床下,暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	25	m			
給水管 保温	ポリスチレン 床下,暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	4	m			
給水管 保温	ポリスチレン 床下,暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A	3	m			
給水管 保温	ポリスチレン 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	9	m			
給水管 保温	ポリスチレン 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	2	m			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 20A 600H	1	m			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 32A 600H	1	m			
計						

公衆トイレ1						
給水設備			建物廻り給水設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
高密度ポリエチレン管 (電気融着)	地中埋設 20A	1	m			
高密度ポリエチレン管 (電気融着)	地中埋設 32A	5	m			
高密度ポリエチレン管 (電気融着)	地中埋設 40A	6	m			
不凍栓	20A L=0.6m	1	組			
不凍栓	32A L=0.6m	2	組			
不凍栓ボックス(長野 県仕様)	VC-6	3	組			
止水栓	40A	1	か所			
弁柵(長野県仕様)	600H VC-10	1	組			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 20A 600H	1	m			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 32A 600H	5	m			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 40A 600H	6	m			
埋設標識テープ	150幅	12	m			
計						

公衆トイレ1		排水設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	21	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	14	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	24	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	34	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	1	m			
スリーブ		1	式			別紙 00-0008
型鋼振れ止め		1	式			別紙 00-0009
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	1	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	2	個			
通気金具(カマリ)	80VA2	2	個			
床排水ユニット	ステンレス製 グレーチング型 ノンスリップ 594x144 かご付き	3	個			
排水管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 50A	20	m			
排水管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 80A	14	m			
排水管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 100A	24	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A	1	m			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 50A 450H	1	m			

長野市 建設部 建築課

公衆トイレ1		排水設備		建物廻り排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ホリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 75A	9	m			
排水・硬質ホリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 100A	4	m			
塩ビ製小口径樹	SUT(目皿付きトラップ)樹 主管75-樹径200 900H 鑄鉄蓋	2	組			
塩ビ製小口径樹	起点中間 主管100-樹径150 900H 鑄鉄蓋	1	組			
塩ビ製小口径樹	合流 主管100-樹径150 900H 鑄鉄蓋	1	組			
塩ビ製小口径樹	起点中間 主管75-樹径125 600H 鑄鉄蓋	1	組			
塩ビ製小口径樹	合流 主管75-樹径125 600H 鑄鉄蓋	2	組			
泥溜樹	300×300×420 PC蓋	1	組			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 80A 450H	4	m			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 80A 600H	5	m			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 100A 800H	4	m			
計						

長野市 建設部 建築課

[illegible]

長野市 建設部 建築課

公衆トイレ2		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器	ロータンク暖房便座 - SUS製横型4連紙巻器(鍵付) -	4	組			
洋風大便器	ロータンク温水洗浄便座.擬音装置 リモコン洗浄(便蓋無し.強化固定) SUS製横型4連紙巻器(鍵付) 背もたれ(発泡ウレタン)	1	組			
小便器	壁掛け型	3	組			
洗面器	ハイバック型 自動単水栓	4	組			
洗面器	カウンター洗面器(690*370).自動水栓 Pトラップ 寒冷地仕様(間欠吐水)	1	組			
掃除用流し	バック付き.横水栓.Sトラップ	2	組			
化粧鏡	耐食鏡.450*600	4	枚			
化粧鏡	耐食鏡.600*900	1	枚			
手すり	L型.樹脂被覆タイプ 前出寸法120mm	2	個			
手すり	L型.樹脂被覆タイプ 前出寸法230mm	1	個			
手すり	跳ね上げ式.L=700 -	1	個			
手すり	小便器用.樹脂被覆タイプ -	1	個			
ペビシート	横型	1	組			
ペビチェア	平壁設置	3	組			
計						

公衆トイレ2		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	34	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	6	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 32A	3	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 20A	1	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 32A	1	m			
スリーブ		1	式			別紙 00-0010
型鋼振れ止め		1	式			別紙 00-0011
吸気弁	15A 寒冷地用	3	個			
横水栓	F 6 - 13A	3	個			
給水管 保温	ポリスチレン 床下,暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	25	m			
給水管 保温	ポリスチレン 床下,暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	4	m			
給水管 保温	ポリスチレン 床下,暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A	3	m			
給水管 保温	ポリスチレン 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	9	m			
給水管 保温	ポリスチレン 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	2	m			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 20A 600H	1	m			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 32A 600H	1	m			
計						

公衆トイレ2		給水設備		建物廻り給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
高密度ポリエチレン管 (電気融着)	地中埋設 20A	1	m			
高密度ポリエチレン管 (電気融着)	地中埋設 32A	5	m			
高密度ポリエチレン管 (電気融着)	地中埋設 40A	6	m			
不凍栓	20A L=0.6m	1	組			
不凍栓	32A L=0.6m	2	組			
不凍栓ボックス(長野 県仕様)	VC-6	3	組			
止水栓	40A	1	か所			
弁柵(長野県仕様)	600H VC-10	1	組			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 20A 600H	1	m			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 32A 600H	5	m			
管埋設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 40A 600H	6	m			
埋設標識テープ	150幅	12	m			
計						

公衆トイレ2		排水設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	21	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	14	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	24	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	34	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	1	m			
スリーブ		1	式			別紙 00-0012
型鋼振れ止め		1	式			別紙 00-0013
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	1	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	2	個			
通気金具(カマリ)	80VA2	2	個			
床排水ユニット	ステンレス製 グレーチング型 ノンスリップ 594x144 かご付き	3	個			
排水管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 50A	20	m			
排水管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 80A	14	m			
排水管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 100A	24	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A	1	m			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 50A 450H	1	m			

長野市 建設部 建築課

公衆トイレ2		排水設備		建物廻り排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ホリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 75A	9	m			
排水・硬質ホリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 100A	4	m			
塩ビ製小口径樹	SUT(目皿付きトラップ)樹 主管75-樹径200 900H 鑄鉄蓋	2	組			
塩ビ製小口径樹	起点中間 主管100-樹径150 900H 鑄鉄蓋	1	組			
塩ビ製小口径樹	合流 主管100-樹径150 900H 鑄鉄蓋	1	組			
塩ビ製小口径樹	起点中間 主管75-樹径125 600H 鑄鉄蓋	1	組			
塩ビ製小口径樹	合流 主管75-樹径125 600H 鑄鉄蓋	2	組			
泥溜樹	300×300×420 PC蓋	1	組			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 80A 450H	4	m			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 80A 600H	5	m			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 100A 800H	4	m			
計						

長野市 建設部 建築課

屋外		自動制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
受水槽廻り制御設備						
水位制御用電極棒	5P	4	個			
電磁弁	20A 屋外端子箱付	2	個			
電極切替盤	屋内壁掛け	1	面			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	44	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 5C 管内	69	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 8C 管内	18	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 10C 管内	8	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	29	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	18	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	29	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	18	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	36	m			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	200 × 200 × 150	2	個			
プルボックスSS形 防水(SUS)	200 × 200 × 150	2	個			
二種金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆無)	(17) エキスパンション用等	3	m			
二種金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆無)	(24) エキスパンション用等	2	m			
二種金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆無)	(30) エキスパンション用等	1	m			
二種金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(17) エキスパンション用等	2	m			
二種金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(24) エキスパンション用等	4	m			

長野市 建設部 建築課

[illegible]

屋外		給水設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
受水槽1次側						
高密度ポリエチレン管 (電気融着)	地中埋設 20A	2	m			
配水用ポリエチレン管 (電気融着)	地中埋設 50A	36	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 50A	2	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	10	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	16	m			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	2	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 50A	4	個			
フレキシブルジョイント	ペローズ形 20A	2	個			
フレキシブルジョイント	ペローズ形 50A	4	個			
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 50A	2	個			
ホールタップ	20A	2	個			
ホールタップ	50A	2	個			
電磁弁装置	ゲート弁×3、Y型ストレーナ×1 電磁弁(自動制御)取付 20A	2	組			
定流量弁	50A	1	個			
Y形ストレーナ (管端防食コア)	10K 50A	2	個			
不凍水栓柱	13A 1.2m	1	個			
横水栓	F12(胴短) キー式 13A	1	個			
不凍栓	50A L=0.6m	2	組			
不凍栓ボックス(長野 県仕様)	VC-6	2	組			

屋外		給水設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水管 保温	グラスウール 屋外,多湿 ステンレス鋼板 20A	10	m			
給水管 保温	グラスウール 屋外,多湿 ステンレス鋼板 50A	13	m			
定流量弁 保温	ホリスチレン 屋外露出 ステンレス鋼板 50A	1	個			
定水位弁 保温	ホリスチレン 屋外露出 ステンレス鋼板 50A	2	個			
凍結防止帯	4m(AC100V) 表示灯有 外気サーモ付 水用(65℃以下)	2	本			
凍結防止帯	10m(AC100V) 表示灯有 外気サーモ付 水用(65℃以下)	2	本			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 20A 600H	2	m			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 50A 600H	38	m			
埋設標識テープ	150幅	40	m			
地中埋設標	鉄 製	6	個			
給水取出し工事	本管100φ 取出し50φ 量水器ボックスまで	1	式			
受水槽2次側						
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 50A	2	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 80A	10	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	3	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 80A	8	m			
ゴムシートパタフライ弁	10K(ウエハー・鑄鉄) 80A	5	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 50A	4	個			
防振継手	合成ゴム製 50A	2	個			

屋外		給水設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防振継手	合成ゴム製 80A	1	個			
耐震フレキ	給水用露出型 100mm偏心 80A×350L	2	個			
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 80A	1	個			
配管用防虫網	80A	2	個			
採水水栓	13φ	1	個			
給水管 保温	ポリスチレン 屋内露出 アルミガラスクロス 50A	2	m			
給水管 保温	グラスウール 屋外,多湿 ステンレス鋼板 50A	3	m			
給水管 保温	ポリスチレン 屋内露出 アルミガラスクロス 80A	10	m			
給水管 保温	グラスウール 屋外,多湿 ステンレス鋼板 80A	2	m			
給水用弁類 保温	ポリスチレン 屋外露出 ステンレス鋼板 80A	1	個			
凍結防止帯	2m(AC100V) 表示灯有 外気サーモ付 水用(65℃以下)	2	本			
凍結防止帯	4m(AC100V) 表示灯有 外気サーモ付 水用(65℃以下)	1	本			
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 80A	6	m			
公園内給水						
高密度ポリエチレン管 (電気融着)	地中埋設 20A	190	m			
高密度ポリエチレン管 (電気融着)	地中埋設 25A	2	m			
高密度ポリエチレン管 (電気融着)	地中埋設 40A	304	m			
給水用高密度ポリエチレン管(電気融着)	地中埋設 65A	25	m			
給水用高密度ポリエチレン管(電気融着)	地中埋設 75A	56	m			

屋外		給水設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
止水栓	40A	2	か所			
弁柵(長野県仕様)	600H VC-10	2	組			
横水栓	F 6 - 13A	1	個			
不凍水栓柱	13A 1.2m	1	個			
不凍栓	20A L=0.6m	1	組			
不凍栓ボックス(長野県仕様)	VC-6	1	組			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 20A 450H	190	m			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 25A 450H	2	m			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 40A 450H	304	m			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 65A 450H	25	m			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 80A 450H	56	m			
埋設標識テープ	150幅	577	m			
地中埋設標	鉄 製	18	個			
計						

[illegible]

屋外		排水設備		公衆トイレ1		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ホリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 100A	22	m			
排水・硬質ホリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 125A	72	m			
塩ビ製小口径樹	合流 主管100-樹径150 900H 鑄鉄蓋	1	組			
塩ビ製小口径樹	起点中間 主管100-樹径150 900H 鑄鉄蓋	1	組			
塩ビ製小口径樹	起点中間 主管100-樹径150 1200H 鑄鉄蓋	1	組			
塩ビ製小口径樹	起点中間 主管100-樹径200 1200H 鑄鉄蓋	1	組			
塩ビ製小口径樹	起点中間 主管125-樹径200 1500H 鑄鉄蓋	1	組			
塩ビ製小口径樹	起点中間 主管125-樹径200 1800H 鑄鉄蓋	1	組			
塩ビ製小口径樹	起点中間 主管125-樹径200 2100H 鑄鉄蓋	1	組			
塩ビ製小口径樹	起点中間 主管125-樹径200 2500H 鑄鉄蓋	1	組			
塩ビ製小口径樹	起点中間 主管125-樹径200 2900H 鑄鉄蓋	2	組			
長野市検査口-3	ド'ロフ'型 主管150-樹径200 3137H 鑄鉄蓋	1	組			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 100A 450H	11	m			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 100A 600H	11	m			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 125A 1000H	14	m			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 125A 1500H	14	m			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 125A 1800H	14	m			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 125A 2100H	14	m			
管理設費(機械掘)	レキ質土、砂、砂質土、粘性土 125A 2400H	16	m			

[illegible]

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

[illegible]

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

[illegible]

[illegible]