工事番号

(様式 - 1)

部長		課長		主幹		課長補佐		係長		調査		設計			
----	--	----	--	----	--	------	--	----	--	----	--	----	--	--	--

令和 7 年度

0 市債 長野運動公園陸上競技場トラック改修工事

閲覧設計書

長野市大字東和田 (1110)

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
全天候舗装改修工 ウレタン舗装切削オーバーレイ A=5280m2 ウレタン舗装洗浄トップコート A=3050m2 ウレタン舗装 A= 887m2	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 8 年 4 月 30 日
	契約保証方法	金銭的保証

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	53 1 4 北信(1) 07.08.29		
	当 世 代	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
グラウンド・コート整備					
グラウンド・コート舗装工					
撤去工					
既設全天候舗装撤去 アウトフィールド部分 ゴムチップ舗装 t = 10mm	890	m ²			
既設舗装廃材運搬(舗装版破碎運搬歩掛準用) ゴムチップ舗装 DID区間あり 10.5km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) (株) 大力への運搬を想定	9	m ³			施工 第0 -0001号表
芝ランナーカット 走路内側及び外側 助走路及び支柱台	912	m			
* 処分費等 *					
既設舗装廃材処分費 (m ³) 廃プラスチック類(ゴムチップ及びウレタン) (株) 大力への処分を想定	9	m ³			施工 第0 -0002号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
グラウンド・コート用舗装工					
ウレタン舗装 t = 10mm 材工共 レジンエース同等品以上 アウトフィールド部分	887	m ²			
ウレタン舗装切削オーバーレイ 2mm切削 3mmオーバーレイ 材工共 レジンエース同等品以上 走路及び各助走路	5,280	m ²			
ウレタン舗装切削廃材運搬 DID区間あり10.5km以下 (株)大力を想定 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 舗装版破碎運搬歩掛を準用	11	m ³			施工 第0 -0003号表
ウレタン舗装洗浄トップコート トップコート材：レジンエースNS同等品以上 A,B走路、各競技助走路、障害走路 材工共	3,050	m ²			
* 処分費等 *					
既設舗装廃材処分費 (m ³) 廃プラスチック類(ゴムチップ及びウレタン) (株)大力への処分を想定	11	m ³			施工 第0 -0002号表
グラウンド・コート施設整備工					
競技施設工					

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内圏縁石 位置調整・塗装 塗装材：ハイアート # 4000同等品以上 材工共	338	m			
内圏縁石 再利用撤去・再設置	22	m			
内圏縁石交換 直線部 材工共	20	本			
内圏縁石交換 曲線部 材工共	20	本			
兼用サークル塗装・排水管人力清掃 塗装材：ハイアート # 4000同等品以上 材工共	2	箇所			
砲丸サークル塗装・排水管人力清掃 塗装材：ハイアート # 4000同等品以上 材工共	4	箇所			
砂場枠塗装 競技場内4箇所分（補修含む） 塗装材：ハイアート # 4000同等品以上	1	式			
踏切板増設 材工共 土工、舗装撤去含む	2	箇所			
既設踏切板排水管人力清掃	32	箇所			

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
棒高跳 突箱枠取替 材工共	10	基			
水濠 固定障害バー交換 材工共	1	基			
レーンマーキング レーンライン5127m 各競技マーキング一式(JAAF最新基準) 材工共 塗装材:ハイト#4000同等品以上	1	式			
標識タイル交換 材工共	60	箇所			
As舗装破碎殻運搬 舗装版破碎 DID区間あり 6.5km以下 機械積込(小規模土工) 高沢産業(株)長野工場への運搬を想定	0.1	m ³			施工 第0 -0004号表
土砂等運搬 現場制約あり DID区間あり 8.0km以下 人力 (株)長西への運搬を想定	1	m ³			施工 第0 -0005号表
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]へ-トラック2t級、2.9t吊 DID区間あり 木くず(水濠固定バー) 開渡工業(株)への運搬を想定	0.02	t			施工 第0 -0006号表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]へ-トラック2t級、2.9t吊 木くず(水濠固定バー)	0.02	t			施工 第0 -0007号表
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]へ-トラック2t級、2.9t吊 DID区間あり 混合廃棄物(内圏縁石) 直富商事(株)への運搬を想定	0.2	t			施工 第0 -0008号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、2.9t吊 混合廃棄物(内圏縁石)	0.2	t			施工 第0 -0009号表
* 処分費等 *					
アスファルト破碎殻処分費 (t)					
高沢産業(株)長野工場への処分を想定	0.3	t			施工 第0 -0010号表
発生残土処分費 (m 3) 第一種建設発生土を想定					
(株)長西への処分を想定	1	m 3			施工 第0 -0011号表
木くず処分費 (m 3) 解体廃木材 破碎処分					
開渡工業(株)への処分を想定	0.1	m 3			施工 第0 -0012号表
混合廃棄物処分費 金属とウレタン					
直富商事(株)を想定	0.2	m 3			施工 第0 -0013号表
仮設工 (任意仮設)					
任意仮設 (安全管理)					
交通誘導警備員 B					
	37	人・日			施工 第0 -0014号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
検定補助										
陸上競技場公認検定補助										
普通作業員 陸上競技場公認更新検定時の計測、記録 検定員補助作業	7			人						
*** 直接工事費 ***										
*** 現場環境改善費(率分) ***										
*** 共通仮設費率計算額 ***										
*** 共通仮設費計 ***										
*** 純工事費 ***										
*** 現場管理 費 ***										

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 工事原価 ***						
*** 一般管理費等 ***						
*** 工事価格計 ***						
*** 消費税等相当額計 ***						
*** 工事費計 ***						
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						

施工内訳表

施工 第0 -0001号表

既設舗装廃材運搬(舗装版破碎運搬歩掛準用)

ゴムチップ舗装 DID区間あり 10.5km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) (株)大力への運搬を想定

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離：10.5km以下		

施工内訳表

施工 第0 -0003号表

ウレタン舗装切削廃材運搬

DID区間あり10.5km以下 (株)大力を想定

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 舗装版破碎運搬歩掛を準用

1

m 3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
般発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離：10.5km以下		

施工内訳表

As舗装破碎殻運搬

舗装版破碎 DID区間あり 6.5km以下

機械構成比： 労務構成比：

機械積込(小規模土工)

材料構成比：

施工 第0 -0004号表

高沢産業(株)長野工場への運搬を想定

市場単価構成比：

標準単価： 1

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(小規模土工) 運搬距離：6.5km以下		

施工内訳表

施工 第0 -0005号表

土砂等運搬

現場制約あり DID区間あり 8.0km以下 人力

(株)長西への運搬を想定

1

m3 当り

機械構成比： 労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：現場制約あり 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：8.0km以下				積込機種・規格：人力 DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0015

現場発生品及び支給品運搬

施工 第0 -0006号表

トラック[クレーン装置付]ハーストラック2t級、2.9t吊

DID区間あり 木くず(水濠固定バー)

開渡工業(株)への運搬を想定

1

t 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック[クレーン装置付] 2t積 2.9t吊		供用日		トラック[クレーン装置付]		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油 小型口-リ-パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

現場発生品及び支給品運搬

施工 第0 -0006号表

トラック[クレーン装置付]^ -トラック2t級、2.9t吊

DID区間あり

木くず(水濠固定バー)

開渡工業(株)への運搬を想定

1

t 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック機種: トラック[クレーン装置付]^ -トラック2t級、2.9t吊 片道運搬距離(km): 5.0km以下				DID区間の有無: DID区間あり 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し

施工 第0 -0007号表

トラック[クレーン装置付]ハーストラック2t級、2.9t吊
 機械構成比： 労務構成比：

木くず(水濠固定バー)
 材料構成比：

市場単価構成比：

1
 標準単価：

t 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック[クレーン装置付] 2t積 2.9t吊		供用日		トラック[クレーン装置付]		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油 小型口-リ-パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し

施工 第0 -0007号表

トラック[クレーン装置付]^ -ストラック2t級、2.9t吊

木くず(水濠固定バー)

1

t 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック機種: トラック[クレーン装置付]^ -ストラック2t級、2.9t吊				豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0019

現場発生品及び支給品運搬

施工 第0 -0008号表

トラック[クレーン装置付]ハーストラック2t級、2.9t吊
 機械構成比： 労務構成比：

DID区間あり 混合廃棄物(内圏縁石)
 材料構成比：

直富商事(株)への運搬を想定
 市場単価構成比：

1
 標準単価：

t 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック[クレーン装置付] 2t積 2.9t吊		供用日		トラック[クレーン装置付]		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油 小型口-リ-パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

現場発生品及び支給品運搬

施工 第0 -0008号表

トラック[クレーン装置付]^ -トラック2t級、2.9t吊
 機械構成比： 労務構成比：

DID区間あり 混合廃棄物(内圏縁石)

直富商事(株)への運搬を想定

1
 標準単価：

t 当り

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック機種： トラック[クレーン装置付]^ -トラック2t級、2.9t吊 片道運搬距離(km)：5.0km以下				DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し

施工 第0 -0009号表

トラック[クレーン装置付]ハーストラック2t級、2.9t吊

混合廃棄物(内圏緑石)

1

t 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック[クレーン装置付] 2t積 2.9t吊		供用日		トラック[クレーン装置付]		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油 小型口-リ-パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し

施工 第0 -0009号表

トラック[クレーン装置付]^ -トラック2t級、2.9t吊

混合廃棄物(内圏縁石)

1

t 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック機種: トラック[クレーン装置付]^ -トラック2t級、2.9t吊				豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ		