

(公表用)

一般競争入札 質問・回答書

工事名 国補 南長野運動公園フットボール場クラブハウス外建築主体工事

質問内容		回答
①	令和7年9月10日付の公告書の中の、14その他(4)にこの契約は、1.長野市公契約等労働環境報告書及び2.施工体系図の提出を要するとありますが1.は契約時に提出可能ですが2.については着工時と考えて宜しいでしょうか。(1.2.はこちらで番号書き入れました)	図面 A-001 特記仕様書(1)Ⅱ-2-(8)-2)より、長野市公契約等労働環境報告書1部及び施工体系図の写し1部を契約後速やかに監督職員へ提出することとしていますので、契約時の提出は必要ありません。詳しくは長野市公契約等基本条例をご確認ください。
②	クラブハウスにおける杭間さらいは不要と考えて宜しいでしょうか？	宜しいです。
③	各棟に捨コンクリート枠が設計書にありません、不要と考えて宜しいでしょうか？	宜しいです。
④	スタンド工事における観覧席階段段差枠ですが下地が砕石だけですと浮かし型枠の仕掛けが出来ません。砕石上部層に捨コンクリートを打設して型枠固定用の仕掛けを考えても宜しいでしょうか。(設計書に項目なし)	建設工事請負契約書約款 第1条第3項より、仮設、施工方法その他工事事目的物を完成させるために必要な一切の手段については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。とされています。 やむを得ず必要と認められる場合は、契約後に別途協議とします。 なお、観客席の段差は1段ずつ打設する予定で積算しています。
⑤	特記仕様・矩計図等には窯業系サイディングは縦胴縁、羽目板等は横胴縁と明記されていますが、立面図では全ての外壁が、縦ラインで、縦張りのように解釈できます、窯業系サイディング工事(木目調)は縦胴縁の横張で宜しいでしょうか。	窯業系サイディングは縦張り、横胴縁(通気工法)としてください。

⑥	スタンド階段や客席仕上げがコンクリート刷毛引きや金ゴテでコンクリート改質剤塗布もしてありませんが耐久性の上で問題ないのでしょうか？	設計図書のとおりとします。
⑦	人通口の補強筋ひび割れ予防の観点で問題ないでしょうか？詳細ご指示願います。	設計図書のとおりとします。
⑧	釜場の上筋配筋問題ないか？詳細ご指示願います。	設計図書のとおりとします。
⑨	ピクチャーレールの耐荷重ご指示願います。	耐荷重 30 k g としてください。
⑩	木材の長野市産材が手に入らない場合の県産材も代替品として宜しいでしょうか。	図面 A-001 特記仕様書（1）4 木造工事 1 より、使用する木材は信州木材認証製品又は同等品（長野市産材）を極力使用することとあります。 設計の積算上は長野市産材（一部県産材）を想定しており、調達も可能と判断しています。 やむを得ない事情で、調達が困難な場合は、契約後に別途協議とします。
⑪	木材難燃処理の仕様、推奨塗料はありますか。 （工場塗装、現場塗装）	特に指定はありませんが、工場塗装を想定しています。
⑫	残土場内仮置きですが工事エリアに仮置き困難な為、指定場所をご指示願います。	建築工事における掘削残土は、別途発注の公園の造成工事を使用する予定ですので、残土の仮置き場所は、公園工事の施工者との協議によります。
⑬	安衛法上不要だが、公共工事のため付属棟（倉庫、シェルター、四阿）の仮囲い及びゲートが必要だと思われますが不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合は数量及び期間をご指示願います。	宜しいです。 付属棟の倉庫、シェルター、四阿は、施工期間も短く、建築工事完了後に公園工事が引き続き行われることから、仮囲い及びゲートは不要としています。