

(公表用)

一般競争入札 質問・回答書

工事名 長野市戸隠・鬼無里情報通信施設光化（引込・撤去）工事

質問内容		回答
1	◆共通 ・本工事はスライド条項適用工事と考えてよろしいでしょうか。 ・週休2日工事(施工者希望型)について、週休2日相当とさせていただく場合、工事着手から工事完成日までの期間に控除期間は無いのものと考えてよろしいでしょうか。 また、現場閉所日については、工事期間を通して28.5%以上の日数を現場閉所でできれば良いものとし、月ごとの管理は無いのものと考えてよろしいでしょうか。	・スライド条項の適用については、適用通知の都度、適用条件を踏まえ協議とします。 ・工事着手日から工事完了日までの、年末年始6日間（基本12月29日から1月3日）、夏季休暇3日間（基本8月13日から15日）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間及び発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）の合計期間を控除期間とします。 ・お見込みのとおりです。
2	◆(引込)工事仕様書 ・P3 5. 引込宅内工事特記仕様 (2)BS非対応のV-ONUについてはDXアンテナ製「OVT10FE」を想定とありますが、他メーカー製品でも定格を満たせば選定可能でしょうか。その定格について、BS通過型V-ONUも含め選定基準となる定格値に指定はありますでしょうか。 (光入力レベル定格値、RF出力格値、伝送周波数帯域等) ・P4 5. 引込宅内工事特記仕様 RF2軸型配線においてお客様了承であれば単独配線ではなく、途中2分配も可能でしょうか。	・光入力レベル値 低受光タイプ -14dBm～-2dBm ・70～770MHzのみ対応、 受信波長 1550nm、 RF標準出力レベル 87dBμV ±4dB ・遠隔制御可能タイプ： 制御周波数75.5MHz ・FM停電時動作（無給電対応） 上記のみ対応製品であれば、他メーカー可能ですが、BS非対応、遠隔制御、FM停電時動作の3項目は必須です。 ・お客様了承であれば途中2分配可能です。（停電時にFM告知緊急放送が受信できないことので了承が必要です。）

3	また、既設分配器が2600MHz以下であれば交換対象となりますでしょうか。 ・P5 5. 引込宅内工事特記仕様 放送、通信サービス同時工事施工例においてブースター分配器、端末ユニットが2600MHz以下の場合は交換が必要でしょうか。 標準工事がどこまで、お客様負担のオプション工事等のどこまでのか規定はありますか。 また、告知端末向けのケーブル線種に指定はありますか。 この系統にPIを割り入れする事は可能でしょうか。 P6 7. 調整-検査等 竣工後の瑕疵担保期間はどのようにお考えでしょうか。ご教示願います。 ◆(引込・撤去)工事仕様書 ・P5 9. スケジュール 工事中間検査において提出する書類はありますか。 ・P6 12. 資格要件 「監理技術者資格の他、以下のいずれかの資格を有する者を配置すること」とありますが、こちらは監理技術者配置要件として、配置技術者が監理技術者資格の他にいずれか資格を有していれば良いと考えてよろしいでしょうか。 ・P8 安全教育・訓練の実施等 上記についての開催頻度はどの程度か指定がありますでしょうか。	・既設分配器が2600MHz以下の場合、交換対象となります。 ・上記同様に交換が必要となります。 ・標準工事としては、告知端末、テレビのそれぞれ1台分の引込工事とします。 ・告知端末向けのケーブル線種は「S-5CFB」または「S-4CFB」となります。 ・この系統にPIを割り入れすることはできません。ただし、採用のPIが停電時でもRF信号（FM告知放送信号）が通過タイプであれば割り入れ可能です。 ・契約書記載項目になりますが、引渡しを受けた日から2年、設備機器本体等については、同1年となります。 ・詳細は打合せで決定します。 ・若しくは、監理技術者資格を有している者の他に、いずれかの資格を有する者を配置することになります。 ・指定はありませんが、法令準拠の上、現場の作業内容に応じて受注者で判断してください。また、仕様書にあるとおり施工計画書、実施状況報告書等の提出が必要です。
---	---	--