6. その他　質疑書・回答書

質疑番号	資料番号	資料ページ番号	質　問	回　答
その他1			現場工事事務所は、第Ⅰ期その1工事着手と同時に南側駐車場内に設置しても宜しいでしょうか。あるいは、館内の会議室等をお借りすることは可能でしょうか。	館内施設はセキュリティ等の問題から使用できません。敷地内設置については、施設運営に支障が生じない範囲で設置可能です。詳細は実施設計の中で施設管理者を含め協議することとします。
その他2			工事工程において休館期間における屋根改修工事は、非常に厳しい工程が想定されますが、南側芝生エリアのクレーン走行エリアの整備とクレーンの組立設置は、先行して準備しても宜しいでしょうか。	施設運営に支障が生じない範囲で先行準備は可能です。詳細は実施設計の中で施設管理者を含め協議することとします。
その他3			休館期間中、no.2エレベータをかご内・枠を適切に養生して工事使用したいのですが宜しいでしょうか。	宜しいです。なお、工事に起因する損害等が認められた場合は、施工者の負担により復旧願います。
その他4			アリーナへの工事車両の出入りを考えていますが、養生方法や車両規制など館内ルール等がありましたらご教示下さい。	アリーナリンク面は荷重300kg/㎡、リンク外は500kg/㎡以上で鉄板養生が必要です。人工芝ピット及びセリ設備は25t以上レッカー車通過で鉄板養生が必要となります。
その他5			工事用電気・水道は、支給して頂けますでしょうか。但し、屋根溶接作業の電気設備（400V）については施工者で準備致します。	本工事に必要な工事用電力、用水、その他の費用は分岐、メーター取付による有償支給が可能です。 なお、区分等詳細は実施設計の中で施設管理者を含め協議することとします。