

工事番号														(様式 - 1)		
部長		課長		主幹		課長補佐		係長		調査		設計				
令和 6 年度 軍足池外ため池地震耐性評価業務委託															実施設計書	
長野市大字広瀬外(2902)																
設 計 大 要								施 工 方 法				委 託				
ため池地震耐性評価 N = 9 箇所								施 工 期 間				日間				
								起工予定年月日				令和 年 月 日				
								竣工予定年月日				令和 6 年 12 月 27 日				
								この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。								

起 工 理 由

防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画に基づき、地震耐性評価を実施するもの。

請 負 対 象 額	円
工 事 価 格	円
消費税等相当額	円

		当 初	第 1 回変更 (増 減)	第 2 回変更 (増 減)	第 3 回変更 (増 減)		
積 算 段 階	積 算 工 事 価 格						
	消 費 税 等 相 当 額						
	積 算 額						
契 約 段 階	工 事 価 格						
	消 費 税 等 相 当 額						
	契 約 額						
	増 減						
		$B = A \times 0.10$ $C = A + B$ $D = A \text{ に対する 応 札 額 }$ $E = D \times 0.10$ $F = D + E$	$B 1 = A 1 \times 0.10$ $C 1 = A 1 + B 1$ $D 1 = A 1 \times F / C$ $E 1 = D 1 \times 0.10$ $F 1 = D 1 + E 1$ $G 1 = F 1 - F$	$B 2 = A 2 \times 0.10$ $C 2 = A 2 + B 2$ $D 2 = A 2 \times F 1 / C 1$ $E 2 = D 2 \times 0.10$ $F 2 = D 2 + E 2$ $G 2 = F 2 - F 1$	$B 3 = A 3 \times 0.10$ $C 3 = A 3 + B 3$ $D 3 = A 3 \times F 2 / C 2$ $E 3 = D 3 \times 0.10$ $F 3 = D 3 + E 3$ $G 3 = F 3 - F 2$		
注) 積算工事価格：落札率を乗じず、消費税等相当額を含まない額。 積 算 額：積算工事価格に消費税等相当額を加算した額。 工 事 価 格：応札額、または積算工事価格に落札率を乗じた額で、消費税等相当額を含まない。 契 約 額：工事価格に消費税等相当額を加算した額。		D1 算 出	$\times$ _____	D2 算 出	$\times$ _____	D3 算 出	$\times$ _____

工 事 概 要

1. 施工箇所

長野市大字広瀬外(2902)

2. 施工期間

6年 月 ~ 6年 月 (日間)

3. 工事内容

4. 工程表

[illegible]

総括情報表

頁0-0005

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	53 1 4 北信（１） 06.05.01		
	当 世 代		前 世 代
発注区分 消費税率（％） 測量安全費地域区分 電子成果品作成費（測量） 電子成果品作成費（設計） 地質調査安全費地域区分 電子成果品作成費（調査）	01 一般 10 % 01 率分計上無し 01 自動計算 02 実施設計以外 01 率分計上無し 00 自動計算		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(業務費内訳書)

＊ ＊ 測量業務 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 測量業務 ＊ ＊										
一般測量業務										
直接測量費										
路線測量										
				式						
路線測量 横断測量 測量幅 45m未満 換算曲線数 0 箇所/km 丘陵地・耕地 測点間隔 10m 軍足池	0.01		k	m					施工 第0 -0001号表	00
路線測量 横断測量 測量幅 45m未満 換算曲線数 0 箇所/km 丘陵地・耕地 測点間隔 10m 浦谷地池	0.01		k	m					施工 第0 -0001号表	00
路線測量 横断測量 測量幅 45m未満 換算曲線数 0 箇所/km 丘陵地・耕地 測点間隔 10m 宝池	0.01		k	m					施工 第0 -0001号表	00
路線測量 横断測量 測量幅 45m未満 換算曲線数 0 箇所/km 丘陵地・耕地 測点間隔 10m 崇神池	0.01		k	m					施工 第0 -0001号表	00
路線測量 横断測量 測量幅 45m未満 換算曲線数 0 箇所/km 丘陵地・耕地 測点間隔 10m 北溜池	0.01		k	m					施工 第0 -0001号表	00

(業務費内訳書)

＊ ＊ 測量業務 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路線測量 横断測量 測量幅 45m未満 換算曲線数 0 箇所/km 丘陵地・耕地 測点間隔 10m 沢池	0.01	k m				00 施工 第0 -0001号表
路線測量 横断測量 測量幅 45m未満 換算曲線数 0 箇所/km 丘陵地・耕地 測点間隔 10m 若林十号池	0.01	k m				00 施工 第0 -0001号表
路線測量 横断測量 測量幅 45m未満 換算曲線数 0 箇所/km 丘陵地・耕地 測点間隔 10m 上ノ新池	0.01	k m				00 施工 第0 -0001号表
路線測量 横断測量 測量幅 45m未満 換算曲線数 0 箇所/km 丘陵地・耕地 測点間隔 10m 下の新池	0.01	k m				00 施工 第0 -0001号表
＊ ＊ 直接測量費(下記費用含まない) ＊ ＊						
＊ ＊ 電子成果品作成費 ＊ ＊						
＊ ＊ 印刷製本費 ＊ ＊						
＊ ＊ 測量経費 ＊ ＊						
＊ ＊ 直接測量費 ＊ ＊						

(業務費内訳書)

＊ ＊ 測量業務 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 諸経費 (測量) ＊ ＊						
＊ ＊ 測量業務価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 測量業務 消費税等相当 額 ＊ ＊						
＊ ＊ 測量業務費 ＊ ＊						

(業務費内訳書)

＊ ＊ 設計業務 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 設計業務 ＊ ＊						
設計業務						
直接人件費						
実施設計業務						
			式			
設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計） 設計堤高 4 . 0 5 m 設計堤長 1 0 m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:2箇所 軍足池(3.6m) + 浦谷地池(4.5m) / 2 = 4.05m	2		箇所			00 施工 第0 -0002号表
設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計） 設計堤高 4 . 8 m 設計堤長 1 0 m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:2箇所 北溜池(5.7m) + 沢池(3.9m) / 2 = 4.8m	2		箇所			00 施工 第0 -0003号表
設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計） 設計堤高 4 . 7 5 m 設計堤長 1 0 m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:2箇所 上ノ新池(6.0m) + 下の新池(3.5m) / 2 = 4.75m	2		箇所			00 施工 第0 -0004号表
設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計） 設計堤高 4 . 2 m 設計堤長 1 0 m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所 若林十号池(4.2m)	1		箇所			00 施工 第0 -0005号表
設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計） 設計堤高 4 . 4 m 設計堤長 1 0 m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所 宝池(4.4m)	1		箇所			00 施工 第0 -0006号表

＊ ＊ 設計業務 ＊ ＊

(業務費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計数値及び基本断面の検討(堤体の設計) 設計堤高6m 設計堤長10m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所 崇神池(6.0m)	1		箇所			00 施工 第0 -0007号表
堤体の安定計算(堤体の設計) 設計堤高4.05m 設計堤長10m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:2箇所 軍足池(3.6m) + 浦谷地池(4.5m) / 2 = 4.05m	2		箇所			00 施工 第0 -0008号表
堤体の安定計算(堤体の設計) 設計堤高4.8m 設計堤長10m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:2箇所 北溜池(5.7m) + 沢池(3.9m) / 2 = 4.8m	2		箇所			00 施工 第0 -0009号表
堤体の安定計算(堤体の設計) 設計堤高4.75m 設計堤長10m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:2箇所 上ノ新池(6.0m) + 下の新池(3.5m) / 2 = 4.75m	2		箇所			00 施工 第0 -0010号表
堤体の安定計算(堤体の設計) 設計堤高4.2m 設計堤長10m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所 若林十号池(4.2m)	1		箇所			00 施工 第0 -0011号表
堤体の安定計算(堤体の設計) 設計堤高4.4m 設計堤長10m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所 宝池(4.4m)	1		箇所			00 施工 第0 -0012号表
堤体の安定計算(堤体の設計) 設計堤高6m 設計堤長10m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所 崇神池(6.0m)	1		箇所			00 施工 第0 -0013号表
浸透流の検討(堤体の設計) 設計堤高4.05m 設計堤長10m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:2箇所 軍足池(3.6m) + 浦谷地池(4.5m) / 2 = 4.05m	2		箇所			00 施工 第0 -0014号表
浸透流の検討(堤体の設計) 設計堤高4.8m 設計堤長10m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:2箇所 北溜池(5.7m) + 沢池(3.9m) / 2 = 4.8m	2		箇所			00 施工 第0 -0015号表

＊ ＊ 設計業務 ＊ ＊

(業務費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
浸透流の検討(堤体の設計) 設計堤高4.75m 設計堤長10m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:2箇所 上ノ新池(6.0m) + 下の新池(3.5m) / 2 = 4.75m	2	箇所			00 施工 第0 -0016号表
浸透流の検討(堤体の設計) 設計堤高4.2m 設計堤長10m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所 若林十号池(4.2m)	1	箇所			00 施工 第0 -0017号表
浸透流の検討(堤体の設計) 設計堤高4.4m 設計堤長10m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所 宝池(4.4m)	1	箇所			00 施工 第0 -0018号表
浸透流の検討(堤体の設計) 設計堤高6m 設計堤長10m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所 崇神池(6.0m)	1	箇所			00 施工 第0 -0019号表
照査 軍足池 + 浦谷地池	2	箇所			00 施工 第0 -0020号表
照査 北溜池 + 沢池	2	箇所			00 施工 第0 -0021号表
照査 上ノ新池 + 下の新池	2	箇所			00 施工 第0 -0022号表
照査 若林十号池	1	箇所			00 施工 第0 -0023号表
照査 宝池	1	箇所			00 施工 第0 -0024号表

(業務費内訳書)

＊ ＊ 設計業務 ＊ ＊

頁0-0012

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
照査						00
崇神池 点検取りまとめ	1		箇所			施工 第0 -0025号表 00
軍足池 + 浦谷地池 点検取りまとめ	2		箇所			施工 第0 -0026号表 00
北溜池 + 沢池 点検取りまとめ	2		箇所			施工 第0 -0027号表 00
上ノ新池 + 下の新池 点検取りまとめ	2		箇所			施工 第0 -0028号表 00
若林十号池 点検取りまとめ	1		箇所			施工 第0 -0029号表 00
宝池 点検取りまとめ	1		箇所			施工 第0 -0030号表 00
崇神池	1		箇所			施工 第0 -0031号表
調査解析業務						
直接人件費						

＊ ＊ 設計業務 ＊ ＊

(業務費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
打合せ業務						
			式			
業務打合せ 着手前 解析等調査業務						00
	1		回			施工 第0 -0032号表
業務打合せ 中間 解析等調査業務						00
	3		回			施工 第0 -0033号表
業務打合せ 最終 解析等調査業務						00
	1		回			施工 第0 -0034号表
地質・土質調査解析						
			式			
地質調査 既存資料の収集・現地調査(解析) [市場単価] 現場ボーリング本数 9 本 土質区分：土質ボーリング 電子成果品費対象外						00
	1		業務			施工 第0 -0035号表
地質調査 資料整理取りまとめ(解析) [市場単価] 現場ボーリング本数 9 本 土質区分：土質ボーリング 電子成果品費対象外						00
	1		業務			施工 第0 -0036号表
地質調査 断面図等の作成 (解析) [市場単価] 現場ボーリング本数 9 本 土質区分：土質ボーリング 電子成果品費対象外						00
	1		業務			施工 第0 -0037号表
地質調査 総合解析とりまとめ [市場単価] 現場ボーリング本数 9 本 土質区分：土質ボーリング 試験種目 4 ～ 5 電子成果品費対象外						00
	1		業務			施工 第0 -0038号表

(業務費内訳書)

＊ ＊ 設計業務 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 人件費 ＊ ＊						
＊ ＊ 電子成果品作成費 ＊ ＊ 実施設計以外						
＊ ＊ 印刷製本 費 ＊ ＊						
＊ ＊ 直接原価 ＊ ＊						
＊ ＊ その他原 価 ＊ ＊						
＊ ＊ 設計業務原価 ＊ ＊						
＊ ＊ 一般管理 費等 ＊ ＊						
＊ ＊ 設計業務価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 設計業務 消費税等相当 額 ＊ ＊						

* * 設計業務 * *

(業務費内訳書)

[illegible]

(業務費内訳書)

＊ ＊ 地質調査業務 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 地質調査業務 ＊ ＊					
地質・土質調査業務					
直接調査費					
ボーリング調査					
		式			
地質調査 土質ボーリング φ 6 6 mm [市場単価] 粘性土・シルト 鉛直下方	41.8	m			00 施工 第0 -0039号表
地質調査 土質ボーリング φ 6 6 mm [市場単価] 礫混じり土砂 鉛直下方	39.1	m			00 施工 第0 -0040号表
地質調査 土質ボーリング φ 8 6 mm [市場単価] 粘性土・シルト 鉛直下方	18.0	m			00 施工 第0 -0041号表
地質調査 現場透水試験 ケーシング法 [市場単価] G L - 1 0 m以内	9	回			00 施工 第0 -0042号表
地質調査 サンプルング 固定ピストン式シウォールサンプリング (シウォールサンプリング) [市場単価]	9	本			00 施工 第0 -0043号表

(業務費内訳書)

＊ ＊ 地質調査業務 ＊ ＊

頁0-0017

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地質調査 標準貫入試験 粘性土・シルト [市場単価]					00
	38	回			施工 第0 -0044号表
地質調査 標準貫入試験 礫混じり土砂 [市場単価]					00
	45	回			施工 第0 -0045号表
室内試験					
		式			
土粒子の密度試験					00
	9	試験			
土の含水比試験					00
	9	試験			
土の液性限界試験 粘土・粘性土					00
	9	試験			
土の塑性限界試験 粘土・粘性土					00
	9	試験			
三軸圧縮試験（間隙水圧測定含む） 圧密非排水試験（C U b 試験）供試体35mm					00
	9	試験			
土の粒度試験（ 1 ） 沈降分析					00
	9	試験			

(業務費内訳書)

＊ ＊ 地質調査業務 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
解析等調査						
			式			
地質調査 資料整理取りまとめ(一般) [市場単価] 現場ボーリング本数 9 本 土質区分：土質ボーリング						00
	1		業務			施工 第0 -0046号表
地質調査 断面図等の作成(一般) [市場単価] 現場ボーリング本数 9 本 土質区分：土質ボーリング						00
	1		業務			施工 第0 -0047号表
＊ ＊ 直接調査費(電子成果品作成費等除く)**						
＊ ＊ 電子成果 品作成費 ＊ ＊						
＊ ＊ 印刷製本 費 ＊ ＊						
＊ ＊ 直接調査費(電子成果品作成費等含む)**						
＊ ＊ 運搬費 ＊ ＊						
地質調査 現地搬入搬出費						00
	10		回			施工 第0 -0048号表

(業務費内訳書)

＊ ＊ 地質調査業務 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地質調査 現場内小運搬 特装車運搬 総運搬距離 1 0 0 m以下 [市場単価]					00
	11.7	t			施工 第0 -0050号表
＊ ＊ 準備費 ＊ ＊					
地質調査 準備及び跡片付け [市場単価]					00
	1	業務			施工 第0 -0051号表
調査孔閉塞 調査孔閉塞 [市場単価]					00
	2	箇所			施工 第0 -0052号表
＊ ＊ 仮設費 ＊ ＊					
地質調査 足場 平坦地足場 (高さ0.3m以下) [市場単価] 5 0 m以下					00
	9	箇所			施工 第0 -0053号表
＊ ＊ 旅費交通費 ＊ ＊					
旅費・交通費 (外業日帰用) 1 5 0 0 c c 運転時間 1 時間まで					00
	16	回			施工 第0 -0054号表
旅費・交通費 (外業日帰用) 1 5 0 0 c c 運転時間 2 時間まで (標準)					00
	35	回			施工 第0 -0056号表

(業務費内訳書)

＊ ＊ 地質調査業務 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 施工管理費 ＊ ＊						
＊ ＊ 間接調査費 ＊ ＊						
＊ ＊ 純調査費 ＊ ＊						
＊ ＊ 諸経費 (調査) ＊ ＊						
＊ ＊ 地質調査業務価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 地質調査業務消費税等相当額 ＊ ＊						
＊ ＊ 地質調査業務費 ＊ ＊						
＊ ＊ 業務価格計 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等相当額計 ＊ ＊						

* * 地質調査業務 * *

(業務費内訳書)

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0022

路線測量 横断測量

施工 第0 -0001号表

測量幅 45m未満 換算曲線数 0箇所/km

丘陵地・耕地 測点間隔 10m

軍足池

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師	10.24	人			
測量技師補	11.52	人			
測量助手	8.48	人			
機械経費	2.5	%			
材料費	3.0	%			
精度管理費	10.0	%			
外業経費計	1.00	式			
測量技師	6.24	人			
測量技師補	5.44	人			
測量助手	2.40	人			
機械経費	2.5	%			
材料費	3.0	%			

施 工 内 訳 表

頁0-0023

路線測量 横断測量

施工 第0 -0001号表

測量幅 45m未満 換算曲線数 0箇所/km

丘陵地・耕地 測点間隔 10m

軍足池

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
精度管理費	10.0	%			
内業経費計	1.00	式			
*** 単位当り ***	1	k m			
地域差区分：丘陵地・耕 地 測点間隔区分：測点間隔 10m 単曲線換算曲線数：0			測量幅（m）[300m未満の範囲で入力する]：40 現道上交通量区分： 1千台未満 / 12時間 精度管理係数（%）：0		

施 工 内 訳 表

設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計）

施工 第0 -0002号表

設計堤高 4 . 0 5 m 設計堤長 1 0 m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:2箇所

軍足池(3.6m) + 浦谷地池(4.5m) / 2 = 4.05m

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	0.52	人			
技師（ A ）	0.99	人			
技師（ B ）	0.47	人			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			
作業内容：設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計） 設計堤長（ m ） [5 0 0 m未満] ： 10 ため池箇所数：2箇所			設計堤高（ m ） [1 5 m未満] ： 4.05 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師 A 歩掛：0		
技師 B 歩掛：0			技師 C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計）

施工 第0 -0003号表

設計堤高4.8m 設計堤長10m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:2箇所

北溜池(5.7m) + 沢池(3.9m) / 2 = 4.8m

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	0.55	人			
技師（ A ）	1.05	人			
技師（ B ）	0.50	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計） 設計堤長（m）[500m未満]：10 ため池箇所数：2箇所			設計堤高（m）[15m未満]：4.8 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師A 歩掛：0		
技師B 歩掛：0			技師C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計）

施工 第0 -0004号表

設計堤高 4 . 7 5 m 設計堤長 1 0 m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:2箇所

上ノ新池(6.0m) + 下の新池(3.5m) / 2 = 4.75m

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	0.55	人			
技師（ A ）	1.05	人			
技師（ B ）	0.50	人			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			
作業内容：設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計） 設計堤長（ m ） [5 0 0 m未満] ： 10 ため池箇所数：2箇所			設計堤高（ m ） [1 5 m未満] ： 4.75 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師 A 歩掛：0		
技師 B 歩掛：0			技師 C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計）

施工 第0 -0005号表

設計堤高4.2m 設計堤長10m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

若林十号池(4.2m)

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	0.66	人			
技師（A）	1.26	人			
技師（B）	0.60	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計） 設計堤長（m）[500m未満]：10 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（m）[15m未満]：4.2 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師A 歩掛：0		
技師B 歩掛：0			技師C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計）

施工 第0 -0006号表

設計堤高4.4m 設計堤長10m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

宝池(4.4m)

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	0.67	人			
技師（ A ）	1.28	人			
技師（ B ）	0.61	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計） 設計堤長（m）[500m未満]：10 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（m）[15m未満]：4.4 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師A 歩掛：0		
技師B 歩掛：0			技師C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計）

施工 第0 -0007号表

設計堤高 6 m 設計堤長 1 0 m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

崇神池(6.0m)

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	0.75	人			
技師（ A ）	1.43	人			
技師（ B ）	0.68	人			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			
作業内容：設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計） 設計堤長（ m ） [5 0 0 m未満] ： 10 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（ m ） [1 5 m未満] ： 6 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師 A 歩掛：0		
技師 B 歩掛：0			技師 C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

頁0-0030

堤体の安定計算（堤体の設計）

設計堤高4.05m 設計堤長10m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:2箇所

施工 第0 -0008号表 軍足池(3.6m) + 浦谷地池(4.5m) / 2 = 4.05m

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（Ａ）	0.33	人			
技師（Ｂ）	0.66	人			
技師（Ｃ）	0.33	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：堤体の安定計算（堤体の設計） 設計堤長（m）[500m未満]：10 ため池箇所数：2箇所			設計堤高（m）[15m未満]：4.05 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師Ａ 歩掛：0		
技師Ｂ 歩掛：0			技師Ｃ 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

堤体の安定計算（堤体の設計）

設計堤高4.8m 設計堤長10m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:2箇所

北溜池(5.7m) + 沢池(3.9m) / 2 = 4.8m

施工 第0 -0009号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ A ）	0.35	人			
技師（ B ）	0.70	人			
技師（ C ）	0.35	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：堤体の安定計算（堤体の設計） 設計堤長（m）[5 0 0 m未満]：10 ため池箇所数：2箇所			設計堤高（m）[1 5 m未満]：4.8 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師 A 歩掛：0		
技師 B 歩掛：0			技師 C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

堤体の安定計算（堤体の設計）

設計堤高4.75m 設計堤長10m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:2箇所

施工 第0-0010号表 上ノ新池(6.0m) + 下の新池(3.5m) / 2 = 4.75m

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（Ａ）	0.35	人			
技師（Ｂ）	0.70	人			
技師（Ｃ）	0.35	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：堤体の安定計算（堤体の設計） 設計堤長（m）[500m未満]：10 ため池箇所数：2箇所			設計堤高（m）[15m未満]：4.75 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師Ａ 歩掛：0		
技師Ｂ 歩掛：0			技師Ｃ 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

堤体の安定計算（堤体の設計）

設計堤高4.2m 設計堤長10m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

若林十号池(4.2m)

施工 第0 -0011号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ A ）	0.42	人			
技師（ B ）	0.84	人			
技師（ C ）	0.42	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：堤体の安定計算（堤体の設計） 設計堤長（m）[5 0 0 m未満]：10 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（m）[1 5 m未満]：4.2 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師 A 歩掛：0		
技師 B 歩掛：0			技師 C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

頁0-0034

堤体の安定計算（堤体の設計）

設計堤高4.4m 設計堤長10m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

宝池(4.4m)

施工 第0 -0012号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（Ａ）	0.43	人			
技師（Ｂ）	0.85	人			
技師（Ｃ）	0.43	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：堤体の安定計算（堤体の設計） 設計堤長（m）[500m未満]：10 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（m）[15m未満]：4.4 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師Ａ 歩掛：0		
技師Ｂ 歩掛：0			技師Ｃ 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

頁0-0035

堤体の安定計算（堤体の設計）

設計堤高 6 m 設計堤長 1 0 m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

崇神池(6.0m)

施工 第0 -0013号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ A ）	0.48	人			
技師（ B ）	0.95	人			
技師（ C ）	0.48	人			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			
作業内容：堤体の安定計算（堤体の設計） 設計堤長（ m ） [5 0 0 m未満] ： 10 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（ m ） [1 5 m未満] ： 6 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師 A 歩掛：0		
技師 B 歩掛：0			技師 C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

浸透流の検討（堤体の設計）

設計堤高 4 . 0 5 m 設計堤長 1 0 m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:2箇所

施工 第0 -0014号表 軍足池(3.6m) + 浦谷地池(4.5m) / 2 = 4.05m

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ A ）	0.24	人			
技師（ B ）	0.47	人			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			
作業内容：浸透流の検討（堤体の設計） 設計堤長（ m ） [5 0 0 m未満] ： 10 ため池箇所数：2箇所			設計堤高（ m ） [1 5 m未満] ： 4.05 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師 A 歩掛：0		
技師 B 歩掛：0			技師 C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

浸透流の検討（堤体の設計）

設計堤高 4.8m 設計堤長 10m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:2箇所

北溜池(5.7m) + 沢池(3.9m) / 2 = 4.8m

施工 第0 -0015号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ A ）	0.25	人			
技師（ B ）	0.50	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：浸透流の検討（堤体の設計） 設計堤長（m）[5 0 0 m未満]：10 ため池箇所数：2箇所			設計堤高（m）[1 5 m未満]：4.8 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師 A 歩掛：0		
技師 B 歩掛：0			技師 C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

浸透流の検討（堤体の設計）

設計堤高 4 . 7 5 m 設計堤長 1 0 m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:2箇所

施工 第0 -0016号表 上ノ新池(6.0m) + 下の新池(3.5m) / 2 = 4.75m

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ A ）	0.25	人			
技師（ B ）	0.50	人			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			
作業内容：浸透流の検討（堤体の設計） 設計堤長（ m ） [5 0 0 m未満] ： 10 ため池箇所数：2箇所			設計堤高（ m ） [1 5 m未満] ： 4.75 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師 A 歩掛：0		
技師 B 歩掛：0			技師 C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

浸透流の検討（堤体の設計）

施工 第0 -0017号表

設計堤高4.2m 設計堤長10m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

若林十号池(4.2m)

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A）	0.30	人			
技師（B）	0.60	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：浸透流の検討（堤体の設計） 設計堤長（m）[500m未満]：10 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（m）[15m未満]：4.2 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師A 歩掛：0		
技師B 歩掛：0			技師C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

頁0-0040

浸透流の検討（堤体の設計）

設計堤高 4.4m 設計堤長 10m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

宝池(4.4m)

施工 第0 -0018号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ A ）	0.31	人			
技師（ B ）	0.61	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：浸透流の検討（堤体の設計） 設計堤長（m）[5 0 0 m未満]：10 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（m）[1 5 m未満]：4.4 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師 A 歩掛：0		
技師 B 歩掛：0			技師 C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

頁0-0041

浸透流の検討（堤体の設計）

設計堤高 6 m 設計堤長 1 0 m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

崇神池(6.0m)

施工 第0 -0019号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ A ）	0.34	人			
技師（ B ）	0.68	人			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			
作業内容：浸透流の検討（堤体の設計） 設計堤長（ m ） [5 0 0 m未満] ： 10 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（ m ） [1 5 m未満] ： 6 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師 A 歩掛：0		
技師 B 歩掛：0			技師 C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

照査

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0020号表

1

箇所 当り

軍足池 + 浦谷地池

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	0.85	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

照査

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0021号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	0.90	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

照査

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0022号表

頁0-0044

上ノ新池+下の新池						1	箇所	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単	価	金 額	備	考	
主任技師	0.90	人						
*** 単位当り ***	1	箇所						

照査

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0023号表

若林十号池

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	1.08	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

照査

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0024号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	1.10	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

照査

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0025号表

頁0-0047

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	1.22	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

軍足池 + 浦谷地池

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	0.38	人			
技師（ A ）	0.61	人			
技師（ B ）	0.47	人			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

北溜池 + 沢池

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	0.40	人			
技師（ A ）	0.65	人			
技師（ B ）	0.50	人			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

上ノ新池+下の新池

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	0.40	人			
技師（ A ）	0.65	人			
技師（ B ）	0.50	人			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0029号表

若林十号池

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	0.48	人			
技師（ A ）	0.78	人			
技師（ B ）	0.60	人			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	0.49	人			
技師（ A ）	0.79	人			
技師（ B ）	0.61	人			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	0.54	人			
技師（ A ）	0.88	人			
技師（ B ）	0.68	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0054

業務打合せ
着手前

解析等調査業務

施工 第0 -0032号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	0.50	人			
技師（ A ）	0.50	人			
合計		回			
*** 単位当り ***	1	回			
打ち合わせ区分：着手前 別途計上する打ち合わせ日数：0			業務区分：解析等調査業務		

施 工 内 訳 表

頁0-0055

業務打合せ
中間

解析等調査業務

施工 第0 -0033号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ A ）	0.50	人			
技師（ B ）	0.50	人			
合計		回			
*** 単位当り ***	1	回			
打ち合わせ区分：中間 別途計上する打ち合わせ日数：0			業務区分：解析等調査業務		

施 工 内 訳 表

頁0-0056

業務打合せ
最終

解析等調査業務

施工 第0 -0034号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	0.50	人			
技師（ A ）	0.50	人			
合計		回			
*** 単位当り ***	1	回			
打ち合わせ区分：最終 別途計上する打ち合わせ日数：0			業務区分：解析等調査業務		

施工内訳表

頁0-0057

地質調査 既存資料の収集・現地調査(解析)

施工 第0 -0035号表

〔市場単価〕 現場ボーリング本数 9 本

土質区分：土質ボーリング

電子成果品費対象外

1

業務 当り

[illegible]

長野市

施工 第0 -0036号表

土質区分：土質ボーリング

電子成果品費対象外

1

業務 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0059

地質調査 断面図等の作成（解析）

〔市場単価〕 現場ボーリング本数 9 本

土質区分：土質ボーリング

電子成果品費対象外

施工 第0 -0037号表

1

業務 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0060

地質調査 総合解析とりまとめ

施工 第0 -0038号表

〔市場単価〕 現場ボーリング本数 9 本

土質区分：土質ボーリング 試験種目 4～5 電子成果品費対象外

1

業務 当り

[illegible]

長野市

施工 第0 -0039号表

粘性土・シルト 鉛直下方

1 m 当り

[illegible]

施工 第0 -0040号表

礫混じり土砂 鉛直下方

1 m 当り

[illegible]

施工 第0 -0041号表

粘性土・シルト 鉛直下方

1 m 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0064

地質調査 現場透水試験
ケーシング法〔市場単価〕

施工 第0 -0042号表

1 回 当り

GL - 10 m以内

[illegible]

長野市

施 工 内 訳 表

地質調査 サンプルング

施工 第0 -0043号表

固定ピストン式シンウォールサンプリング(シンウォールサンプリング) [市場単価]

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シンウォールサンプリング 粘性土	1.00	本			
*** 単位当り ***	1	本			
サンプリング区分：固定ピストン式シンウォールサンプリング(シンウォールサンプリング)					

施 工 内 訳 表

頁0-0066

地質調査 標準貫入試験

施工 第0 -0044号表

粘性土・シルト

[市場単価]

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準貫入試験 粘性土・シルト	1.00	回			
*** 単位当り ***	1	回			
土質区分：粘性土・シルト					

施 工 内 訳 表

頁0-0067

地質調査 標準貫入試験
礫混じり土砂

[市場単価]

施工 第0 -0045号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準貫入試験 レキ混じり土砂	1.00	回			
*** 単位当り ***	1	回			
土質区分：礫混じり土砂					

施工内訳表

頁0-0068

地質調査 資料整理取りまとめ(一般)

〔市場単価〕 現場ボーリング本数 9 本

土質区分：土質ボーリング

施工 第0 -0046号表

1

業務 当り

[illegible]

長野市

施工内訳表

頁0-0069

地質調査 断面図等の作成（一般）

[市場単価] 現場ボーリング本数 9 本

土質区分：土質ボーリング

施工 第0 -0047号表

1

業務 当り

[illegible]

長野市

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.00	人			
軽油	0	L			
トラック（クレーン付）（機械損料） 2．9 t吊付2 t積車	1.00	日			施工 第0-0049号表
*** 単位当り ***	1	回			
トラック機種区分：2 t			往復距離区分（k m）：0.3		

施 工 内 訳 表

頁0-0071

トラック（クレーン付）（機械損料）
2.9t吊付2t積車

施工 第0 -0049号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック〔クレーン装置付〕 2t積 2.9t吊	1.00	日			
		日			
*** 単位当り ***	1	日			
クレーン付トラック規格：2.9t吊付2t積車 供用日当り運転時間（t）：0 燃料計上（時間or日）：-1 特殊施工単価使用区分：特殊施工単価内で使用しない			日当り運転時間（T）：0.1 算出単位：日で計算 労務計上（時間or日）：-1 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0072

地質調査 現場内小運搬 特装車運搬

施工 第0 -0050号表

総運搬距離 1 0 0 m以下

[市場単価]

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特装車運搬（クローラ） 1 0 0 m以下 総運搬距離	1.00	t			
*** 単位当り ***	1	t			
作業区分： 総運搬距離 1 0 0 m以下					

施 工 内 訳 表

頁0-0073

地質調査 準備及び跡片付け
[市場単価]

施工 第0 -0051号表

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
準備及び跡片付け	1.00	業務			
*** 単位当り ***	1	業務			

施 工 内 訳 表

調査孔閉塞
調査孔閉塞

[市場単価]

施工 第0 -0052号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調査孔閉塞	1.00	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			
項目区分：調査孔閉塞					

施工内訳表

頁0-0075

地質調査 足場

平坦地足場（高さ0.3m以下）

〔市場単価〕 50 m以下

施工 第0 -0053号表

箇所 当り

[illegible]

長野市

施 工 内 訳 表

頁0-0076

旅費・交通費（外業日帰用）

施工 第0 -0054号表

1500cc

運転時間 1時間まで

1

回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン運転経費 1.5L 豪雪割増なし	1.0	台・日			施工 第0-0055号表
合計		回			
*** 単位当り ***	1	回			
ライトバン運転時間区分：1時間まで					

施 工 内 訳 表

頁0-0077

ライトバン運転経費

施工 第0 -0055号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5L	1.00	日			
ガソリン	2.70	L			
		台・日			
*** 単位当り ***	1	台・日			
ライトバン規格：1.5L 供用日当り運転時間（t）：0 燃料計上（時間or日）：0 豪雪割増：豪雪割増なし			日当り運転時間（T）：1 算出単位：日で計算 特殊施工単価使用区分：特殊施工単価内で使用しない		

施 工 内 訳 表

頁0-0078

旅費・交通費（外業日帰用）

施工 第0 -0056号表

1500cc

運転時間2時間まで（標準）

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン運転経費 1.5L 豪雪割増なし	1.0	台・日			施工 第0-0057号表
合計		回			
*** 単位当り ***	1	回			
ライトバン運転時間区分：2時間まで（標準）					

施 工 内 訳 表

頁0-0079

ライトバン運転経費

施工 第0 -0057号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	1.00	日			
ガソリン	5.40	L			
		台・日			
*** 単位当り ***	1	台・日			
ライトバン規格：1 . 5 L 供用日当り運転時間（ t ）：0 燃料計上（時間 o r 日）：0 豪雪割増：豪雪割増なし			日当り運転時間（ T ）：2 算出単位：日で計算 特殊施工単価使用区分：特殊施工単価内で使用しない		

数量総括表

工種	種別	規格等	算出式等	数量	備考
測量業務					
一般測量業務					
直接測量					
路線測量					
横断測量			軍足池	0.01 km	
横断測量			浦谷地池	0.01 km	
横断測量			宝池	0.01 km	
横断測量			崇神池	0.01 km	
横断測量			北溜池	0.01 km	
横断測量			沢池	0.01 km	
横断測量			若林十号池	0.01 km	
横断測量			上ノ新池	0.01 km	
横断測量			下の新池	0.01 km	
設計業務					
設計業務					
直接人件費					
実施設計業務					
設計数値及び基本断面の検討(堤体の設計)			軍足池＋浦谷地池	2箇所	
設計数値及び基本断面の検討(堤体の設計)			北溜池＋沢池	2箇所	
設計数値及び基本断面の検討(堤体の設計)			上ノ新池＋下の新池	2箇所	
設計数値及び基本断面の検討(堤体の設計)			若林十号池	1箇所	
設計数値及び基本断面の検討(堤体の設計)			宝池	1箇所	
設計数値及び基本断面の検討(堤体の設計)			崇神池	1箇所	
堤体の安定計算(堤体の設計)			軍足池＋浦谷地池	2箇所	
堤体の安定計算(堤体の設計)			北溜池＋沢池	2箇所	
堤体の安定計算(堤体の設計)			上ノ新池＋下の新池	2箇所	
堤体の安定計算(堤体の設計)			若林十号池	1箇所	
堤体の安定計算(堤体の設計)			宝池	1箇所	
堤体の安定計算(堤体の設計)			崇神池	1箇所	

数量総括表

工種	種別	規格等	算出式等	数量	備考
	浸透流の検討（堤体の設計）		軍足池＋浦谷地池	2箇所	
	浸透流の検討（堤体の設計）		北溜池＋沢池	2箇所	
	浸透流の検討（堤体の設計）		上ノ新池＋下の新池	2箇所	
	浸透流の検討（堤体の設計）		若林十号池	1箇所	
	浸透流の検討（堤体の設計）		宝池	1箇所	
	浸透流の検討（堤体の設計）		崇神池	1箇所	
	照査		軍足池＋浦谷地池	2箇所	
	照査		北溜池＋沢池	2箇所	
	照査		上ノ新池＋下の新池	2箇所	
	照査		若林十号池	1箇所	
	照査		宝池	1箇所	
	照査		崇神池	1箇所	
	点検取りまとめ		軍足池＋浦谷地池	2箇所	
	点検取りまとめ		北溜池＋沢池	2箇所	
	点検取りまとめ		上ノ新池＋下の新池	2箇所	
	点検取りまとめ		若林十号池	1箇所	
	点検取りまとめ		宝池	1箇所	
	点検取りまとめ		崇神池	1箇所	
調査解析業務					
直接人件費					
	打合せ業務				
	業務打合せ	着手前		1回	
	業務打合せ	中間		3回	
	業務打合せ	最終		1回	
	地質・土質調査解析				
	既存資料の収集・現地調査（解析）		土質ボーリング 9本	1業務	
	資料整理取りまとめ（解析）		土質ボーリング 9本	1業務	
	断面図等の作成（解析）		土質ボーリング 9本	1業務	
	総合解析とりまとめ（解析）		土質ボーリング 9本	1業務	

数量総括表

工種	種別	規格等	算出式等	数量	備考
地質調査業務					
地質・土地調査業務					
直接調査費					
	ボーリング調査				
	土質ボーリング	φ 66mm	粘性土・シルト	41.8 m	
	土質ボーリング	φ 66mm	礫混じり土砂	39.1 m	
	土質ボーリング	φ 86mm	粘性土・シルト	18.0 m	
	現場透水試験			9 回	
	サンプリング			9 本	
	標準貫入試験	粘性土・シルト		38 回	
	標準貫入試験	礫混じり土砂		45 回	
	室内試験				
	土粒子の密度試験			9 試験	
	土の含水比試験			9 試験	
	土の液性限界試験	粘土・粘性土		9 試験	
	土の塑性限界試験	粘土・粘性土		9 試験	
	三軸圧縮試験	圧密非排水試験		9 試験	
	土の密度試験(1)	沈降分析		9 試験	
	解析等調査			9 試験	
	資料整理取りまとめ		土質ボーリング 9 本	1 業務	
	断面図等の作成		土質ボーリング 9 本	1 業務	
運搬費					
	現地搬入搬出費	2.9t吊 2 t		10 回	
	特装车運搬	100m以下	9 箇所	11.7 t	
準備費					
	準備及び跡片付け			1 業務	
	調査孔閉塞		若林十号池、下の新池	2 箇所	
仮設費					
	足場	平坦足場(0.3m以下)		9 箇所	

数量總括表

[illegible]