

農集 修繕 数量総括表

工 種	種 別					数量	単位
		①	②	③	合計		
土工	掘削 小規模	1.03			= 1.03	1	m3
	残土運搬	1.03			= 1.03	1	m3
	残土処分	1.23			= 1.23	1	m3
構造物撤去工	アスファルト舗装版切断 t=15cm以下	18.0	+	18.0	= 36.00	40	m
	マンホール蓋撤去工 調整コンクリートブロック有	3			= 3.00	3	箇所
	舗装版破碎 As舗装 t=15cm以下	5.76	+	5.76	= 11.52	12	m2
	殻運搬 As殻	0.28	+	0.28	= 0.56	1	m3
	殻運搬 無筋Co	0.02			= 0.02	0.02	m3
	現場発生品運搬 既設鉄蓋	0.27			= 0.27	0.3	t
	処分費 As殻	0.64	+	0.64	= 1.28	1	t
	処分費 無筋Co	0.04			= 0.04	0.04	t
	処分費 スクラップ	0.27			= 0.27	0.3	t
表函交換工	蓋及び調整コンブロック据付工 調整コンクリートブロック有	3			= 3.00	3	組
	無収縮モルタル 25kg/袋	2			= 2.00	2	袋
	鉄蓋 φ600 長野市型 T-25	3			= 3.00	3	組
	マンホール調整金具 L≤200 L=1.0m	3			= 3.00	3	組
人孔修繕工	Vカット 内径φ900 全周			2	= 2	2	目地
舗装工	不陸整正 補足材なし	5.19			= 5.19	5	m2
	不陸整正 補足材 M-25 t=2cm(平均)			5.7	= 5.70	6	m2
	下層路盤工 再生碎石RC-40 t=5cm	5.19			= 5.19	5	m2
	上層路盤工 粒調碎石 M-40 t=15cm	5.19			= 5.19	5	m2
	表層工 再密As20F t=5cm	5.76	+	5.70	= 11.46	11	m2
仮設工	交通誘導員B	3	+	2	+	2	= 7.0
		※③2(箇所)/2(箇所/日)*2(人/日)=2				7	人

農集 数量計算表 ①人孔鉄蓋交換（ひし形）

工 種	種 別	計 算 式	数量	単位
土工	掘削 小規模	$(2.25 - 0.52) \times 0.2 \times 3 = 1.03$	1.03	m3
	残土運搬	1.03	1.03	m3
	残土処分	$1.03 \times 1.2 = 1.23$	1.23	m3
構造物撤去工	アスファルト舗装版切断 t=15cm以下	$1.5 \times 4 \times 3 = 18.0$	18.0	m
	マンホール蓋撤去工 調整コンクリートブロック有	3	3	箇所
	舗装版破碎 As舗装 t=15cm以下	$(2.25 - 0.33) \times 3 = 5.76$	5.76	m2
	殻運搬 As殻	$5.76 \times 0.05 = 0.28$	0.28	m3
	殻運搬 無筋Co	$(0.52 - 0.28) \times 0.04 \times 3 = 0.02$	0.02	m3
	現場発生品運搬 既設鉄蓋	$0.0929 \times 3 = 0.27$	0.27	t
	処分費 As殻	$0.28 \times 2.3 = 0.64$	0.64	t
	処分費 無筋Co	$0.02 \times 2.35 = 0.04$	0.04	t
	処分費 スクラップ	0.27	0.27	t
	蓋及び調整コンブロック据付工 調整コンクリートブロック有	3	3	箇所
	無収縮モルタル 25kg/袋	$(0.52 - 0.280) \times 0.04 \times 3 = 0.02 / 0.013 = 1.5$	2	袋
	鉄蓋 φ600 長野市型 T-25	3	3	組
舗装工	マンホール調整金具 L≤200 L=1.0m	3	3	組
	不陸整正 補足材なし	$(2.25 - 0.52) \times 3 = 5.19$	5.19	m2
	下層路盤工 再生碎石RC-40 t=5cm	5.19	5.19	m2
	上層路盤工 粒調碎石 M-40 t=15cm	5.19	5.19	m2
	表層工 再密As20F t=5cm	$(2.25 - 0.33) \times 3 = 5.76$	5.76	m2
仮設工	交通誘導員 B	$3(\text{箇所}) / 2(\text{箇所/日}) \times 2(\text{人/日}) = 3$	3	人

農集 数量計算表 ②周辺舗装打替

工 種	種 別	計 算 式	数量	単位
構造物撤去工	アスファルト舗装版切断 t=15cm以下	$1.5 * 4 * 3 = 18.0$	18.0	m
	舗装版破碎 As舗装 t=15cm以下	$(2.25 - 0.33) * 3 = 5.76$	5.76	m2
	殻運搬 As殻	$5.76 * 0.05 = 0.28$	0.28	m3
	処分費 As殻	$0.28 * 2.3 = 0.64$	0.64	t
舗装工	不陸整正	$(2.25 - 0.33) * 3 = 5.7$	5.7	m2
	補足材 M-25 t=2cm(平均)			
	表層工 再密As20F t=5cm	$(2.25 - 0.33) * 3 = 5.7$	5.7	m2
仮設工	交通誘導員 B	$3(箇所)/3(箇所/日)*2(人/日)=2$	2	人