

6. その他 質疑書・回答書

質疑 番号	資料 番号	資料 ページ 番号	質 問	回 答
1			サブアリーナの外部足場設置に支障になる樹木は伐採してよろしいでしょうか。	差し支えありません。ただし記念樹等の場合は移植や枝払いで対応可能か協議することとします。
2			メインアリーナ、サブアリーナ共休館期間が短く、休館期間内での工事完了が難しいと思われます。休館期間の延長は可能でしょうか。	休館期間の延長は想定しておりません。休館期間を満足する施工提案をしてください。 なお、安全面の理由等により休館期間が不足する場合は実施設計にて別途協議することとします。
3			工事期間中の該当建物の電気使用料金について、基本料金は無償とし使用量分のみのお支払いで宜しいでしょうか。	差し支えありません。
4			メインアリーナのブドウ棚工事において、現状設置されているホイストクレーンを使用する事は可能でしょうか、御指示下さい。	既設ホイストクレーンの使用制限範囲内であれば使用は可能です。
5			調査研究費用として見込むものがあれば御提示下さい。またその程度、必要箇所数も併せて御指示下さい。(化学物質濃度測定等)	竣工前に行うシックハウスなどの環境測定(メイン、サブのアリーナ)のほか、アスベスト含有施工前調査など、改修工事に伴い法令に基づき通常必要な調査を見込んでください。
6			仮設計画図に仮設事務所を「7連棟2階建て」となっていますが、会議室および監理事務所はどの程度のスペースが必要でしょうか。	市関係者9名、設計監理者6名程度が定例会議に出席予定ですので、施工者の出席人数を加味し会議室の広さを計画してください。 監理事務所スペースは4名程度の事務スペース及び6名程度の打合せスペースとします(更衣ロッカーや書棚、プリンター複合機、Wi-Fi環境等含む)。
7			完了検査、消防検査はどのようなタイミングで行うのでしょうか。	それぞれの施設利用(部分使用)開始前に行います。
8			概略工事工程表のメインアリーナの防災センターのみ先行引渡しとなっていますが、引渡し後の仮設間仕切等は必要でしょうか。	部分使用エリアに工事の粉じん等が舞い込まないように計画してください。
9			着工(9月上旬予定)より、施設利用者の通路を確保、区画した上で、サブアリーナの仮囲いおよび外部足場の施工は可能でしょうか。	可能です。
10			照明器具等、撤去・再使用機器等ございます。撤去後の保管場所としてホールを使用させて頂いてよろしいでしょうか。	他工事との調整も含めてECI業務において協議することとします。
11			受変電設備等の機器類に拠って、手配後の納期が掛かる為、手配後の納期も含めて工期の検討をいただきたいです。	実施設計で納期の短縮化を検討し、工期内での対応が可能か判断します。早期発注については、ECI業務において検討します。