

・数量集計表（ $\phi \geq 2000\text{mm}$ ）

工種	種別	細別	細々別	単位	数量	設計値	備考
調査工（夜間）	潜行目視調査工	現場調査	大口径管 $\phi 2000 \sim 2200\text{mm}$	m	1852.3	1852	
	マンホール目視調査工	現場調査	人孔内調査	基	12	12	
	コア抜き試験工	現場調査 3個/回	中性化試験 圧縮強度試験（破壊）	回	2	2	各口径ごと1箇所
報告書作成	潜行目視調査工		大口径管 $\phi 2000 \sim 2200\text{mm}$	m	1852.3	1852	
	マンホール目視調査工		人孔内調査	基	12	12	
	コア抜き試験工	3個/回	中性化試験 圧縮強度試験	回	2	2	各口径ごと1箇所
仮設工（夜間）	交通誘導員B			人	17	17	4.01*4人=16.04
	管きょ換気工		大口径管 $\phi 2000 \sim 2200\text{mm}$	日	5	5	4.01
	マンホール洗浄工			基	12	12	

・調査日数集計表

			施工量	日当施工量	日数
調査工(夜間)	潜行目視調査工	現場調査	1852.3	600	3.087
	マンホール目視調査工	現場調査	12	25	0.480
	コア抜き試験工	現場調査	2	10	0.200
				計	3.767
仮設工(夜間)	マンホール洗淨工		12	50	0.240
				計	0.240
				合計	4.01

	幹線名称	管種	口径(幅)	区間距離	管渠延長	施工年度	起点マンホール番号	終点マンホール番号	形状
1	中央汚水幹線	ヒューム管(HP)	2000	240	240	S53	308110723	308110724	円形
2	中央汚水幹線	ヒューム管(HP)	2000	218.559	218.56	S53	308110724	41199	円形
3	中央汚水幹線	ヒューム管(HP)	2200	46.98	46.98	S52	309110064	45276	円形
4	中央汚水幹線	ヒューム管(HP)	2200	200	200	S53	308110719	308110715	円形
5	中央汚水幹線	ヒューム管(HP)	2000	153.274	152.82	S53	40467	40306	円形
6	中央汚水幹線	ヒューム管(HP)	2200	199.9	199.9	S52	45276	45275	円形
7	中央汚水幹線	ヒューム管(HP)	2200	233.43	233.43	S53	308110715	309110064	円形
8	中央汚水幹線	ヒューム管(HP)	2200	49.33	49.33	S52	45275	45274	円形
9	中央汚水幹線	ヒューム管(HP)	2000	218.51	218.51	S53	41199	308110719	円形
10	中央汚水幹線	ヒューム管(HP)	2000	99.042	98.59	S53	40306	308110723	円形
11	中央汚水幹線	ヒューム管(HP)	2200	126.4	126.4	S53	45274	場内①	円形
12	中央汚水幹線	ヒューム管(HP)	2200	23.9	23.9	S53	場内①		円形
13	放流管	ヒューム管(HP)	2250	43	43	S55			不明

1852.325	1851.420
----------	----------

MH数	12
-----	----

・数量集計表（φ＜2000mm）

工種	種別	細別	細々別	単位	数量	設計値	備考
調査工（夜間）	カメラ調査工	現場調査	大口径管 φ1500～2000mm	m	707.7	708	
		現場調査	大口径管 φ800～1500mm	m	896.1	896	
	マンホール目視調査工	現場調査	人孔内調査	基	19	19	
	コア抜き試験工	現場調査 3個/回	中性化試験 圧縮強度試験（破壊）	回	5	5	各口径ごと1箇所 西部3箇所
報告書作成	カメラ調査工		大口径管 φ800～φ1500mm	m	707.7	708	
			大口径管 φ1500～φ2000mm	m	896.1	896	
	マンホール目視調査工		人孔内調査	基	19	19	
	コア抜き試験工	3個/回	中性化試験 圧縮強度試験	回	5	5	西部処理分区
仮設工（夜間）	交通誘導員B			人	15	15	7.2*2人=14.4
	マンホール洗浄工			基	19.0	19	

・調査日数集計表

			施工量	日当施工量	日数
調査工(夜間)	カメラ調査工	現場調査	707.74	300	2.359
		現場調査	896.11	280	3.200
	マンホール目視調査工	現場調査	19	25	0.760
	コア抜き試験工		5	10	0.500
			計		6.820
仮設工(夜間)	マンホール洗淨工		19	50	0.380
			計		0.380
				合計	7.20

	幹線名称	管種	口径(幅)	区間距離	管渠延長	施工年度	起点マンホール番号	終点マンホール番号	形状
1	中央污水幹線	ヒューム管(HP)	1350	40.51	38.71	S52	30720	30719	円形
2	中央污水幹線	ヒューム管(HP)	1350	62.54	60.74	S52	30714	30726	円形
3	中央污水幹線	ヒューム管(HP)	1350	155.24	153.44	S51	30715	30714	円形
4	中央污水幹線	ヒューム管(HP)	1350	60.45	58.65	S52	30725	30724	円形
5	中央污水幹線	ヒューム管(HP)	1350	35.88	34.08	S52	30717	30725	円形
6	中央污水幹線	ヒューム管(HP)	1350	49.57	47.77	S52	30722	30721	円形
7	中央污水幹線	ヒューム管(HP)	1350	54.52	52.72	S52	30726	30717	円形
8	中央污水幹線	ヒューム管(HP)	1350	64.16	62.36	S52	30723	30722	円形
9	中央污水幹線	ヒューム管(HP)	1350	76.92	76.02	S52	30718	32055	円形
10	中央污水幹線	ヒューム管(HP)	1350	52.68	50.88	S52	30724	30716	円形
11	中央污水幹線	ヒューム管(HP)	1350	54.59	52.79	S52	30721	30720	円形
12	中央污水幹線	ヒューム管(HP)	1350	61.1	59.3	S52	30719	30718	円形
13	中央污水幹線	ヒューム管(HP)	1350	64.49	62.69	S52	30716	30723	円形
14	中央污水幹線	ヒューム管(HP)	1350	63.46	61.66	S51	30727	30715	円形
				896.11	871.81				
15	中央污水幹線	ヒューム管(HP)	1800	240	240	S52	32055	308101078	円形
16	中央污水幹線	ヒューム管(HP)	1800	240	240	S52	308101078	308101079	円形
17	中央污水幹線	ヒューム管(HP)	1800	156.2	155.75	S52	308101079	40311	円形
18	中央污水幹線	ヒューム管(HP)	1800	71.54	71.09	S52	40311	40467	円形

707.740	706.840
---------	---------

1603.85	1578.65
---------	---------

MH数	19
-----	----