

数 量 総 括 表							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	設計数量	摘 要
分 別 工	機 械 土 工	ル ー ズ な 状 態 の 積 込	BHクローラ型 山積0.45m ³	m ³	650.0	650	ふるい用バケット使用
	堆 積 塵 芥 ふるい分け工			m ³	650.0	650	
	自走式スクリーンレンタル料			式	1.0	1	
	スケルトンバケットレンタル料			式	1.0	1	
搬 出 工	機 械 土 工	ル ー ズ な 状 態 の 積 込	BHクローラ型 山積0.45m ³	m ³	650.0	650	
	ダンプトラック運搬		建設発生土(第4種想定)	m ³	616.5	620	
	ダンプトラック運搬		金属くず	時間	0.3	0.3	6.8km/25=0.27(h)≒0.3(h)
	ダンプトラック運搬		廃プラスチック類	時間	0.6	0.6	15.9km/25=0.64(h)≒0.6(h)
	ダンプトラック運搬		ガラス・陶磁器くず	時間	0.5	0.5	12.4km/25=0.50(h)≒0.5(h)
	ダンプトラック運搬		木くず	時間	0.5	0.5	12.3km/25=0.49(h)≒0.5(h)
	ダンプトラック運搬		礫(レキ)	m ³	20.7	20	
処 分 費	建設発生土(第4種想定)処分費			ほぐしm ³	616.5	620	
	金 属 く ず 処 分 費			m ³	1.0	1	
	廃プラスチック類処分費			m ³	8.2	8	
	ガラス・陶磁器くず処分費			m ³	0.8	0.8	
	木 く ず 処 分 費			m ³	2.8	3	
	建設発生土(第1種想定)処分費		礫(レキ)	ほぐしm ³	20.7	20	
技 術 管 理 費	締固めた土のコーン指数試験		1試料4供試体	試料	1.0	1	

産業廃棄物処理量実績表

過去5年間 (R2～R6) の実績から平均混入率を算出する。

- 特記事項
- ・選別作業は、小型自走式スクリーンを使用している。
 - ・ルーズな側溝土砂の単位体積重量は、1.18(t/m3)
 - ・圧縮側溝土砂の単位体積重量は、1.39(t/m3)

	R2	R3	R4	R5	R6	R7設計混入率	<参考> R6実績
側溝土砂(m3)	530	425	550	620	620		
建設発生土	0.94626	0.96002	0.94255	0.94661	0.94710	0.94851	
金属くず	0.00185	0.00021	0.00182	0.00210	0.00161	0.00152	1 m3
廃プラスチック類	0.01305	0.01176	0.01273	0.01290	0.01290	0.01267	8 m3
ガラス・陶磁器くず	0.00118	0.00094	0.00109	0.00161	0.00129	0.00122	0.8 m3
木くず	0.00308	0.00353	0.00545	0.00452	0.00484	0.00428	3 m3
レキ	0.03457	0.02353	0.03636	0.03226	0.03226	0.03180	20 m3

650.0 m3当り処分量内訳

			設計数量	
建設発生土	× 0.94851	=	616.53m3	620 m3
金属くず	× 0.00152	=	0.99m3	1 m3
廃プラスチック類	× 0.01267	=	8.2m3	8 m3
ガラス・陶磁器くず	× 0.00122	=	0.8m3	0.8 m3
木くず	× 0.00428	=	2.8m3	3 m3
レキ	× 0.0318	=	20.7m3	20 m3
合計			650m3	