資料 11

国宝（建造物）善光寺本堂ほか
保存活用事業

事 業 者　　氏　　名：宗教法人　善光寺
　　住　　所：長野県長野市大字長野字元善町 491
　　代表役員：寺務総長

１　文化財の概要と事業の必要性

（１）事業の対象となる重要文化財の名称、所在地、指定年月等

文化財の名称	所在地	指定年月	建築年代
国宝　善光寺本堂 重要文化財 善光寺三門 重要文化財 善光寺経蔵 等	長野市大字長野字元善町 491	昭和 28 年 3 月 31 日 昭和 40 年 5 月 29 日 昭和 40 年 5 月 29 日	宝永 4 年（1707） 寛延 3 年（1750） 宝暦 4 年（1754）

２　事業概要

（１）観光拠点整備事業（活用環境強化事業）

①事業期間　　令和６年度（2024）～令和８年度（2026）

②事 業 費　　【R6】16,686千円（国10,011千円(60%)／県166千円(1%)／市2,502千円(15%)）
　　【R7】14,300千円（国 8,580千円(60%)／県143千円(1%)／市2,145千円(15%)）

③事業内容

令和５年認定「保存活用計画」に基づき、多様な来訪者等に対応した活用環境強化を進める。令和６年度は本堂スロープを新設。令和７・８年度は本堂西側石畳の改修等を実施。

（２）建造物保存修理（先端技術活用調査）事業

①事業期間　　令和７年度（2025）～令和８年度（2026）

②事 業 費　　【R7】7,720千円（国3,860千円(50%)／県0千円(0%)／市1,158千円(15%)）

③事業内容

「保存活用計画」に基づき、本堂・三門・経蔵を３Ｄ計測し、定期的なモニタリングによって建物破損の進行状況の把握、適切な修理時期・規模の特定などに活用する（R7：三門・経蔵、R8：本堂）。

（１）本堂西側石畳の改修

（２）経蔵の 3D 計測

資料　12

県天然記念物戸隠神社奥社社叢　保存活用事業・水路整備事業

1　文化財の概要

(1) 文化財指定の状況

- 昭和48年、県天然記念物「戸隠神社奥社社叢」指定（50.9ヘクタール）
- 昭和54年、県史跡「戸隠神社信仰遺跡」指定（25.5ヘクタール）

(2) 近年の経過

平成21(2009)年度	戸隠奥社の杜と杉並木を守る会（会長：戸隠神社宮司）発足
平成22(2010)年度	守る会が毎木調査に着手（以後、５年毎に実施）
平成29(2017)年度	**10月23日、台風21号により参道のスギ３本を含む計６本が幹折れ**
	３月、戸隠神社が保存活用計画策定支援について県知事へ請願
平成30(2018)年度	保存活用計画策定事業に着手（県・市にて補助金交付）
令和４(2022)年度	３月、保存活用計画を策定
令和５(2023)年度～	保存活用計画に定めた現状変更等行為に係る手続きフロー運用開始
	水路整備事業に着手（県・市にて補助金交付）

随神門から 500m に渡り続く杉並木

平成 29 年台風 21 号で発生した杉並木のスギの倒伏

２　水路整備事業について

(1) 現状の課題

- 降雨時に参道内に雨水が流入し、参道面が洗堀（根系の露出、遺構のき損）
- 洗堀された参道面には、通行者の安全確保のため砂利を敷設（域外から資材搬入）
- 過去の便益施設整備の際に水路が付け替えられ、院坊跡に水が流入（遺構のき損）

(2) 事業の目的

- 指定範囲における雨水排水の現況を把握し、文化財保存のための水路整備を行う

(3) 事業の体制

事業主体：宗教法人戸隠神社（文化財所有者）
支　　援：長野県（事業費の1/3を補助）、長野市（事業費の1/5を随伴補助）
協 議 会：戸隠奥社の杜協議会（所有者・地元関係者・有識者・関係行政機関）

(4) 事業計画（予定）

令和５～６年度：基本設計 ／ 令和７年度：詳細設計 ／ 令和８年度：整備(施工)

豪雨時の溢水状況

院坊跡に流入する水路

既存横断側溝①



指定地における流域図（随神門～奥社社殿周辺）

3　その他の事業について

試験的に補植されたスギ（光量確保のため周辺の広葉樹の伐採・枝下しを実施）



人工的な地形改変部分（保存活用計画書より）

資料 13

市指定有形文化財（建造物）正満寺の山門（鐘楼）

保存修理事業

事 業 者　　氏　　名：宗教法人　正満寺
　　住　　所：長野県長野市若穂綿内
　　代表役員：住職

1　文化財の概要

（1）事業の対象となる重要文化財の名称、所在地、指定年月等

文化財の名称	所在地	指定年月	建築年代（推定）
市指定有形文化財 （建造物） 正満寺の山門（鐘楼）	長野市若穂綿内 8585-1	昭和 53 年 3 月 25 日	江戸時代後期

（2）文化財の概要

二層楼門、入母屋屋根、桟瓦葺。当文化財は、建立年代は定かではないものの、形式や部材等より江戸後期の建築と推定される。昭和 51 年に屋根桟瓦を葺き替えているが、軸部等には大きな改変は見られず、建立当初の形式をよく残している。

基壇内側は地面むき出しで礎石を据えているため、雨の吹込み等により地盤面が緩み、礎石の沈下及び基壇葛石の乱れが生じている。柱も上層・下層共に傾斜が発生しており、軸部においても部材の変形や緩み、補修・補強跡が見られた。その他木鼻の折れ、土蜂の被害等も確認された。

2　事業概要

(事業期間)令和４年度（2022）～令和８年度（2026）
(事 業 費) 99,212 千円
(事業目的)山門を一度解体し、木部等の補修、基壇の補強を行った後、再度組み立て直す。
(設計監理)株式会社大東設計（奈良県奈良市）
(工事内容)Ｒ４年度：実施設計、仮設工事【事業費 6,420 千円（市補助 50%以内、3,000 千円)】
Ｒ５年度：解体工事【事業費 29,896 千円（市補助 50%以内、8,968 千円)】
Ｒ６年度：基壇の遺構調査【事業費 8,662 千円(市補助 50%以内、2,590 千円)】
Ｒ７年度：基礎工事、木工事【事業費 30,000 千円(市補助 50%以内、9,000 千円)】

3　現況写真

土本委員の現地指導（R6.12.25）

資料 14

令和７年度　長野市文化財保護事業補助金

（市指定有形文化財（建造物・天然記念物））

１　「市指定有形文化財（建造物）　松巌寺経蔵」

（１）　文化財の概要

名称	市指定有形文化財（建造物）　松巌寺経蔵
所在地	長野市鬼無里（町）３２０　松巌寺
指定年月日	平成 17 年１月１日

（２）　事業概要及び実施理由

経蔵の梁が蟻害を受け、輪蔵が回らなくなったため、蟻害を受けた梁を撤去し、新たに補強柱・補強梁を設置する。

令和７年４月着手、11 月竣工予定。

（３）　事業費

収入

項目	金額（円）	備考
市補助	2,832,000	総事業費の 50%以内の補助
自己負担	2,833,000	
合計	5,665,000	

支出

項目	金額（円）	備考
工事委託料	5,665,000	仮設工事・解体工事・木工事
合計	5,665,000	

（４）　写真

着手前

２　「市指定有形文化財（建造物）　八櫛神社（ブランド薬師）」

（１）　文化財の概要

名称	市指定有形文化財（建造物）　八櫛神社（ブランド薬師）
所在地	長野市浅川一ノ瀬３
指定年月日	平成 30 年３月９日

（２）　事業概要及び実施理由

天井や壁、本殿の格子戸などに劣化が生じたため、修理を行った。

令和７年６月着手、８月４日竣工。

（３）事業費

収入

項目	金額（円）	備考
市補助	795,000	総事業費の 50%以内の補助
自己負担	795,000	
合計	1,590,000	

支出

項目	金額（円）	備考
工事委託料	1,590,000	仮設工事・解体工事・木工事
合計	1,590,000	

（４）写真

着手前

着手後

３　「市指定有形文化財（天然記念物）　当信神社社叢」

（１）　文化財の概要

名称	市指定有形文化財（天然記念物）　当信神社社叢
所在地	長野市信州新町信級　当信神社境内
指定年月日	平成 22 年１月１日

（２）　事業概要及び実施理由

指定木である３号モミの幹内の腐食による倒木と、25 号スギの根による玉垣の崩壊を防ぐために、指定木２本とその伐採の支障となる１本（24 号スギ）の伐採を行った。令和７年６月２日着手。６月４日完了。

（３）事業費

収入

項目	金額（円）	備考
市補助	533,000	総事業費の 50%以内の補助
自己負担	500,000	
合計	1,033,000	

支出

項目	金額（円）	備考
工事委託料	1,033,000	樹木の伐採
合計	1,033,000	

（４）写真

事業中（左・中央：３号モミ、右：25 号スギ）

資料 15

重要伝統的建造物群保存地区保存整備事業（戸隠地区）

○ 事 業 概 要：長野市戸隠伝統的建造物群保存地区において、所有者等が保存計画に基づき建造物・環境要素の修理(復旧)または修景を行う場合、その経費の一部を助成する。
また、令和３年度に策定した防災計画に基づき、防災対策事業を実施する。

○ 事 業 期 間：平成29年度～

○ 補 助 率 等：【長野市伝統的建造物群保存地区保存事業補助金交付要綱】

事業区分	対象物件	補助率	限度額
修理（茅葺）	建築物（茅葺）	90%以内	なし
修理	建築物、工作物	80%以内	なし
修景	建築物、工作物、環境要素	60%以内	建築物500万円、工作物100万円、環境要素50万円
復旧	環境物件	80%以内	なし

○ 伝統的建造物及び環境物件（特定物件）の件数　　令和７年１月１日現在

建 築 物： 95件（主屋46、土蔵29、離れ２、物見１、納屋２、門５、社殿８、社務所１、手水舎１）
工 作 物：110件（石垣82、石燈籠８、石橋２、門柱４、石碑８、石塔２、道標２、丁石２）
環境物件： 68件（庭園５、樹木８、生垣48、水路３、鳥居４）

○ 事業の状況

年 度	令和３(2021)	令和４ (2022)	令和５ (2023)	令和６ (2024)	令和７ (2025)
補助事業数	修理：１件	修理：２件 復旧：１件 修景：３件	修理：２件	修理：４件	修理：２件 修景：１件
市 予 算 額	40,424千円	54,380千円	71,250千円	86,000千円	65,168千円
防災対策等	防災計画策定	防災設備実施設計 防災マニュアル作成	小口径ﾎｰｽ格納箱設置 建物管理の手引き作成	軽可搬ポンプ配備 耐震改修の手引き作成	防災ワークショップ実施 外部通報システム検討

＜令和６・７年度補助事業の対象物件＞

① 主屋　［保存計画番号 1-1-25］

地区：中社地区　　事業区分：修理　　事業期間：令和４～６年度

事業内容：(R4)増築部除却、基礎工事、外構工事、防蟻処理、構造補強
(R5)屋根葺替、外壁復原、耐震補強　(R6)外壁復原、建具工事

【着手前】

【竣工】

② 主屋　［保存計画番号 1-3-1］

地区：中社地区　　事業区分：修理、修理（茅葺）　事業期間：令和５～８年度（予定）

事業内容：(R5)増築部解体撤去、主屋全解体、木材加工　(R6)建方、茅葺屋根葺替、構造補強
(R7)外壁復原、茅葺屋根葺替仕上、建具工事　(R8)外部漆喰塗、雨落溝・犬走り整地

【着手前】

【R7 着手後】

③ 石垣　［保存計画番号 2-75］

地区：宝光社地区　　事業区分：修理　　事業期間：令和６年度

事業内容：石垣の積み直し

【着手前】

【竣工】

④ 主屋（旧本殿）　［保存計画番号 1-1-9］

地区：中社地区　　事業区分：修理（茅葺）　　事業期間：令和６年度

事業内容：主屋（旧本殿）屋根東面の差し茅

【着手前】

【竣工】

⑤ 土蔵　［保存計画番号 1-1-45］

地区：宝光社地区　　事業区分：修理　　事業期間：令和７年度

事業内容：屋根葺替、外壁塗り直し、下見板の部分的な修理、石垣積み直し

【着手前】

【着手後】

⑥倉庫

地区：宝光社地区　　事業区分：修景　　事業期間：令和７年度

事業内容：屋根改修、外壁改修、建具改修

【着手前】

【着手後】

資料 16

長野市埋蔵文化財センター　令和７年度事業の概要

令和７年９月１日現在

１　埋蔵文化財センターの概要

埋蔵文化財の保存と活用について広く市民の理解と支援を得て、遺跡等の的確な把握、開発事業等との調整、適切な保存措置と発掘調査の実施、調査成果の活用と公開等に応えることを目的とし、昭和 62 年４月１日に長野市立博物館内に設置された。

本市は、文化財保護法の規定（第 93・94 条）に基づく届出・指示等に関する権限を、平成 25 年度に長野県から権限移譲されており、当センターにて対応している。

２　令和７年度事業の概要

（1）保護調整事業

	保護協議	法93条届出	法94条通知	発掘調査	試掘調査	工事立会
令和５年度	1016件	387件	91件	11件	28件	224件
令和６年度	841件	530件	67件	7件	38件	331件
令和７年度	171件	183件	24件	4件	16件	127件
前年比	△ 15	△ 22	△ 1	△ 0	△ 4	△ 36

※ 本年度分は令和７年７月末日現在の件数であり、前年比は同時期での比較

（2）調査研究事業

① 発掘調査

起因事業		遺跡名	場　所	期　間	面 積
受託	松代東条宅地造成工事	屋地遺跡	松代町東条	4月18日～7月11日	235 ㎡
	店舗新築工事	吉田町東遺跡	吉田三丁目	4月22日～6月20日	447 ㎡
	宅地造成工事	九反遺跡	中御所四丁目	8月下旬～約2か月	250 ㎡
	マンション建設工事	御所遺跡	中御所二丁目	8月下旬～約2か月	273 ㎡
	長野豊野線徳間道路改良事業	徳間本堂原遺跡	徳間	9月1日～3か月	825 ㎡
	松代東条宅地造成工事	屋地遺跡	松代町東条	未定	600 ㎡？
市施行	柳原雨水調整池整備事業	水内坐一元神社遺跡	柳原	4月21日～11月頃	1,923 ㎡
	川中島幹線道路整備事業	篠ノ井佃遺跡	篠ノ井布施高田	7月7日～9月上旬	550 ㎡
	【支援】南長野運動公園再整備	南宮遺跡	篠ノ井東福寺	R6.9月～R7.12月	
	【県埋文】若穂スマートIC整備	川田条里遺跡	若穂川田	R7.5月～R9.3月	
					5,103 ㎡

② 整理調査

No.	遺跡名	場　所	起因事業	主な時代
第180集	市内遺跡	市内各所	小規模調査・試掘・工事立会い	
第181集	松代城下町跡	松代町松代	松代中町交差点改良事業	近世～近代
第182集	善光寺門前町跡	長野新町	善光寺新町歩道整備事業	中世～近代
第183集	吉田古屋敷遺跡	吉田三丁目	中電跡地宅地造成工事	弥生～中世
第184集	宮崎遺跡	松代町豊栄	倉庫建設工事	弥生～古代
第185集	清水原古墳群	若穂綿内	綿内東町農地基盤整備事業	古墳
整理	東町遺跡	長野東町	県庁大門町線道路改良事業	弥生～近世

（3）普及公開事業

① 長野市デジタルミュージアム『ながの好奇心の森』（R6～）の公開、更新

② 速報展・出張展示・現地説明会等の開催

③ 他機関との連携や講師派遣