

工事番号																			
																(様式 - 1)			
			課長		課長補佐			課長補佐		係長			調査			設計			
令和 8 年度 長野市下水道管路施設維持管理等業務委託 閲覧設計書																			
長野市 市内一円																			
設 計 大 要										施 工 方 法					委 託				
[公共]上流第9～13処理分区 [農集]山布施、平三水处理区 巡視・点検業務 N = 12,082基 TVカメラ調査業務 L = 19.1km 清掃業務 L = 5.3km 令和8年2月からの公共工事設計労務単価を適用										施 工 期 間					日間				
										起工予定年月日					令和 年 月 日				
										竣工予定年月日					令和 9 年 3 月 19 日				
										契約保証方法					金銭的保証				
										・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で「人、h、台、%、日、空m3、掛m2、供用日」等の単位数量は標準的なもので、見積のための参考数量を示したもので任意扱いです。したがって、この数量は契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。									

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	53 1 4 北信（ 1 ） 08.01.29		
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費 契約保証方法 緊急工事区分 時間的制約 豪雪割増 点在工事等区分	当 世 代 10 ％ 31 下水道(2) 06 一般交通影響有り(2)-2 06 一般交通影響有り(2)-2 03 計上なし 01 金銭的保証 00 補正なし 00 時間的制約無し 02 豪雪割増無し 02 附帯工事費等	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

*** 公共（巡視点検・腐食環境下）***

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 公共（巡視点検・腐食環境下）***										
管路										
下水道維持管理業務（公共）										
管路施設調査工										
巡視・点検工										
地上点検工（現場作業）										
下水道管路管理積算資料	10,670		基						施工	第0 -0002号表
マンホール蓋点検工										
地上調査										
下水道管路管理積算資料	201		基						施工	第0 -0004号表
点検工										
入孔調査										
下水道管路管理積算資料	201		基						施工	第0 -0006号表
T Vカメラ調査工（昼間）（枝線）										

(工事費内訳書)

*** 公共（巡視点検・腐食環境下） ***

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管きょ内洗浄工						
下水道施設維持管理積算要領	3,662		m			施工 第0 -0007号表
本管TV調査工[小中口径] 測視回数 0.1回/m（内径150～800mm未満）						
下水道施設維持管理積算要領	3,662		m			施工 第0 -0010号表
TVカメラ調査工（夜間）（幹線）						
労務単価割増係数 $1.500+0.000 \times \text{賃金比} \alpha$						
管きょ内洗浄工						
下水道施設維持管理積算要領	11,236		m			施工 第0 -0012号表
本管TV調査工[小中口径] 測視回数 0.1回/m（内径150～800mm未満）						
下水道施設維持管理積算要領	11,236		m			施工 第0 -0015号表
本管TV調査工[大口径] 内径 800mm以上 直視側視式						
下水道管路管理積算資料	4,249		m			施工 第0 -0017号表
報告書作成						
報告書作成（地上点検工）						
下水道管路管理積算資料	10,670		基			施工 第0 -0019号表
マンホール蓋点検工（報告書作成）						
下水道管路管理積算資料	201		基			施工 第0 -0020号表

長野市

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 公 共 (巡 視 点 検 ・ 腐 食 環 境 下) ＊ ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
点検工 (報告書作成)					
下水道管路管理積算資料 報告書作成 (T V 調査工)	201	基			施工 第0 -0021号表
本管調査工の 2 倍 下水道施設維持管理積算要領	19,147	m			施工 第0 -0022号表
管路施設清掃工					
高圧洗浄車清掃工					
高圧洗浄車清掃工 (揚泥車4t使用) 内径200mm 土砂堆積率 5 %					
下水道施設維持管理積算要領	5,116	m			施工 第0 -0023号表
樹木根除去工					
	15	箇所			施工 第0 -0027号表
処分工					
揚泥車運搬工 (4t 使用) 平均運搬距離 7.1km					
	2.3	m 3			施工 第0 -0028号表
* 処分費等 *					

(工事費内訳書)

*** 公共 (巡視点検・腐食環境下) ***

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
汚泥処分費 処分先参考：信濃理化学工業(株)					
	2.5	t			
仮設工					
交通管理工 (昼間)					
交通誘導警備員 B					
	341	人・日			施工 第0 -0030号表
交通管理工 (夜間)					
労務単価割増係数 1.500+0.000 × 賃金比 α					
交通誘導警備員 B					
	130	人・日			施工 第0 -0031号表
*** 直接工事費 ***					
準備費					
マンホール洗浄工					
下水道管路管理積算資料	201	基			施工 第0 -0032号表

(工事費内訳書)

*** 公共（巡視点検・腐食環境下）***

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
マンホール換気工										
下水道管路管理積算資料	13		日						施工	第0 -0033号表
*** 共通仮設費率計算額 ***										
共通仮設費控除額										
対象額*地区補正前共通仮設費率*0.5*1.2 報告書作成は対象額に含めない	-1		-1							
*** 共通仮設費計 ***										
*** 純工事費 ***										
*** 現場管理費 ***										
*** 工事原価 ***										
*** 一般管理費等 ***										
*** 工事価格 ***										

(工事費内訳書)

*** 公共（巡視点検・腐食環境下）***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税等 相当額						
工事費						

(工事費内訳書)

*** 特環 (腐食環境下) ***

頁0-0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 特環 (腐食環境下) ***						
管路						
下水道維持管理業務 (特環)						
管路施設調査工						
巡視・点検工						
マンホール蓋点検工 地上調査						
下水道管路管理積算資料	197		基			施工 第0 -0004号表
点検工 入孔調査						
下水道管路管理積算資料	197		基			施工 第0 -0006号表
報告書作成						
マンホール蓋点検工 (報告書作成)						
下水道管路管理積算資料	197		基			施工 第0 -0020号表

(工事費内訳書)

特環（腐食環境下）

頁0-0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
点検工（報告書作成）										
下水道管路管理積算資料	197		基						施工	第0 -0021号表
仮設工										
交通管理工（昼間）										
交通誘導警備員 B	26		人・日						施工	第0 -0030号表
直接工事費										
準備費										
マンホール洗淨工										
下水道管路管理積算資料	197		基						施工	第0 -0032号表
マンホール換気工										
下水道管路管理積算資料	13		日						施工	第0 -0033号表
共通仮設費率計算額										

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 特環（腐食環境下） ＊ ＊ ＊

頁0-0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費控除額						
対象額*地区補正前共通仮設費率*0.5*1.2 報告書作成は対象額に含めない	-1		-1			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 現場管理費 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
＊ 一般管理費等 ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等相当額 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費 ＊ ＊						

(工事費内訳書)

*** 農集（巡視点検・腐食環境下）***

頁0-0012

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 農集（巡視点検・腐食環境下）***										
管路										
下水道維持管理業務（農集）										
管路施設調査工										
巡視・点検工										
地上点検工（現場作業）										
下水道管路管理積算資料 報告書作成	1,215		基						施工 第0 -0002号表	
報告書作成（地上点検工）										
下水道管路管理積算資料 管路施設清掃工	1,215		基						施工 第0 -0019号表	

(工事費内訳書)

*** 農集（巡視点検・腐食環境下）***

頁0-0013

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
高圧洗浄車清掃工						
高圧洗浄車清掃工(揚泥車4t使用) 内径200mm 土砂堆積率 5 %						
下水道施設維持管理積算要領	250	m				施工 第0 -0023号表
樹木根除去工						
	10	箇所				施工 第0 -0027号表
処分工						
揚泥車運転工(4t使用)土砂運搬(農集) 平均運搬距離 17.9km						
	0.1	m 3				施工 第0 -0035号表
* 処分費等 *						
汚泥処分費 処分先参考：信濃理化学工業(株)						
	0.1	t				
仮設工						
交通管理工(昼間)						

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 農集（巡視点検・腐食環境下） ＊ ＊ ＊

頁0-0014

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B						
	33		人・日			施工 第0 -0030号表
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設費率計算額 ＊ ＊						
共通仮設費控除額						
対象額*地区補正前共通仮設費率*0.5*1.2 報告書作成は対象額に含めない	-1		-1			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 現場管理 費 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
＊ 一般管理費 等 ＊						

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 農集（巡視点検・腐食環境下） ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等 相当額 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費 ＊ ＊						

(工事費内訳書)

*** 公共（修繕業務） ***

頁0-0016

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 公共（修繕業務） ***						
公共（修繕業務）						
土工						
掘削 土砂 小規模(標準以外) 小規模(標準以外)						
	3	m 3				施工 第0 -0037号表
土砂等運搬 小規模 DID区間あり 11.0km以下 バックホ 山積0.13m3(平積0.1m3)						
	3	m 3				施工 第0 -0038号表
* 処分費等 *						
処分費 (株)井上産業を想定 第一種発生土						
	4	m 3				施工 第0 -0039号表
構造物撤去工						
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						
	150	m				施工 第0 -0040号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 公 共 (修 繕 業 務) ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール蓋撤去工 調整コンクリートブロック有					
	10	箇所			施工 第0 -0041号表
舗装版破碎積込 (小規模土工)					
	48	m 2			施工 第0 -0042号表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間あり 6.5km以下 機械積込 (小規模土工)					
	2	m 3			施工 第0 -0043号表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間あり 6.5km以下 機械積込 (小規模土工) 殻運搬 (無筋Co殻) として準用					
	0.1	m 3			施工 第0 -0043号表
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t積、2.9t吊 DID区間あり					
	1	t			施工 第0 -0044号表
＊ 処分費等 ＊					
アスファルト殻処分費 (株)キトウを想定					
	6	t			施工 第0 -0045号表
無筋Co殻処分費 (株)大力を想定					
	0.2	t			施工 第0 -0046号表
＊ すべての諸経費の対象額に含めない ＊					

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 公 共 （ 修 繕 業 務 ） ＊ ＊ ＊

頁0-0018

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄蓋スクラップ費						
故鉄A	1	t				
表函交換工						
蓋及び調整コンブロック据付工 調整コンブロック使用	10	組				施工 第0 -0047号表
無収縮モルタル 25kg/袋 ラウンドベース同等品	7	袋				
マンホール用鉄蓋 受枠付き鉄蓋（標準） 長野市仕様 φ600mm T-25 次世代型	10	組				
マンホール調整金具 M-16 全ネジボルト・フレームホルダ・ナット L 200	10	組				
人孔修繕工						
Vカット工 内径φ900mm 全周 深さ5cm $18/2.83=6.3$ 下水道管路管理積算資料	5	目地				施工 第0 -0048号表
舗装工						

(工事費内訳書)

(工事費内訳書)

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 公 共 （ 修 繕 業 務 ） ＊ ＊ ＊

頁0-0020

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 現場管理費 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
＊ 一般管理費等 ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等相当額 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費 ＊ ＊						

(工事費内訳書)

*** 農集（修繕業務）***

頁0-0021

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 農集（修繕業務）***						
農集（修繕業務）						
土工						
掘削 土砂 小規模(標準以外) 小規模(標準以外)	2	m 3				施工 第0 -0037号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 28.5km以下 バックホ 山積0.13m3(平積0.1m3)	2	m 3				施工 第0 -0053号表
* 処分費等 *						
処分費 (株)小池組を想定 第一種発生土	2	m 3				施工 第0 -0054号表
構造物撤去工						
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	120	m				施工 第0 -0040号表

＊ ＊ ＊ 農 集 （ 修 繕 業 務 ） ＊ ＊ ＊

頁0-0022

（ 工 事 費 内 訳 書 ）

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール蓋撤去工 調整コンクリートブロック有					
	5	箇所			施工 第0 -0041号表
舗装版破碎積込（小規模土工）					
	38	m 2			施工 第0 -0042号表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 17.0km以下 機械積込(小規模土工)					
	2	m 3			施工 第0 -0055号表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 17.0km以下 機械積込(小規模土工) 殻運搬（無筋Co殻）として準用					
	0.04	m 3			施工 第0 -0055号表
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]1台-トラック2t積、2.9t吊 DID区間なし					
	0.5	t			施工 第0 -0056号表
＊処分費等＊					
アスファルト殻処分費 米山建材㈱を想定					
	4	t			施工 第0 -0057号表
無筋Co殻処分費 米山建材㈱を想定					
	0.1	t			施工 第0 -0058号表
＊すべての諸経費の対象額に含めない＊					

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 農 集 （ 修 繕 業 務 ） ＊ ＊ ＊

頁0-0023

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄蓋スクラップ費						
故鉄A	0.5	t				
表函交換工						
蓋及び調整コンブロック据付工 調整コンブロック使用	5	組				施工 第0 -0047号表
無収縮モルタル 25kg/袋 ラウンドベース同等品	4	袋				
マンホール用鉄蓋 受枠付き鉄蓋（標準） 長野市仕様 φ600mm T-25 次世代型	5	組				
マンホール調整金具 M-16 全ネジボルト・フレームホルダ・ナット L 200	5	組				
人孔修繕工						
Vカット工 内径φ900mm 全周 深さ5cm $18/2.83=6.3$ 下水道管路管理積算資料	2	目地				施工 第0 -0048号表
舗装工						

(工事費内訳書)

(工事費内訳書)

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 農 集 （ 修 繕 業 務 ） ＊ ＊ ＊

頁0-0025

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 現場管理費 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
＊ 一般管理費等 ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等相当額 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 農 集 （ 修 繕 業 務 ） ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 消費税等 相当額計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						

基面整正

科目内訳表

頁0-0027

補足材あり 17mm以上21mm未満

科目 第0001号表
 不陸整正（補足材あり）として準用

100

m²

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正					
	100	m 2			施工 第0 -0001号表
粒調碎石 2 5 mm以下 100 × 0.02 × 1.26=2.52					
	2.52	m 3			
*** 合 計 ***					
	100	m ²			
*** 単位当り ***					
	1	m ²			

基面整正

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0001号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 2 当り						
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

地上点検工（現場作業）

施 工 内 訳 表

下水道管路管理積算資料
施工 第0 -0002号表
40 基 当り

頁0-0029

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調査技師（測量技師） 外業	1	人			
調査助手（測量技師補） 外業	1	人			
調査補助員（測量補助員） 外業	1	人			
運転費[ライトバン]	1	日			施工 第0-0003号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	40	基			
*** 単位当り ***	1	基			

運転費[ライトバン]

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0003号表

頁0-0030

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	11.4	L			
ライトバン 1 . 5 L (1 1 欄) 供用1日当り損料	1	日			
*** 単位当り ***	1	日			

マンホール蓋点検工
地上調査

施 工 内 訳 表

下水道管路管理積算資料
施工 第0 -0004号表

40 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調査技師（測量技師） 外業	1	人			
調査補助員（測量補助員） 外業	1	人			
運転費[ライトバン]	1	日			施工 第0-0005号表
*** 合 計 ***	40	基			
*** 単位当り ***	1	基			

運転費[ライトバン]

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0005号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	22.8	L			
ライトバン 1 . 5 L (1 1 欄) 供用1日当り損料	1	日			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0033

点検工
入孔調査

施工 第0 -0006号表
下水道管路管理積算資料

25

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調査技師（測量技師） 外業	1	人			
調査技師補（測量技師補） 外業	1	人			
調査補助員（測量補助員） 外業	1	人			
運転費[ライトバン]	1	日			施工 第0-0005号表
*** 合 計 ***	25	基			
*** 単位当り ***	1	基			

管きょ内洗浄工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0007号表
下水道施設維持管理積算要領 700 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
清掃技師（土木一般世話役）	1	人			
清掃作業員（特殊作業員）	1	人			
高压洗浄車運転工 4 t	1	日			施工 第0-0008号表 下水道施設維持管理積算要領
給水車運転工 4 t	1	日			施工 第0-0009号表 下水道施設維持管理積算要領
洗浄水 井戸水、処理水等	22.5	m3			
*** 合 計 ***	700	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0035

高圧洗浄車運転工

施工 第0 -0008号表

4 t

下水道施設維持管理積算要領

1

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	39.0	L			
運転手（特殊）	1	人			
高圧洗浄車損料 1 4 7 k W (2 0 0 P S) 4 t 最大圧力 2 0 M P a	6	時間			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0036

給水車運転工

施工 第0 -0009号表

4 t

下水道施設維持管理積算要領

1

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	34.8	L			
運転手（一般）	1	人			
給水車損料 1 3 2 k W (1 8 0 P S) 4 t 容量 4 0 0 0 L	6	時間			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0037

本管TV調査工[小中口径]

測視回数 0.1回/m (内径150～800mm未満)

施工 第0 -0010号表

下水道施設維持管理積算要領

350

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路調査技師（測量技師） 外業	1	人			
管路調査助手（測量技師補） 外業	1	人			
管路調査作業員（普通作業員）	1	人			
TVカメラ搭載車運転工（本管）小中口径 （内径 150～800mm未満）	1	日			施工 第0-0011号表 下水道施設維持管理積算要領
*** 合 計 ***	350	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0038

T Vカメラ搭載車運転工（本管）小中口径
（内径 150～800mm未満）

施工 第0 -0011号表

下水道施設維持管理積算要領

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	36.6	L			
運転手（一般）	1	人			
本管用T Vカメラ搭載車損料（調査用） 9 5 . 5 k W 2 t 小中口径	6	時間			
* * * 単位当り * * *	1	日			

管きょ内洗浄工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0012号表
下水道施設維持管理積算要領

700 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
清掃技師（土木一般世話役）	1	人			
清掃作業員（特殊作業員）	1	人			
高压洗浄車運転工 4 t	1	日			施工 第0-0013号表 下水道施設維持管理積算要領
給水車運転工 4 t	1	日			施工 第0-0014号表 下水道施設維持管理積算要領
洗浄水 井戸水、処理水等	22.5	m3			
*** 合 計 ***	700	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0040

高压洗淨車運転工

4 t

施工 第0 -0013号表

下水道施設維持管理積算要領

1

目 当り

[illegible]

長野市

施 工 内 訳 表

頁0-0041

給水車運転工

施工 第0 -0014号表

4 t

下水道施設維持管理積算要領

1

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	34.8	L			
運転手（一般）	1	人			
給水車損料 1 3 2 k W (1 8 0 P S) 4 t 容量 4 0 0 0 L	6	時間			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0042

本管TV調査工[小中口径]

測視回数 0.1回/m (内径150～800mm未満)

施工 第0 -0015号表

下水道施設維持管理積算要領

350

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路調査技師（測量技師） 外業	1	人			
管路調査助手（測量技師補） 外業	1	人			
管路調査作業員（普通作業員）	1	人			
TVカメラ搭載車運転工（本管）小中口径 （内径 150～800mm未満）	1	日			施工 第0-0016号表 下水道施設維持管理積算要領
*** 合 計 ***	350	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0043

T Vカメラ搭載車運転工（本管）小中口径
（内径 150～800mm未満）

施工 第0 -0016号表

下水道施設維持管理積算要領

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	36.6	L			
運転手（一般）	1	人			
本管用T Vカメラ搭載車損料（調査用） 9 5 . 5 k W 2 t 小中口径	6	時間			
* * * 単位当り * * *	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0044

本管TV調査工[大口径]
内径 800mm以上 直視側視式

施工 第0 -0017号表

下水道管路管理積算資料

280

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調査技師（測量技師） 外業	1	人			
調査技師補（測量技師補） 外業	1	人			
調査助手（測量助手） 外業	1	人			
調査補助員（測量補助員） 外業	1	人			
TVカメラ車運転工（3）大口径 （800mm～2,000mm未満）直視側視式	1	日			施工 第0-0018号表 下水道管路管理積算資料
*** 合 計 ***	280	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0045

T Vカメラ車運転工（3）大口径
（800mm～2,000mm未満）直視側視式

施工 第0 -0018号表

下水道管路管理積算資料

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	43	L			
運転手（一般）	1	人			
テレビカメラ車損料 大口径 2t 98kw	6	時間			下水道管路管理積算資料
本管テレビカメラ損料 大口径 直視側視式	6	時間			下水道管路管理積算資料
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

下水道管路管理積算資料 施工 第0 -0019号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管理主任技師（技師（A）） 内業	0.3	人			
管理技師（測量主任技師）	1	人			
調査技師（測量技師）	1	人			
調査助手（測量技師補）	1	人			
諸雑費	3	%			
*** 合 計 ***	80	基			
*** 単位当り ***	1	基			

マンホール蓋点検工（報告書作成）

施工内訳表

施工 第0 -0020号表

頁0-0047

下水道管路管理積算資料

80

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管理主任技師（技師（A）） 内業	0.3	人			
調査技師（測量技師） 内業	1	人			
調査技師補（測量技師補） 内業	1	人			
諸雑費	3	%			（写真代）
*** 合 計 ***	80	基			
*** 単位当り ***	1	基			

点検工（報告書作成）

施 工 内 訳 表

下水道管路管理積算資料

施工 第0 -0021号表

頁0-0048

50 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管理主任技師（技師（A）） 内業	0.3	人			
管理技師（測量主任技師） 内業	1	人			
調査技師（測量技師） 内業	1	人			
調査技師補（測量技師補） 内業	1	人			
諸雑費	3	%			（写真代）
*** 合 計 ***	50	基			
*** 単位当り ***	1	基			

施工内訳表

本管調査工の2倍

下水道施設維持管理積算要領

700

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管理技師（測量主任技師） 内業	1	人			
管路調査技師（測量技師） 内業	1	人			
管路調査助手（測量技師補） 内業	1	人			
記録用DVD - R 1層 4.7GB	1	枚			
写真代 10m当3枚を標準（直視1枚、側視2枚） 人孔分含む	1	式			作業量350mx2/10m当り3枚/1面3段=70面
諸雑費	10	%			（写真代）
*** 合 計 ***	700	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0050

高圧洗浄車清掃工(揚泥車4t使用)
内径200mm 土砂堆積率 5 %

施工 第0 -0023号表

下水道施設維持管理積算要領

830

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高圧洗浄車運転工 4 t 147kw	1	日			施工 第0-0024号表 下水道施設維持管理積算要領
揚泥車運転工 4 t 147kw	1	日			施工 第0-0025号表 下水道施設維持管理積算要領
給水車運転工 4 t 132kw	1	日			施工 第0-0026号表 下水道施設維持管理積算要領
洗浄水 井戸水、処理水等	22.5	m3			
*** 合 計 ***	830	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0051

高圧洗浄車運転工

4 t 147kw

施工 第0 -0024号表

下水道施設維持管理積算要領

1

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	39	L			
清掃技師（土木一般世話役）	1	人			
清掃作業員（特殊作業員）	1	人			
運転手（特殊）	1	人			
高圧洗浄車損料 1 4 7 k W (2 0 0 P S) 4 t 最大圧力 2 0 M P a	6	時間			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0052

揚泥車運転工

4 t 147kw

施工 第0 -0025号表

下水道施設維持管理積算要領

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	45.6	L			
清掃作業員（特殊作業員）	1	人			
運転手（一般）	1	人			
揚泥車損料 1 4 7 k W (2 0 0 P S) 4 t	6	時間			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0053

給水車運転工

4 t 132kw

施工 第0 -0026号表

下水道施設維持管理積算要領

1

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	34.8	L			
運転手（一般）	1	人			
給水車損料 1 3 2 k W (1 8 0 P S) 4 t 容量 4 0 0 0 L	6	時間			
*** 単位当り ***	1	日			

樹木根除去工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0027号表

頁0-0054

1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽作業員	0.5	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0055

揚泥車運搬工(4t使用)
平均運搬距離 7.1km

施工 第0 -0028号表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
揚泥車運転工(4t使用)土砂運搬	0.39	時間			施工 第0-0029号表
*** 単位当り ***	1	m 3			下水道施設維持管理積算要領

揚泥車運転工(4t使用)土砂運搬

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0029号表
下水道施設維持管理積算要領

頁0-0056

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	7.6	L			
運転手（一般）	0.17	人			
揚泥車損料 1 4 7 k W (2 0 0 P S) 4 t	1	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

交通誘導警備員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0030号表

頁0-0057

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					

交通誘導警備員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0031号表

頁0-0058

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					

マンホール洗浄工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0032号表

頁0-0059

下水道管路管理積算資料

50

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高圧洗浄車運転工 4 t	1	日			施工 第0-0008号表
給水車運転工 4 t	1	日			下水道施設維持管理積算要領 施工 第0-0009号表
洗浄水 井戸水、処理水等	14	m3			下水道施設維持管理積算要領
*** 合 計 ***	50	基			
*** 単位当り ***	1	基			

マンホール換気工

施工内訳表

施工 第0 -0033号表

頁0-0060

下水道管路管理積算資料

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転費[ライトバン]	1	日			施工 第0-0005号表
発動発電機運転工(1) 5kVA 6.3kw G	1	日			施工 第0-0034号表
送風機損料 φ300 5mダクト付き	1	日			
諸雑費	12	%			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0061

発動発電機運転工（１）

5kVA 6.3kw G

施工 第0 -0034号表

1 日 当り

[illegible]

長野市

施工内訳表

頁0-0062

揚泥車運転工（4t使用）土砂運搬（農集）

平均運搬距離 17.9km

施工 第0 -0035号表

1 m 3 当り

[illegible]

長野市

施 工 内 訳 表

揚泥車運転工(4t使用)土砂運搬

施工 第0 -0036号表
下水道施設維持管理積算要領

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	7.6	L			
運転手（一般）	0.17	人			
揚泥車損料 1 4 7 k W (2 0 0 P S) 4 t	1	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

頁0-0064

掘削
土砂 小規模(標準以外)

小規模(標準以外)

施工 第0 -0037号表

1 m 3 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0.13m ³		供用日		小型バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質:土砂 施工数量:小規模(標準以外)				施工方法:上記以外(小規模) 豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0065

土砂等運搬

小規模 DID区間あり 11.0km以下

バックホウ 山積0.13m3(平積0.1m3)

施工 第0 -0038号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：11.0km以下				積込機種・規格：バックホウ 山積0.13m3(平積0.1m3) DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

処分費
(株)井上産業を想定

第一種発生土

施工 第0 -0039号表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
処分費（円 / m 3 ）：					

施工内訳表

頁0-0067

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0040号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施工内訳表

頁0-0068

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0040号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0069

マンホール蓋撤去工
調整コンクリートブロック有

施工 第0 -0041号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.09	人			
特殊作業員	0.09	人			
普通作業員	0.17	人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 4 . 9 t 吊 (燃料油脂費含む)	0.09	日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

舗装版破碎積込（小規模土工）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0042号表

頁0-0070

機 械 構 成 比：		労 務 構 成 比：		材 料 構 成 比：		市 場 単 価 構 成 比：		標 準 単 価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0．13m3			供用日			小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次			
運転手（特殊）			人			運転手（特殊）			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油			L			軽油 パトロール給油			
積算単価			式			積算単価			
*** 単位当り ***									
豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ									

施工内訳表

頁0-0071

殻運搬

舗装版破碎 DID区間あり 6.5km以下

機械積込(小規模土工)

施工 第0 -0043号表

1 m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(小規模土工) 運搬距離：6.5km以下		

施工内訳表

頁0-0072

現場発生品及び支給品運搬

施工 第0 -0044号表

トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、2.9t吊 DID区間あり

機械構成比： 労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

t 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック[クレーン装置付] 2 t 積 2 . 9 t 吊		供用日		トラック[クレーン装置付]		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

現場発生品及び支給品運搬

施工 第0 -0044号表

トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、2.9t吊
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：
1
t 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック機種： トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、2.9t吊 片道運搬距離(km)：3.0km以下				DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0074

アスファルト殻処分費
(株)キトウを想定

施工 第0 -0045号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0075

無筋Co殻処分費
(株)大力を想定

施工 第0 -0046号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0076

蓋及び調整コンブロック据付工
調整コンブロック使用

施工 第0 -0047号表

1 組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.130	人			
特殊作業員	0.130	人			
普通作業員	0.260	人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 4 . 9 t 吊 (燃料油脂費含む)	0.130	日			
諸雑費	6.000	%			
*** 単位当り ***	1	組			
調整コンブロック：調整コンブロック使用					

施 工 内 訳 表

頁0-0077

Vカット工

内径φ900mm 全周 深さ5cm

18/2.83=6.3

下水道管路管理積算資料

施工 第0 -0048号表

6.3

目地 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水セメント コンクリート用 止水剤 5.38*2.83=15.22	15.2	k g			
補修器材	5	%			
土木一般世話役	1	人			
はつり工	2	人			
左官	2	人			
普通作業員	1	人			
*** 合 計 ***	6.3	目地			
*** 単位当り ***	1	目地			

施工内訳表

頁0-0078

基面整正
補足材なし
機械構成比：
労務構成比：
材料構成比：
市場単価構成比：

施工 第0 -0049号表
不陸整正（補足材なし）として準用
1
m 2
当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0079

下層路盤（歩道部）

全仕上り厚 50 mm

機械構成比：

労務構成比：

1層施工

材料構成比：

車道部として準用

市場単価構成比：

施工 第0 -0050号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次 山積0.09m ³		供用日		小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4t		日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		

施工内訳表

頁0-0080

下層路盤（歩道部）

全仕上り厚 5 0 mm

機械構成比：

労務構成比：

1層施工

材料構成比：

車道部として準用

市場単価構成比：

施工 第0 -0050号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下		m 3		再生クラッシャーラン R C - 4 0		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：50 材料：再生クラッシャーラン R C - 4 0				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0081

上層路盤（歩道部）
全仕上り厚150mm

1層施工

車道部として準用

施工 第0 -0051号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次 山積0.09m ³		供用日		小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4t		日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		

施工内訳表

頁0-0082

上層路盤（歩道部）

全仕上り厚 1 5 0 mm

機械構成比：

労務構成比：

1層施工

材料構成比：

車道部として準用

市場単価構成比：

施工 第0 -0051号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
粒調碎石 4 0 mm以下		m 3		再生粒度調整碎石 R M - 3 0		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：150 材料：粒度調整碎石 M - 4 0				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0083

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0052号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t		供用日		振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g		供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F ）[再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		

施 工 内 訳 表

頁0-0084

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0052号表

標準単価：

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（ 2 0 F ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0085

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 28.5km以下

バックホウ 山積0.13m3(平積0.1m3)

施工 第0 -0053号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：28.5km以下				積込機種・規格：バックホウ 山積0.13m3(平積0.1m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0086

施工 第0 -0054号表

100 m 3 当り

処分費
(株)小池組を想定

第一種発生土

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
処分費（円 / m 3 ）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0087

殻運搬

舗装版破碎 DID区間なし 17.0km以下

機械積込(小規模土工)

施工 第0 -0055号表

1
標準単価:

m 3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業: 舗装版破碎 DID区間の有無: DID区間なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分: 機械積込(小規模土工) 運搬距離: 17.0km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0088

現場発生品及び支給品運搬

施工 第0 -0056号表

トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、2.9t吊 DID区間なし

1 t 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック[クレーン装置付] 2 t 積 2 . 9 t 吊		供用日		トラック[クレーン装置付]		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

現場発生品及び支給品運搬

施工 第0 -0056号表

トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、2.9t吊 DID区間なし 1 t 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック機種： トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、2.9t吊 片道運搬距離(km)：8.5km以下				DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0090

アスファルト殻処分費
米山建材(株)を想定

施工 第0 -0057号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0091

施工 第0 -0058号表

100 t 当り

無筋Co殻処分費
米山建材(株)を想定

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					