

令和8年4月23日

下水道管路の全国特別重点調査の結果を公表します

令和7年1月28日に埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故を受け、国土交通省からの「下水道管路の全国特別重点調査」の実施要請に基づき、下水道管路（汚水・雨水）の調査を行いましたので、次のように公表します。

また、調査の結果、対策を要すると判定された箇所については、必要な対応を行ってまいります。

■調査対象

内径2m以上かつ平成6年以前に設置または改築された管路

（汚水）：1,829 m （雨水）：11,019 m

■調査方法

調査員が管路内に入り、目視等により内面の腐食やひび割れ、継手のズレ等を調査

■調査結果

○目視調査の結果

緊急度Ⅰと判定された要対策延長：（汚水）0 m （雨水）442 m

緊急度Ⅱと判定された要対策延長：（汚水）4 m （雨水）290 m

種別	調査延長 (m)	目視調査の結果	
		緊急度Ⅰと判定された 要対策延長 (m)	緊急度Ⅱと判定された 要対策延長 (m)
汚水管	1,829	0	4
雨水管	11,019	442	290
合計	12,848	442	294

緊急度Ⅰ：原則1年以内に速やかな対策を実施

緊急度Ⅱ：応急措置を実施した上で5年以内に対策を実施

○確認された異状

(汚水) 管継手部等の浸入水

(雨水) 鉄筋の露出、クラック、管継手部等の浸入水、樹木根の侵入

※汚水、雨水管共に著しい破損は見受けられず、直ちに道路陥没につながるような異状はありませんでした

○空洞調査結果

緊急度Ⅰ及びⅡの箇所で道路下の空洞調査を実施し、汚水、雨水管共に陥没事故の危険性がないことを確認しました

■今後の対応

(汚水) ・要対策箇所の止水修繕工事は、3月末に完了しました

- ・ 今後は管路の重要度に応じた頻度で点検調査を実施し、管路の状態を把握していきます

(雨水) ・緊急度Ⅰの要対策箇所：令和8年度より順次修繕工事に着手し、令和9年度に完了予定です

- ・ 緊急度Ⅱの要対策箇所：令和12年度までに修繕完了予定です
- ・ 並行して要対策箇所については、対策が完了するまで定期的な巡視パトロールを実施し安全確認を行います
- ・ 新たに管路点検調査計画を策定し、計画的に点検調査を行う予定です

全国特別重点調査の様子

汚水管



雨水管



(汚水) 上下水道局下水道整備課

TEL：026-224-5072

(課長) 小林 俊弘

FAX：026-224-5114

(担当) 塚田、井澤

E-mail：gesuiseibi@city.nagano.lg.jp

(雨水) 建設部河川課

TEL：026-224-7646

(課長) 齊藤 洋行

FAX：026-224-5112

(担当) 黒岩、西島

E-mail：kasen@city.nagano.lg.jp