

工事番号														
		課長		主幹		係長		係長		調査		設計		
令和 8 年度		湯の瀬里島導水トンネル空洞化調査業務委託												
		閲覧設計書												
		金抜き												
長野市大字小鍋 ほか (2804)														
設計		大要			施工方法			請負						
地中レーダ探査		縦断方向 L=7.944km 横断方向 N=14箇所			施工期間			日間						
					起工予定年月日			令和 年 月 日						
					竣工予定年月日			令和 9 年 3 月 15 日						
					契約保証方法									



総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 長野市 0 1 実施単価 53 1 4 北信（1） 08.06.01		
発注区分 消費税率（%） 地域区分（安全費） 電子成果品作成費	当 世 代		前 世 代
	41 一般 10 % 01 率分計上無し 01 自動計算		

長 野 市

測量業務費

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量業務費					
測量業務					
測量		式			
地上レーザ測量 (作業計画)		式			
地上レーザ測量 (作業計画以外) 作業量0.0008km ² 縦横断面データファイル作成あり	1	業務			施工 第0 -0001号表
	1	業務			施工 第0 -0002号表
直接作業費					
電子成果品作成費					
間接作業費					
直接測量費					

長 野 市

地上レーザ測量（作業計画以外）

作業量0.0008km²

縦横断面データファイル作成あり

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号表

頁0-0006

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	0.100	人			
測量技師補 外業	0.064	人			
測量助手 外業	0.016	人			
測量補助員 外業	0.020	人			
測量主任技師 内業	0.025	人			
測量技師 内業	0.082	人			
測量技師補 内業	0.127	人			
機械経費等	1.000	式			
機械経費（精度管理費算出用）	75.000	%			
精度管理費	7.000	%			
*** 単位当り ***	1	業務			
作業量（km ² ）：0.0008			縦横断面データファイル作成の有無：縦横断面データファイル作成あり		

総括情報表

頁0-0001

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 長野市 0 1 実施単価 53 1 4 北信 (1) 08.06.01			
発注区分 消費税率 (%)	当 世 代 41 一般 10 %	前 世 代		

長 野 市

地質・土質調査費

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
地質・土質調査費						
調査業務						
地中レーダ探査			式			
観測費 (km) トンネル履工コンクリート背面調査 L=7.944km	1		式			施工 第0 -0001号表
観測費 (箇所) トンネル履工コンクリート背面調査 N=14箇所	1		式			施工 第0 -0002号表
測線設定費 (km) トンネル履工コンクリート背面調査 L=7.944km	1		式			施工 第0 -0003号表
測線設定費 (箇所) トンネル履工コンクリート背面調査 N=14箇所	1		式			施工 第0 -0004号表
直接調査費						
運搬費						

長 野 市

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
地質調査技師 外業	2.0	人			
主任地質調査員 外業	2.0	人			
地質調査員 外業	3.0	人			
諸雑費	15	%			直接人件費*15%
手押型地中レーダー探索機 損料	1	日			
補正係数					
*** 単位当り ***	1	式			

長野市

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
地質調査技師 外業	2.0	人			
主任地質調査員 外業	2.0	人			
地質調査員 外業	3.0	人			
諸雑費	15	%			直接人件費*15%
手押型地中レーダー探索機 損料	1	日			
補正係数					
*** 単位当り ***	1	式			

長野市

測線設定費 (km)

トンネル掘削コンクリート背面調査

施工内訳表

施工 第0 -0003号表

頁0-0007

L=7.944km

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地質調査技師 外業	0.5	人			
地質調査員 外業	0.5	人			
トータルステーション 3級	0.5	日			
レベル 三級 (標尺を含む)	0.5	日			
補正係数					
*** 単位当り ***	1	式			

長 野 市

測線設定費 (箇所)

トンネル掘削コンクリート背面調査

施工内訳表

施工 第0 -0004号表

頁0-0008

N=14箇所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地質調査技師 外業	0.5	人			
地質調査員 外業	0.5	人			
トータルステーション 3級	0.5	日			
レベル 三級 (標尺を含む)	0.5	日			
補正係数					
*** 単位当り ***	1	式			

長 野 市

施 工 内 訳 表

直接調査費(円)×旅費交通費率2. 1 4 % 直接調査費は地盤情報DB検定費を除く 1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費	1.000	式			
*** 単位当り ***	1	式			
直接調査費（円）：					

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 長野市 0 1 実施単価 53 1 4 北信 (1) 08.06.01			
	当 世 代	前 世 代		
設計委託区分 消費税率 (%) 発注区分 電子成果品作成費区分	01 設計・解析(技術経費無) 10 % 41 一般(建設コンサルタント) 02 その他設計業務			

長 野 市

設計業務費

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計業務費					
地質調査解析					
地中レーダ探査		式			
計画・準備費 (km)		式			
現地踏査資料検討費 (km)	1	業務			施工 第0 -0004号表
解析費 (km)	1	式			施工 第0 -0005号表
報告書作成費 (km)	1	式			施工 第0 -0006号表
打合せ協議	1	業務			施工 第0 -0007号表
打合せ協議 中間1回		式			
	1	式			科目 第0001号表

長 野 市

＊ ＊設計業務費＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊直接人件費等＊ ＊						
＊ ＊旅費交通費＊ ＊						
旅費交通費（土木設計業務） 直接人件費（円）×旅費交通費率0. 6 3 %	1		式			施工 第0 -0008号表
＊ ＊電子成果品作成費＊ ＊ その他設計業務						
＊ ＊直接経費＊ ＊						
＊ ＊直接原価＊ ＊						
＊ ＊その他原 価＊ ＊						
＊ ＊設計業務原価＊ ＊						
＊ ＊一般管理 費等＊ ＊						

長 野 市

＊ ＊設計業務費＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊設計業務価格計＊ ＊						
＊ ＊消費税等 相当額計＊ ＊						
＊ ＊設計業務費計＊ ＊						

長 野 市

中間1回		1				式考
施工名称など		数量	単位	単価	金額	備
打合せ協議（業務着手時）						
		1	業務			施工 第0 -0001号表
打合せ協議（中間打合せ）						
		1	業務			施工 第0 -0002号表
打合せ協議（成果品納入時）						
		1	業務			施工 第0 -0003号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

長野市

		1				業務当り考
名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備
主任技師 内業		0.5	人			
(A) 内業		0.5	人			
技師（B） 内業		0.5	人			
*** 単位当り ***		1	業務			

長野市

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0002号表

頁0-0008

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	0.5	人			
技師（B） 内業	0.5	人			
*** 単位当り ***	1	業務			

長 野 市

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0003号表

頁0-0009

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	0.5	人			
技師（A） 内業	0.5	人			
技師（B） 内業	0.5	人			
*** 単位当り ***	1	業務			

長 野 市

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	1.0	人			
技師 (A) 内業	2.0	人			
技師 (C) 内業	2.0	人			
*** 単位当り ***	1	業務			

長 野 市

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	2.0	人			
(A) 内業	2.0	人			
補正係数					
*** 単位当り ***	1	式			

長 野 市

解析費 (km)

施工内訳表

施工 第0 -0006号表

頁0-0012

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	0.5	人			
技師 (A) 内業	2.0	人			
技師 (C) 内業	3.0	人			
技術員 内業	1.0	人			
諸雑費	1	%			直接人件費*1%
補正係数					
*** 単位当り ***	1	式			

長 野 市

報告書作成費 (km)

施工内訳表

施工 第0 -0007号表

頁0-0013

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	1.5	人			
技師 (A) 内業	3.0	人			
技術員 内業	3.0	人			
補正係数					
*** 単位当り ***	1	業務			

長 野 市

施 工 内 訳 表

直接人件費(円)×旅費交通費率0.63%

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費	1.000	式			
*** 単位当り ***	1	式			