

工事番号															
														(様式 - 1)	
部 長		課 長		主 幹		課長補佐		係 長		調 査		設 計			
令和 8 年度 国補 大規模盛土造成地安全性把握業務委託 閲覧設計書															
西裾花台団地東側 長野市大字小鍋 (2804)															
設 計 大 要								施 工 方 法				委 託			
地質調査ボーリング φ 66mmオールコアボーリング N=2本 Σ L=40m φ 116mmノンコアボーリング N=2本 Σ L=26m 標準貫入試験 N=40回 室内試験 一式 高密度表面波探査 一式 解析等調査 一式 縦断測量 L=0.32km								施 工 期 間				日間			
								起工予定年月日				令和 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 10 年 3 月 13 日			
								契約保証方法							
								・この設計書で「人、h、㎡、%、日、空m3、掛m2、供用日」等の単位数量は標準的なもので、見積のための参考数量を示したもので任意扱いです。したがって、この数量は契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。							

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 長野市 0 1 実施単価 53 1 4 北信 (1) 08.07.01			
	当 世 代	前 世 代		
発注区分 消費税率 (%) 地域区分(地質調査安全費)	41 一般 10 % 04 その他			

T-11

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T-11						
一般調査						
			式			
直接調査費						
			式			
機械ボーリング						
			式			
	土質ボーリング オールコアボーリング φ 6 6 mm レキ混じり土砂 鉛直下方	30	m			施工 第0 -0001号表
	岩盤ボーリング ボーリング径 φ 6 6 mm 軟岩 鉛直下方	10	m			施工 第0 -0002号表
	土質ボーリング ノンコアボーリング φ 1 1 6 mm レキ混じり土砂 鉛直下方	26	m			施工 第0 -0003号表
サンプリング						
			式			
	ロータリー式三重管サンプラー トリプルサンプリング 砂質土	6	本			施工 第0 -0004号表

T-11

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
サウンディング及び原位置試験						
			式			
標準貫入試験 レキ混じり土砂						
	30		回			施工 第0 -0005号表
標準貫入試験 軟岩						
	10		回			施工 第0 -0006号表
室内試験						
			式			
土粒子の密度試験 1 試料につき 3 個						
	6		試験			
土の含水比試験 1 試料につき 3 個						
	6		試験			
土の粒度試験 (1) 粘土・粘性土 1 試料 - 1 個 沈降分析						
	6		試験			
土の湿潤密度試験 1 試料につき 3 個 (A 法寸法測定法)						
	6		試験			
三軸圧縮試験 (4) 1 試料 3 供試体 φ 35mm 粘性土 (C U 試験・間隙水圧測定を含む)						
	6		試験			

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
解析等調査											
					式						
資料整理とりまとめ（直接調査費分） 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本											
		1			業務					施工	第0 -0007号表
断面図等の作成（直接調査費分） 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本											
		1			業務					施工	第0 -0008号表
地下水調査											
					式						
水位観測											
		2			孔					施工	第0 -0009号表
高密度表面波探査											
					式						
高密度表面波探査 測点設定費 受振点間隔2m 舗装 測線長0.1km以下 1測線あたり											
		3			測線					施工	第0 -0014号表
高密度表面波探査 観測費 受振点間隔2m 舗装 測線長0.1km以下 1測線あたり											
		3			測線					施工	第0 -0015号表
直接経費											
					式						

T-11

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
直接経費										
				式						
電子成果品作成費				式						
電子成果品作成費 機械ボーリング等市場単価										
直接調査費は成果品作成費・検定費を除く	1			式					施工	第0 -0016号表
電子成果品作成費 弾性波探査										
直接調査費は成果品作成費・検定費を除く	1			式					施工	第0 -0017号表
すべての諸経費の対象額に含めない										
地盤情報データベース登録検定費 ボーリング2本										
	1			式					施工	第0 -0018号表
* * 直接調査費 * *										
* * 運搬費 * *										
3t車（2.9t吊りクレーン付き）										
	2			日					施工	第0 -0019号表

長野市

T-11

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 準備費 **						
準備及び跡片付け						
	1		業務			施工 第0 -0021号表
環境保全（仮囲い）						
	2		箇所			施工 第0 -0022号表
調査孔閉塞						
	4		箇所			施工 第0 -0023号表
給水費（ポンプ運転） 2 0 m以上1 5 0 m以下						
	2		箇所			施工 第0 -0024号表
** 仮設費 **						
足場仮設 平坦地足場 深度5 0 m以下 高さ0 . 3 m以下						
	2		箇所			施工 第0 -0025号表
** 安全費 **						
** 旅費交通費 **						

T-11

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
旅費交通費（地質調査業務）										
直接調査費(円)×旅費交通費率2.14% 直接調査費は地盤情報DB検定費を除く	1			式					施工	第0 -0026号表
* * 間接調査費 * *										
* * 純調査費 * *										
* * 諸経費 * *										
* * 調査業務価格計 * *										
* * 消費税等 相当額計 * *										
* * 調査業務費計 * *										

1 m 当り

レキ混じり土砂 鉛直下方

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0010

岩盤ボーリング

ボーリング径 φ 6 6 mm

軟岩 鉛直下方

施工 第0 -0002号表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
岩盤ボーリング 径 6 6 mm 軟岩	1.000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
ボーリング径：ボーリング径 φ 6 6 mm せん孔深度：せん孔深度 5 0 m以下			土質区分：軟岩 せん孔方向：鉛直下方		

1 m 当り

ノンコアボーリング φ 116 mm

レキ混じり土砂 鉛直下方

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0012

ロータリー式三重管サンプラー
トリプルサンプリング

施工 第0 -0004号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂質土 トリプルサンプリング	1.000	本			
*** 単位当り ***	1	本			
試験方法：ロータリー式三重管サンプラー					

施 工 内 訳 表

頁0-0013

標準貫入試験
レキ混じり土砂

施工 第0 -0005号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準貫入試験 レキ混じり土砂	1.000	回			
*** 単位当り ***	1	回			
土質区分：レキ混じり土砂					

施 工 内 訳 表

頁0-0014

標準貫入試験
軟岩

施工 第0 -0006号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準貫入試験 軟岩	1.000	回			
*** 単位当り ***	1	回			
土質区分：軟岩					

施工 第0 -0007号表

岩盤ボーリング 0 本

1

業務 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0016

断面図等の作成（直接調査費分）

土質ボーリング2本

岩盤ボーリング0本

施工 第0 -0008号表

業務 当り

[illegible]

長野市

水位観測

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0009号表

頁0-0017

1 孔 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水位計設置	1	孔			施工 第0-0010号表
水位観測	12	回・孔			施工 第0-0011号表
資料整理	12	回・孔			施工 第0-0012号表
水位計撤去	1	孔			施工 第0-0013号表
*** 単位当り ***	1	孔			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地質調査技師 外業	0.4	人			
主任地質調査員 外業	0.5	人			
地質調査員 外業	0.7	人			
材料費	73	%			直接人件費の73%
*** 単位当り ***	1	孔			

水位観測

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0011号表

頁0-0019

1 回・孔 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任地質調査員 外業	0.07	人			
地質調査員 外業	0.07	人			
材料費	8	%			直接人件費の8%
自記水位計損料 ペン記録及びメモリーカード兼用型	30	日			
*** 単位当り ***	1	回・孔			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任地質調査員 内業	0.2	人			
材料費	7	%			直接人件費の7%
*** 単位当り ***	1	回・孔			

水位計撤去

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0013号表

1 孔 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地質調査技師 外業	0.2	人			
主任地質調査員 外業	0.2	人			
地質調査員 外業	0.4	人			
*** 単位当り ***	1	孔			

施 工 内 訳 表

頁0-0022

高密度表面波探査 測点設定費
受振点間隔2m 舗装

測線長0.1km以下 1測線あたり

施工 第0 -0014号表

1

測線 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地質調査技師 外業	0.3	人			
主任地質調査員 外業	0.3	人			
地質調査員 外業	0.9	人			
ペイント	3	本			
トランシット 機械損料	0.3	日			
レベル 機械損料	0.3	日			
その他測量器具 機械損料	1	式			
*** 単位当り ***	1	測線			

施 工 内 訳 表

頁0-0023

高密度表面波探査 観測費
受振点間隔2m 舗装

測線長0.1km以下 1測線あたり

施工 第0 -0015号表

1 測線 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地質調査技師 外業	1.2	人			
主任地質調査員 外業	1.2	人			
地質調査員 外業	3.6	人			
材料費（損耗費、安全対策器具、消耗品）	8	%			直接人件費の8%
機械等損料（高密度表面波探査器、受振器） 直接人件費 の4.7% については特記仕様書第18条 3 項を参照	1.2	日			
*** 単位当り ***	1	測線			

施 工 内 訳 表

頁0-0024

電子成果品作成費
機械ボーリング等市場単価

施工 第0 -0016号表
直接調査費は成果品作成費・検定費を除く 1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
成果品作成費	1.000	式			
*** 単位当り ***	1	式			
成果品作成区分：機械ボーリング等市場単価			直接調査費（円）：		

施工内訳表

頁0-0025

電子成果品作成費

弹性波探查

施工 第0 -0017号表

直接調査費は成果品作成費・検定費を除く

1

式 当り

[illegible]

長野市

施 工 内 訳 表

頁0-0026

地盤情報データベース登録検定費
ボーリング2本

施工 第0 -0018号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地盤情報データベース登録検定費	1.000	式			
*** 単位当り ***	1	式			
ボーリング1本当たりの検定費用（円／本）：			ボーリング本数：2		

3t車（2.9t吊りクレーン付き）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0019号表

頁0-0027

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック運転（機 - 1） クレーン装置付 3～3.5t積2.9t吊	2	時間			施工 第0-0020号表
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0028

トラック運転 (機 - 1)
クレーン装置付 3 ~ 3.5 t 積 2.9 t 吊

施工 第0 -0020号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 3 ~ 3.5 t 積 2.9 t 吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.170	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	5.300	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格 : クレーン装置付 3 ~ 3.5 t 積 2.9 t 吊 豪雪割増 : 豪雪割増 工種条件と同じ 軽油 (L / h) : 5.3			供用日当運転時間 : 2 特殊運転手 (人 / h) : 0		

準備及び跡片付け

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0021号表

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
準備及び跡片付け	1.000	業務			
*** 単位当り ***	1	業務			

環境保全（仮囲い）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0022号表

頁0-0030

1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
環境保全 仮囲い	1.000	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

調査孔閉塞

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0023号表

頁0-0031

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調査孔閉塞	1.000	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

給水費（ポンプ運転）
2 0 m以上1 5 0 m以下

施工 第0 -0024号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水費（ポンプ運転） 2 0 m以上1 5 0 m以下	1.000	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

足場仮設
平坦地足場 深度5.0m以下

高さ0.3m以下

施工 第0 -0025号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
平坦地足場 高さ0.3m以下	1.000	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			
足場種別：平坦地足場 ボーリング深度： 深度5.0m以下			高さ：高さ0.3m以下		

施 工 内 訳 表

旅費交通費（地質調査業務）

施工 第0 -0026号表

直接調査費(円)×旅費交通費率2.14% 直接調査費は地盤情報DB検定費を除く 1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費	1.000	式			
*** 単位当り ***	1	式			
直接調査費（円）：					