

工事番号														(様式－１)	
部長		課長		課長補佐		係長		調査		設計					
令和 8 年度 松代側溝土砂置場整備業務委託 閲覧設計書															
長野市松代町東寺尾（３１１０）															
設 計 大 要								施 工 方 法				委 託			
側溝土砂置場整備業務一式 側溝土砂分別・搬出 V=650m3								施 工 期 間				日間			
								起工予定年月日				令和 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 9 年 3 月 15 日			
								契約保証方法				金銭的保証			

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	53 1 4 北信（1） 08.07.01 建設物価・積算資料 当年7月号		
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 緊急工事区分 時間的制約 豪雪割増	当 世 代 10 ％ 04 道路改良 09 補正無し 09 補正無し 03 計上なし 01 金銭的保証 00 補正なし 00 時間的制約無し 02 豪雪割増無し	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
土砂置場整備業務委託						
敷地整備工						
分別工						
積込（ルーズ） 土砂等 平均施工幅1m以上2m未満						
	650	m3				施工 第0 -0001号表
堆積塵芥ふるい分け工						
	650	m3				施工 第0 -0002号表
自走式スクリーン レンタル料 VR408相当						
	1	式				施工 第0 -0004号表
スケルトンバケット レンタル料 バックホウ[クローラ型]山積0.45m3相当 マス目 タテ80mm・ヨコ80mm相当						
	1	式				施工 第0 -0005号表
搬出工						

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込（ルーズ） 土砂等 平均施工幅1m以上2m未満	650	m 3				施工 第0 -0001号表
土砂等運搬 標準 DID区間あり 17.5km以下 バックホ 山積0.45m3(平積0.35m3) 建設発生土（第4種想定）	620	m 3				施工 第0 -0006号表
金属くず運搬 オンロード・ディーゼル 2 t 積級	0.3	時間				施工 第0 -0007号表
ダンプトラック運転準用 廃プラスチック類運搬 オンロード・ディーゼル 2 t 積級	0.6	時間				施工 第0 -0008号表
ダンプトラック運転準用 ガラス・陶磁器くず運搬 オンロード・ディーゼル 2 t 積級	0.3	時間				施工 第0 -0009号表
ダンプトラック運転準用 木くず運搬 オンロード・ディーゼル 2 t 積級	0.5	時間				施工 第0 -0010号表
土砂等運搬 標準 DID区間なし 7.5km以下 バックホ 山積0.45m3(平積0.35m3) 磔（レキ）	20	m 3				施工 第0 -0011号表
処分費						
処分費等						

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 建設発生土（第4種想定） 栄和土木(株)想定	620	ほぐし	m3			施工 第0 -0012号表
処分費 金属くず (株)トライル想定	1.0		m3			施工 第0 -0013号表
処分費 廃プラスチック (株)環興想定	8		m3			施工 第0 -0014号表
処分費 ガラス・陶磁器くず (株)トライル想定	0.8		m3			施工 第0 -0015号表
処分費 木くず（樹木幹） (有)ACEN想定	3		m3			施工 第0 -0016号表
処分費 建設発生土（第1種想定） レキ (株)井上産業想定	20	ほぐし	m3			施工 第0 -0017号表
直接工事費						
技術管理費						
締固めた土のコーン指数試験 1試料4供試体	1		試料			

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費率計算額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費等						
工事価格計						
消費税等相当額計						
工事費計						

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場 管理費のうち 法定福利費						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用						

施 工 内 訳 表

頁0-0008

積込（ルーズ）

土砂等

機械構成比：

労務構成比：

平均施工幅1m以上2m未満

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

施工 第0 -0001号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス1次 山積0. 4 5m3		供用日		バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス1次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：平均施工幅1m以上2m未満		

堆積塵芥ふるい分け工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0002号表

頁0-0009

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.1	人			
普通作業員	0.3	人			
バックホウ運転 (機－1) クローラ型・標準 山積0. 4 5m3 排出ガス対策型1次基準	1.43	時間			施工 第0-0003号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0010

バックホウ運転 (機－1)
クローラ型・標準 山積0.45m3

排出ガス対策型1次基準

施工 第0 -0003号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス1次 山積0.45m3	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.170	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	8.600	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格：クローラ型・標準 山積0.45m3 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 軽油 (L/h)：0			機種：排出ガス対策型1次基準 供用日当運転時間：0 特殊運転手 (人/h)：0		

施 工 内 訳 表

頁0-0011

自走式スクリーン レンタル料
VR408相当

施工 第0 -0004号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自走式スクリーン（レンタル料+補償料） VR408相当	5	日			
基本管理料	1	回			
損耗料 7h/日×5日	35	時間			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0012

スケルトンバケット レンタル料
バックホウ[クローラ型]山積0.45m3相当

マス目 タテ80mm・ヨコ80mm相当

施工 第0 -0005号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スケルトンバケット (レンタル料+補償料) バックホウ[クローラ型]山積0.45m3相当 マス目 タテ80mm・ヨコ80mm相当	9	日			
基本管理料	1	回			
ふるい用バケット取付・取外作業費	2	回			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0013

土砂等運搬

標準 DID区間あり 17.5km以下

機械構成比： 労務構成比：

バックホ 山積0.45m3(平積0.35m3)

材料構成比：

施工 第0 -0006号表

建設発生土（第4種想定）

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：標準 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：17.5km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.45m3(平積0.35m3) DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0014

金属くず運搬

オンロード・ディーゼル 2 t 積級

施工 第0 -0007号表

ダンプトラック運転準用

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.170	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	3.500	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好	1.000	時間			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格：オンロード・ディーゼル 2 t 積級 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 軽油 (L/h) : 0			タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況) : 運搬路面状況 良好 供用日当運転時間 : 0 一般運転手 (人/h) : 0		

長 野 市

施 工 内 訳 表

頁0-0015

廃プラスチック類運搬

オンロード・ディーゼル 2 t 積級

施工 第0 -0008号表

ダンプトラック運転準用

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.170	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	3.500	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好	1.000	時間			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格：オンロード・ディーゼル 2 t 積級 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 軽油 (L/h) : 0			タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況) : 運搬路面状況 良好 供用日当運転時間 : 0 一般運転手 (人/h) : 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0016

ガラス・陶磁器くず運搬

オンロード・ディーゼル 2 t 積級

施工 第0 -0009号表

ダンプトラック運転準用

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.170	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	3.500	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好	1.000	時間			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格：オンロード・ディーゼル 2 t 積級 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 軽油 (L/h) : 0			タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況) : 運搬路面状況 良好 供用日当運転時間 : 0 一般運転手 (人/h) : 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0017

木くず運搬

オンロード・ディーゼル 2 t 積級

施工 第0 -0010号表

ダンプトラック運転準用

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.170	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	3.500	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好	1.000	時間			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格：オンロード・ディーゼル 2 t 積級 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 軽油 (L/h) : 0			タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況) : 運搬路面状況 良好 供用日当運転時間 : 0 一般運転手 (人/h) : 0		

長 野 市

施 工 内 訳 表

頁0-0018

土砂等運搬

標準 DID区間なし 7.5km以下

バックホ 山積0.45m3(平積0.35m3)

礫 (レキ)

施工 第0 -0011号表

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場: 標準 土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離: 7.5km以下				積込機種・規格: バックホ 山積0.45m3(平積0.35m3) DID区間の有無: DID区間なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0019

処分費

建設発生土（第4種想定）

栄和土木(株)想定

施工 第0 -0012号表

100

ほぐしm³ 当り

[illegible]

長野市

施 工 内 訳 表

頁0-0020

施工 第0 -0013号表

100

m3 当り

処分費
金属くず

(株)トライル想定

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	m3			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			
処分費（円／m3）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0021

処分費
廃プラスチック

(株)環興想定

施工 第0 -0014号表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
処分費（円／m3）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0022

施工 第0 -0015号表

100 m3 当り

処分費
ガラス・陶磁器くず

(株)トライル想定

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
処分費（円／m3）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0023

施工 第0 -0016号表

100

m3 当り

処分費
木くず（樹木幹）

(有)ACEN想定

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	m3			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			
処分費（円／m3）：					

施工内訳表

頁0-0024

処分費

建設発生土（第1種想定） レキ

(株)井上産業想定

施工 第0 -0017号表

100 ぼぐしm3 当り

[illegible]

長野市