

委託名： 令和8年度 大規模盛土造成地安全性把握業務委託
委託箇所： 長野市大字小鍋(2804) 西裾花台団地東側

数量総括表							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計算数量	設計数量	摘 要
■調査費							
【直接人件費】							
機械ボーリング	土質ボーリング		オールコアボーリング φ66mm	m	30	30	レキ混じり土砂 鉛直下方
	岩盤ボーリング		オールコアボーリング φ66mm	m	10	10	軟岩 鉛直下方
	土質ボーリング		ノンコアボーリング φ116mm	m	26	26	レキ混じり土砂 鉛直下方
サンプリング	ロータリー式三重管サンプラー		トリプルサンプリング 砂質土	本	6	6	
サウンディング及び原位置試験	標準貫入試験		レキ混じり土砂	回	30	30	
	標準貫入試験		軟岩	回	10	10	
室内試験	土粒子の密度試験		1試料につき3個	試験	6	6	
	土の含水比試験		1試料につき3個	試験	6	6	
	土の粒度試験		1試料－1個 沈降分析	試験	6	6	粘土・粘性土
	土の湿潤密度試験		1試料につき3個 (A法寸法測定法)	試験	6	6	
	三軸圧縮試験		1試料3供試体 φ35mm	試験	6	6	粘性土 (CU試験・間隙水圧測定を含む)
解析等調査	資料整理取りまとめ (直接調査費分)		土質ボーリング2本	業務	1	1	
	断面図等の作成 (直接調査費分)		土質ボーリング2本	業務	1	1	
地下水調査	水位観測		水位計設置、水位観測、資料整理、水位計撤去	孔	2	2	
高密度表面波探査	測点設定費		受振点間隔2m 舗装 測線長0.1km以下 1測線あたり	測線	3	3	補正係数0.60

委託名： 令和8年度 大規模盛土造成地安全性把握業務委託
委託箇所： 長野市大字小鍋(2804) 西裾花台団地東側

数量総括表							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計算数量	設計数量	摘 要
	観測費		受振点間隔2m 舗装 測線長0.1km以下 1測線あたり	測線	3	3	補正係数0.60
【直接経費】							
電子成果品作成費	電子成果品作成費		作成区分:機械ボーリング等市場単価	式	1	1	
	電子成果品作成費		作成区分:弾性波探査	式	1	1	
	地盤情報データベース登録検定費		ボーリング本数:2本	式	1	1	
【間接調査費】							
運搬費	3t車(2.9t吊りクレーン付き)		稼働想定:2時間/日	日	2	2	
準備費	準備及び跡片付け			業務	1	1	
	環境保全(仮囲い)			箇所	2	2	
	調査孔閉塞		B-1、B-2でそれぞれ2箇所	箇所	4	4	
	給水費(ポンプ運転)		20m以上150m以下	箇所	2	2	
仮設費	足場仮設		平坦地足場 深度50m以下 高さ0.3m以下	箇所	2	2	
旅費交通費	旅費交通費(地質調査業務)			式	1	1	

委託名： 令和8年度 大規模盛土造成地安全性把握業務委託
委託箇所： 長野市大字小鍋(2804) 西裾花台団地東側

数量総括表							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計算数量	設計数量	摘 要
■解析等調査							
【直接人件費】							
解析等調査	資料整理とりまとめ(解析等調査業務費分)		土質ボーリング2本	業務	1	1	
	断面図等の作成(解析等調査業務費分)		土質ボーリング2本	業務	1	1	
	総合解析とりまとめ		試験種目 4～5種 土質Bo2本	業務	1	1	
	計画準備			式	1	1	
	安定計算		検討断面数1断面	業務	1	1	現況地盤解析(地盤破壊)を準用
	報告書作成			式	1	1	
	高密度表面探査(計画・準備)		測線合計0.27km	式	1	1	補正係数0.67
	高密度表面探査(現地踏査資料検討費)		測線合計0.27km	式	1	1	補正係数0.67
	高密度表面探査(データ処理・解析)		測線合計0.27km 受振点間隔2m	式	1	1	補正係数0.67
	高密度表面探査(報告書作成費)			式	1	1	
打合せ	打合せ(地質調査業務)			業務	1	1	
	学識経験者との協議		関係機関打合せ協議1回	機関	1	1	関係機関打合せ協議(地質調査業務)を準用
【直接経費】							
旅費交通費	旅費交通費(土木設計業務)			式	1	1	

委託名： 令和8年度 大規模盛土造成地安全性把握業務委託
委託箇所： 長野市大字小鍋(2804) 西裾花台団地東側

[illegible]