

数 量 総 括 表							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	設計数量	摘 要
分 別 工	機 械 土 工	ル ー ズ な 状 態 の 積 込	BHクローラ型 山積0.45m3	m3	650.0	650	ふるい用バケット使用
	堆 積 塵 芥 ふ り い 分 け 工			m3	650.0	650	
	自走式スクリーンレンタル料			式	1.0	1	
	スケルトンバケットレンタル料			式	1.0	1	
搬 出 工	機 械 土 工	ル ー ズ な 状 態 の 積 込	BHクローラ型 山積0.45m3	m3	650.0	650	
	ダンプトラック運搬		建設発生土(第4種想定)	m3	616.6	620	
	ダンプトラック運搬		金属くず	時間	0.3	0.3	6.9km/25=0.28(h)≒0.3(h)
	ダンプトラック運搬		廃プラスチック類	時間	0.6	0.6	15.9km/25=0.64(h)≒0.6(h)
	ダンプトラック運搬		ガラス・陶磁器くず	時間	0.3	0.3	6.9km/25=0.28(h)≒0.3(h)
	ダンプトラック運搬		木くず	時間	0.5	0.5	12.3km/25=0.49(h)≒0.5(h)
	ダンプトラック運搬		礫(レキ)	m3	20.4	20	
処 分 費	建設発生土(第4種想定)処分費			ほぐしm ³	616.6	620	
	金 属 く ず 処 分 費			m ³	1.0	1	
	廃プラスチック類処分費			m ³	8.2	8	
	ガラス・陶磁器くず処分費			m ³	0.8	0.8	
	木 く ず 処 分 費			m ³	3.0	3	
	建設発生土(第1種想定)処分費		礫(レキ)	ほぐしm ³	20.4	20	
技 術 管 理 費	締固めた土のコーン指数試験		1試料4供試体	試料	1.0	1	