

(公表用)

一般競争入札 質問・回答書

工事名 国補 城山公園噴水広場整備工事

質問内容		回答
1	見積単価は3社見積可能なものについては、その平均値を採用されているとの解釈でよいですか。	単価に関する質問は、ご回答できません。
2	見積単価を採用しているものについて、単価は有効数字3桁処理されていますか。	単価に関する質問は、ご回答できません。
3	中低木植栽工及び地被類植栽工について、1本当たりの土壌改良材単価を算出する際、その算定値は小数点以下を切り捨てされていますか。	単価に関する質問は、ご回答できません。
4	科目 第0010・0011・0012号表、スリット側溝単価(m)には「U型側溝(300A・300B・300C)+スリット蓋」が計上されているとの解釈でよいですか。	よいです。
5	科目 第0040・0041・0042・0043号表、グレーチング柵蓋の規格が「600×600」となっていますが、当該工事の集水柵の柵穴は□500なので「500×500」を採用すべきだと思われませんがいかがでしょうか。	金抜き設計書に記載のとおり、600×600にて積算しております。

6	科目 第 0054 号表、洗い出しコンクリート舗装（パニアストーン t=8cm 材工共）は刊行物単価を採用されていますか。	単価に関する質問は、ご回答できません。
7	科目 第 0057・0058 号表、透水性コンクリート舗装（パニアコン t=8・10cm 材工共）は刊行物単価を採用されていますか。	単価に関する質問は、ご回答できません。
8	科目 第 0068 号表、機械室・ポンプピット土工の残土処分費（80m ³ ）が未計上かと思われます。数量の確認をお願いします。	別途工事にて残土の工事間流用を想定しているため、当初は計上しておりません。転用土として使用不可の場合には、処分について変更協議の対象とします。
9	施工 0-0033 号表、単粒度砕石 3 号は長野県農政部の単価を採用されていますか。	単価に関する質問は、ご回答できません。
10	施工 0-0034・0-0035 号表、高密度ポリエチレン管の規格はシングルとダブル、どちらになりますか。	シングル管です。
11	施工 第 0-0069 号表、小舗石張舗装工の諸経費を計上するにあたり、有効数字 4 桁まるめ処理はされていますか。	処理しています。
12	施工 第 0-0101・0-0103・0-0104・0-0105・0-0106 号表、機械室及び貯水槽設置工の諸経費を計上するにあたり、有効数字 4 桁まるめ処理はされていますか。	処理しています。

13	<p>施工 第 0-0121・0-0131・0-0134・0-0136 号表、高木植栽工で計上されている機械運転費（小型バックホウ・トラック）も植栽割増の対象と考えてよいですか。</p>	<p>よいです。</p>
14	<p>施工 第 0-0133 号表、樹木（コナラ（株立ち））の規格について、実施設計書は H=3.5m、図面及び数量計算書では H=3.0m となっています。どちらが正ですか。</p>	<p>H=3.0m です。</p>
15	<p>施工 第 0-0137 号表、樹木（ハチワカエデ）の規格について、実施設計書及び図面は H=2.5m、数量計算書では H=2.0m となっています。どちらが正ですか。</p>	<p>H=2.5m です。</p>
16	<p>施工 第 0-0138 号表、樹木（ミズギ）の規格について、実施設計書では H=2.5m、図面及び数量計算書では H=3.0m となっています。どちらが正ですか。</p>	<p>H=3.0m です。</p>
17	<p>施工 第 0-0156 号表、敷鉄板賃料は賃料減額補正されていますか。</p>	<p>補正しております。</p>
18	<p>施工 第 0-0170 号表、土壌改良材について、袋→m³ 換算方法は「25 袋/m³×1.2（割増率）」でよいですか。</p>	<p>割増しはしていません。</p>

19	施工 第 0-0184 号表、見切り材について、実施設計書は「スリムエッジ」、図面は「エッジキング」となっています。どちらが正ですか。	スリムエッジです。
20	施工 第 0-0198・0-0199 号表、処分費について、「m ³ →t」換算後の単価は有効数字 3 桁処理されていますか。	単価に関する質問は、ご回答できません。