

数量総括表							
工種	種別	細別	規格	単位	数量	設計数量	摘要
分別工	機械土工	ルーズな状態の積込	BHクローラ型 山積0.28m ³	m ³	30.0	30	
	ダンプトラック運搬		土砂運搬	m ³	30.0	30	運搬先:松代側溝土砂置場
分別工	機械土工	ルーズな状態の積込	BHクローラ型 山積0.45m ³	m ³	530.0	530	ふるい用バケット使用
	ふるい用バケットレンタル料			式	1.0	1	
	堆積塵芥ふるい分け工			m ³	530.0	530	
	自走式分別機レンタル料			式	1.0	1	
搬出工	機械土工	ルーズな状態の積込	BHクローラ型 山積0.45m ³	m ³	530.0	530	
	ダンプトラック運搬		建設汚泥	m ³	502.0	500	
	ダンプトラック運搬		金属くず	時間	0.3	0.3	$1(m^3) \times 1.13 = 1.13(t)$ $7.9/25 = 0.316(h) \approx 0.3(h)$
	ダンプトラック運搬		廃プラスチック類	時間	0.7	0.7	$7(m^3) \times 0.35 = 2.45(t)$ $17.3/25 = 0.692(h) \approx 0.7(h)$
	ダンプトラック運搬		木くず	時間	0.3	0.3	$2(m^3) \times 0.25 = 0.50(t)$ $7.2/25 = 0.288(h) \approx 0.3(h)$
	ダンプトラック運搬		ガラス・陶磁器類	時間	0.3	0.3	$0.6(m^3) \times 1.00 = 0.60(t)$ $7.9/25 = 0.316(h) \approx 0.3(h)$
	ダンプトラック運搬		礫(レキ)	m ³	18.0	20	
処分費	汚泥処分費			m ³	502.0	500	
	金属くず処分費			m ³	1.0	1	
	廃プラスチック類処分費			m ³	7.0	7	
	木くず処分費			m ³	2.0	2	
	ガラスくず処分費			m ³	0.6	0.6	
仮設工	交通誘導員			人	3	3	豊野→松代:3人

数量集計表

搬出工 細別	略図及び算式	算出計		単位	数量
		+	-		
積込工					
ダンプロラック運搬 建設汚泥				m ³	530.0
ダンプロラック運搬 金属くず				m ³	502.0
ダンプロラック運搬 廃プラスチック類				m ³	1.0
ダンプロラック運搬 木くず				m ³	7.0
ダンプロラック運搬 ガラス・陶磁器くず				m ³	2.0
ダンプロラック運搬 礫				m ³	0.6
	堆積塵芥篩い分け量 530 (下記の値は、過去の実績による想定値)		m ³ あたり混入率		
	・汚泥	0.94626			
	・金属くず	0.00185			
	・廃プラスチック類	0.01305			
	・木くず	0.00308			
	・ガラス・陶磁器くず	0.00118			
	・礫	0.03457			

数量集計表

処分費 細別	略図及び算式	算出計		単位	数量
		+	-		
汚泥処分費			-	m ³	502.0
金属くず処分費				m ³	1.0
廃プラスチック類処分費				m ³	7.0
木くず処分費				m ³	2.0
ガラス・陶磁器くず処分費				m ³	0.6